

ZMĚNOVÝ LIST: Oplechování atiky a štítů		číslo ZL: 4
Název akce:	„Bytový dům Dukelská v k.ú. Husovice“	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	Fířesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	[redacted]	
<p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: bylo navrženo oplechování atik z ocelového lakovaného plechu. Oplechování štítů sousedních objektů (Dukelská 90 a 86) nebylo řešeno v PD ani ve výkazu výměr.</p> <p>Nové řešení: oplechování atik nebude provedeno z ocelového lakovaného plechu, ale z fólie ukončené závětrnou lištou z poplastovaného plechu. Bude doplněno oplechování štítů sousedních objektů (Dukelská 90 a 86).</p> <p>Zdůvodnění změny: Záměna oplechování atik za fólii bude provedena z estetických důvodů. Doplnění oplechování štítů sousedních objektů (Dukelská 90 a 86) bude provedeno z důvodu zatékání a možného poškození těchto objektů.</p> <p>Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.</p>		
Cena méně prací bez DPH: - 87 225,-	Cena více prací bez DPH: 177 741,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
90 516,-	NE	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím: [redacted]	Souhlasím: [redacted] (MENHIR projekt, s.r.o.)	
Datum: 3.9.2019	Datum: 3.9.2019	
[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím [redacted]	Souhlasím: [redacted]	
Datum: 3.9.2019	Datum: 3.9.2019	
[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet č. ZL 04 + vícepráce 2. Rozpočet č. ZL 04 - méněpráce 		

Položkový rozpočet

S:	Dukelska-D04 Dodatek k SoD č.04, Dukelská 88	
O:	ZL.04	Změnový list č.04
R:	ZL.04-MP	Oplechování atiky a štítů, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-87 224,79
1	188	764817150R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	-14,70000	634,00	-9 319,80
2	189	764817168R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 680 mm	m	-110,80000	720,00	-79 776,00
3	190	998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	890,95800	2,10	1 871,01

Položkový rozpočet

S:	Dukelska-D04 Dodatek k SoD č.04, Dukelská 88	
O:	ZL.04	Změnový list č.04
R:	ZL.04-MP	Oplechování atiky a štítů, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-87 224,79
1	188	764817150R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	-14,70000	634,00	-9 319,80
2	189	764817168R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 680 mm	m	-110,80000	720,00	-79 776,00
3	190	998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	890,95800	2,10	1 871,01

Položkový rozpočet

S:	Dukelska-D04 Dodatek k SoD č.04, Dukelská 88	
O:	ZL.04	Změnový list č.04
R:	ZL.04-VP	Oplechování atiky a štítů, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				99 460,19
1	160	712373111RV3 M+D krytina střech do 10° fólie PVC-P, kotvení lišty, doplňky, detaily, prostupy - dle PD	m2	71,00500	829,00	58 863,15
		0,55*(13,12+13,69+10,03)		20,26200		
		0,55*(2,8+2,35+2,8+11,11+6,4+2,87+1,51)		16,41200		
		0,55*(3,55+13,25+7,18+17,55+5,81+1,5)		26,86200		
		0,55*(6,4+7,18)		7,46900		
2	712378004R00	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	129,10000	242,00	31 242,20
		13,12+13,69+10,03		36,84000		
		2,8+2,35+2,8+11,11+6,4+2,87+1,51		29,84000		
		3,55+13,25+7,18+17,55+5,81+1,5		48,84000		
		6,4+7,18		13,58000		
3	162	712391172RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, filtrač. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie dle PD	m2	71,00500	74,00	5 254,37
4	167	998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	953,59720	4,30	4 100,47
Díl: 764		Konstrukce klempířské				51 754,49
5	188	764817150R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	29,00000	634,00	18 386,00
		Dukelská 90 : 29		29,00000		
6	764817175R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm	m	48,00000	673,00	32 304,00
		Dukelská 86 : 48		48,00000		
7	190	998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	506,90000	2,10	1 064,49
Díl: 765		Krytiny tvrdé				26 526,50
8	765950010RA0	Přeložení pálené krytiny	m2	77,00000	344,50	26 526,50
		Dukelská 90 : 29*1		29,00000		
		Dukelská 86 : 48*1		48,00000		