

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1805 Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy,
Sokolova 4, Brno

Zadavatel Statutární město Brno, MČ Brno-jih IČO: 44992785
Mariánské náměstí 152/13 DIČ: CZ44992785
60200 Brno

Zhotovitel: Tocháček spol. s.r.o. IČO: 44961367
Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 911 937,69
PSV			7 047 800,53
MON			1 949 725,76
Vedlejší náklady			291 500,00
Ostatní náklady			74 400,00
Celkem			15 275 363,98



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 275 363,98 CZK
Základní DPH	21 %	3 207 826,00 CZK

Zaokrouhlení 0,02 CZK

Cena celkem s DPH 18 483 190,00 CZK

v Brně dne - 2 -10- 2019



-001-

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0	0	0
SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice	0	15 275 364	3 207 826	18 483 190	100
D.1.1 -190619	Architektonické a stavební řešení	0	11 131 540	2 337 623	13 469 164	73
D.1.3 - 120618	Vzduchotechnika	0	336 188	70 599	406 787	2
D.1.4 - SIL - 12C	Silnoproud	0	274 773	57 702	332 475	2
D.1.4 - SIL - HR	Silnoproud - hromosvod	0	509 074	106 905	615 979	3
D.1.4 - SLA - 12	Slaboproud	0	352 621	74 050	426 671	2
D.1.6 - 180219	Výtah	0	1 971 788	414 075	2 385 863	13
D.1.7 - 120618	Zdravotechnické instalace	0	333 480	70 031	403 511	2
D.1.9.VON - 12C	Vedlejší a ostatní náklady	0	365 900	76 839	442 739	2
Celkem za stavbu		0	15 275 364	3 207 826	18 483 190	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			96 854,90	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			272 587,24	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			617 018,64	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 189 886,24	8
5	Komunikace	HSV			52 114,88	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			227 051,13	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 988 080,48	13
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			508 947,68	3
64	Výplně otvorů	HSV			37 530,10	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 417,00	0

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			234 350,62	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			79 271,30	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			97 226,95	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			211 596,95	1
711	Izolace proti vodě	PSV			76 447,18	1
712	Povlakové krytiny	PSV			291 219,99	2
713	Izolace tepelné	PSV			785 172,91	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			31 528,75	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			64 722,32	0
725	Zařizovací předměty	PSV			119 962,96	1
726	Instalační prefabrikáty	PSV			29 509,92	0
728	Vzduchotechnika	PSV			336 188,00	2
733	Rozvod potrubí	PSV			11 144,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			1 130,96	0
736	Podlahové vytápění	PSV			219 619,26	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			560 634,90	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			345 325,39	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			129 858,09	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 036 496,00	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 556 455,66	17
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			55 671,40	0

776	Podlahy povlakové	PSV			210 611,45	1
781	Obklady keramické	PSV			102 399,92	1
783	Nátěry	PSV			14 728,45	0
784	Malby	PSV			68 973,02	0
M21	Elektromontáže	MON			290 713,00	2
M21-003	HOS - Svorkovnice hlavního pospojení nástěnná, s krytem	MON			1 703,00	0
M21-007	JT4,2 - Jímací tyč s izolační trubicí, L=4200 mm, na šikmou střechu, pro izolovaný svod	MON			10 146,00	0
M21-020	J5,7 - Jímací tyč s izolační trubicí, L=5700 mm na stavitelný stojan pro izolovaný svod	MON			65 876,00	0
M21-031	Svod vodičem HVI POWER na podpěrách (svod č. 1,2,3)	MON			141 642,00	1
M21-038	Svod vodičem HVI POWER na podpěrách (svod č. 4,5,6,7)	MON			187 888,00	1
M21-045	SZ3 - Svorka zkušební s mezidestičkou pro spojení dvou vedení z různých materiálů	MON			952,00	0
M21-102	Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě	MON			950,04	0
M21-105	OU - Ochranný úhelník	MON			2 436,00	0
M21-110	CYA 6 zžl - pospojení	MON			3 640,00	0
M21-113	CYA 25 zžl - pospojení	MON			6 120,00	0
M21-116	Štítek označení svodu a uzemnění	MON			511,00	0
M21-120	Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm ²	MON			945,00	0
M21-122	Ukončení vodiče Cu, Al do 25mm ²	MON			112,00	0
M21-124	Drát FeZn D10 s izolací z PVC v zemi - V průmyslové zástavbě	MON			1 875,72	0
M21-128	ZT4,5 - Zatlučovací hloubkový zemnič 4,5 m + svorka připojovací	MON			37 240,00	0
M21-134	Přeložky a demontážní práce	MON			19 039,00	0

M21-137	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	MON			14 560,00	0
M21-740	Zkoušky a revize	MON			13 438,00	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			352 621,00	2
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			797 318,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			288 003,58	2
VN	Vedlejší náklady	VN			291 500,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			74 400,00	0
Cena celkem					15 275 363,98	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 -190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				56 486,20		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Nová zpevněná plocha : 56,00	m2	56,00000	38,00	2 128,00	822-1	RTS 19/ I
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Nová zpevněná plocha : 56,00	m2	56,00000	201,00	11 256,00	822-1	RTS 19/ I
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Nová zpevněná plocha : 56,00*0,15	m3	8,40000	265,00	2 226,00	800-1	RTS 19/ I
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 50 % : 8,40*0,50	m3	4,20000	11,00	46,20	800-1	RTS 19/ I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vytěžená zemina : 8,40	m3	8,40000	247,00	2 074,80	800-1	RTS 19/ I
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Celkem do 20 km : 8,40*10	m3	84,00000	14,00	1 176,00	800-1	RTS 19/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	8,40000	263,00	2 209,20	800-1	RTS 19/ I
8	10371505R	substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střeš s výškou vegetačního substrátu od 60 do 200 mm; balení balení po 2 m3 Zelená střecha : Skladba 2 : 225,00*0,06	m3	13,50000	2 620,00	35 370,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				88 284,00		
9	22994003Rpoř	Trubkové mikropiloty D 140, včetně injektáže Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. VČ. kotvení mikropilot viz část Statika: posílení základové spáry objektu školy	m	21,00000	4 204,00	88 284,00		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				613 486,95		
10	310239211RT2	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 1.NP : 1,10*2,00*0,50 1.85*3.00*0,50 Odpočet otvorů : -0,90*2,10*0,50 2.NP : 1,10*2,00*0,50 1,20*3,00*0,50 Odpočet otvorů : -0,90*2,10*0,50	m3	4,88500	5 098,00	24 903,73	801-4	RTS 19/ I
11	311237446R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,52 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, Podkrovní : (6,12+13,82)*3,70 Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3	m2	67,71800	1 272,00	86 137,30	801-1	RTS 19/ I
12	311237463R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,28 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, Podkrovní : 3,20*3,45/2*2 5,90*3,45 5,65*3,45 (1,75+2,35)*3,45 (5,39+7,05+3,45+4,96+5,40+4,15+10,92+7,27+12,77)*3,40 3,60*3,75 Odpočet plochy nosníků : -(1,50+1,50+2,85+1,20+1,50+3,15+2,90+11,50)*0,30 Odpočet otvorů : -1,20*2,10 -1,20*0,90 -0,60*0,90*2 -0,90*2,10 -1,20*2,10 -1,00*2,30*2 -2,60*2,35 -1,35*2,35*5	m2	243,66400	1 414,00	344 540,90	801-1	RTS 19/ I
13	314231114RT2	Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 15 MPa, na MVC s osazením a dodáním komínových zděří +8,750 / +15,100 : 7,50*2,60*0,15	m3	2,92500	5 913,00	17 295,53	801-1	RTS 19/ I
14	316381115R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 50 do 80 mm	m2	1,08000	2 977,00	3 215,16	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 - 190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům,								
		0,90*1,20		1,08000				
15	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	4,00000	491,00	1 964,00	801-1	RTS 19/ I
		3.NP . 4		4,00000				
16	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	6,00000	694,00	4 164,00	801-1	RTS 19/ I
		1.NP . 2		2,00000				
		2.NP . 2		2,00000				
		3.NP . 2		2,00000				
17	317167212R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	17,00000	439,00	7 463,00	801-1	RTS 19/ I
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		4*4*3+3*3		17,00000				
18	342255022R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	7,16100	543,00	3 888,42	801-1	RTS 19/ I
		včetně pomocného lešení						
		3.NP . 2,17*3,3		7,16100				
19	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	34,40700	635,00	21 848,45	801-1	RTS 19/ I
		včetně pomocného lešení						
		3.NP . (1,55+1,65+1,20+1,59+0,15+3,30+1,77)*3,70		41,47700				
		Odpčet otvorů : -0,80*2,02		-1,61600				
		-0,90*2,02*3		-5,45400				
20	342255028R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	39,88300	825,00	32 903,48	801-1	RTS 19/ I
		včetně pomocného lešení						
		1.NP : (1,60+1,25)*3,80		10,83000				
		Odpčet otvorů : -1,00*2,02*2		-4,04000				
		2.NP : (1,50+1,25)*3,90		10,72500				
		Odpčet otvorů : -1,00*2,02*2		-4,04000				
		3.NP : (1,10+0,10+2,35+0,95+1,77+1,85)*3,70		30,04400				
		Odpčet otvorů : -0,90*2,02*2		-3,63600				
21	347015133R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami přesazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 40 mm,	m2	11,79900	735,00	8 672,27	801-1	RTS 19/ I
		3.NP - číslo místností :						
		308 - 310 : (1,20+1,59+1,70+0,15+1,60+0,80+0,85+0,85)*1,35		11,79900				
22	346275113R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	13,95000	819,00	11 425,05	801-1	RTS 19/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Kolem pozedního ŽB věnce : (0,40+10,22+0,15+8,35+0,15+3,58+0,40)*0,60		13,95000				
23	346275115R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	2,40500	972,00	2 337,66	801-1	RTS 19/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		3.NP : 0,65*3,70		2,40500				
24	34201332Rpol	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce CW 100,2x oplášt.,MA (DF) 12,5mm, izolace tloušťky 100 mm, požární odolnost EI 60	m2	49,00000	872,00	42 728,00		Vlastní
		3.NP :						
		Měřeno programem CAD : 24,50*2		49,00000				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					1 189 886,24			
25	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	48,05875	2 948,00	141 677,20	801-1	RTS 19/ I
		Strop nad 3 NP - měřeno programem CAD : 193,00*0,25		48,25000				
		Odpčet plochy komínů : -1,00*0,42*0,25		-0,10500				
		-1,15*0,30*0,25		-0,08625				
26	411351101RT6	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 360 mm, - zřízení	m2	158,12120	606,00	95 821,45	801-1	RTS 19/ I
		s pomocným lešením						
		Strop nad 3.NP . 12,37*7,27		89,92990				
		1,50*5,32*2		15,96000				
		0,40*1,72		0,68800				
		4,17*1,85		7,71450				
		5,76*1,77		10,19520				
		6,24*5,39		33,63360				
27	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění	m2	158,12120	162,00	25 615,63	801-1	RTS 19/ I
		s pomocným lešením						
28	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	81,77000	537,00	43 910,49	801-1	RTS 19/ I
		s pomocným lešením						
		Strop nad 3 NP - měřeno programem CAD : 81,77		81,77000				
29	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	81,70000	115,00	9 395,50	801-1	RTS 19/ I
		s pomocným lešením						
30	411351902R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	6,00000	1 033,00	6 198,00	801-1	RTS 19/ I
		s pomocným lešením						
31	411354236R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm	m2	3,68000	687,00	2 528,16	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 -190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. Strop výtlahu : 2,30*1,60			3,68000			
32	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	8,74669	31 606,00	276 447,88	801-1	RTS 19/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. 130 kg/m3 : Strop nad 3.NP - měřeno programem CAD : 193,00*0,35*0,13 Odpočet plochy kominů : -1,00*0,42*0,35*0,13 -1,15*0,30*0,35*0,13			8,78150 -0,01911 -0,01570			
33	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	3,13200	2 959,00	9 267,59	801-1	RTS 19/ I
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, Pokrovi nad otvory v obv.zdi : (1,50+1,50+2,85+1,20+1,50+3,15+2,90+11,50)*0,40*0,30			3,13200			
34	413351101R00	Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.d 600 mm, v.do 600 mm	m	26,10000	881,00	22 994,10	801-1	RTS 19/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neprůměrného nebo průměrného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. Pokrovi nad otvory v obv.zdi : (1,50+1,50+2,85+1,20+1,50+3,15+2,90+11,50)			26,10000			
35	413351103R00	Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š.d 600 mm, v.do 600 mm	m	26,10000	285,00	7 438,50	801-1	RTS 19/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neprůměrného nebo průměrného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
36	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,34452	31 606,00	10 888,90	801-1	RTS 19/ I
		stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo výztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. Pokrovi nad otvory v obv.zdi - 110 kg/m3 : (1,50+1,50+2,85+1,20+1,50+3,15+2,90+11,50)*0,40*0,30*0,11			0,34452			
37	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární	m2	134,60000	762,00	102 565,20	801-1	RTS 19/ I
		3 NP - číslo místnosti : 301 : 25,60 302 : 15,80 303 : 69,90 307 : 3,30			25,60000 15,80000 89,90000 3,30000			
38	416021128R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná	m2	18,70000	823,00	15 390,10	801-1	RTS 19/ I
		3 NP - číslo místnosti : 308 : 8,80 309 : 8,10 310 : 1,80			8,80000 8,10000 1,80000			
39	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	12,40800	2 959,00	36 715,27	801-1	RTS 19/ I
		V úrovni podlahy podkrovi : (8,55+23,24+4,24+3,32+2,35+5,39+7,04+3,45+4,96-1,00+5,40+4,15+10,92+7,27+12,77+1,35)*0,40*0,30			12,40800			
40	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	103,40000	640,00	66 176,00	801-1	RTS 19/ I
		V úrovni podlahy podkrovi : 8,55+23,24+4,24+3,32+2,35+5,39+7,04+3,45+4,96-1,00+5,40+4,15+10,92+7,27+12,77+1,35			103,40000			
41	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	103,40000	171,00	17 681,40	801-1	RTS 19/ I
42	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,36488	31 606,00	43 138,40	801-1	RTS 19/ I
		Včetně distančních prvků. V úrovni podlahy podkrovi - 110 kg/m3 : (8,55+23,24+4,24+3,32+2,35+5,39+7,04+3,45+4,96-1,00+5,40+4,15+10,92+7,27+12,77+1,35)*0,40*0,30*0,11			1,36488			
43	447113132R00	Podkrovi a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, tloušťka izolace 160 mm, požární odolnost REI 30	m2	224,08300	1 049,00	235 063,07	801-1	RTS 19/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, Podkrovi : (10,22+8,35+3,58)*9,30 -0,78*1,10*28 (0,78+1,10)*2*0,40*28			205,99500 -24,02400 42,11200			
44	95431230Rpol	Opláštění z SDK,2.str.,do 800x800 mm,RF II.15 mm	m	21,10000	994,00	20 973,40		Vlastní
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. Opláštění VZT trubek ve třídách : 21.10			21,10000			
Díl: 5		Komunikace						
45	564241113R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 140 mm	m2	8,64000	119,00	1 028,16	822-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Kolem výtlahu - skladba 8 : (2,43+1,50+1,83)*1,50			8,64000			
46	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	56,00000	222,00	12 432,00	822-1	RTS 19/ I
		Nová zpevněná plocha : 56,00			56,00000			
47	596811111RT44	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 40/40/4 cm	m2	64,64000	598,00	38 654,72		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 -190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kolem výtahu - skladba 8 (2,43+1,50+1,83)*1 50		8,64000				
		Nová zpevněná plocha 56,00		56,00000				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					208 470,13		
48	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	107,31000	142,00	15 238,02	801-1	RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách	
Na lepidlo s výztužnou stěrkou :	
1.NP : (2,00+1,65)*3,80*2	27,74000
Odpčet otvorů : -1,00*2,02*2*2	-8,08000
2.NP : (1,90+1,65)*3,90*2	27,69000
Odpčet otvorů : -1,00*2,02*2*2	-8,08000
3.NP - číslo místnosti :	
301 : (1,85+1,77)*3,10	11,22200
Odpčet otvorů : -1,00*2,02*2	-4,04000
302 : (1,77+4,44+1,77+0,55)*3,10	26,44300
Odpčet otvorů : -1,00*2,02	-2,02000
-0,90*2,02*3	-5,45400
-0,80*2,02	-1,61600
303 : 1,85*3,10	5,73500
Odpčet otvorů : -1,00*2,02	-2,02000
307 : (1,70+1,94)*3,10	11,28400
Odpčet otvorů : -0,90*2,02	-1,81800
308 : (3,30+2,25+1,70+1,10)*(3,10-2,00)	9,18500
309 : (1,20+1,80+1,59+2,35+1,70)*(3,10-2,00)	9,50400
310 : (1,65+1,10+1,10)*(3,10-2,00)	4,23500
7,40	7,40000

49	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	107,31000	31,00	3 326,61	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách	
Na lepidlo s výztužnou stěrkou :	
1.NP : (2,00+1,65)*3,80*2	27,74000
Odpčet otvorů : -1,00*2,02*2*2	-8,08000
2.NP : (1,90+1,65)*3,90*2	27,69000
Odpčet otvorů : -1,00*2,02*2*2	-8,08000
3.NP - číslo místnosti :	
301 : (1,85+1,77)*3,10	11,22200
Odpčet otvorů : -1,00*2,02*2	-4,04000
302 : (1,77+4,44+1,77+0,55)*3,10	26,44300
Odpčet otvorů : -1,00*2,02	-2,02000
-0,90*2,02*3	-5,45400
-0,80*2,02	-1,61600
303 : 1,85*3,10	5,73500
Odpčet otvorů : -1,00*2,02	-2,02000
307 : (1,70+1,94)*3,10	11,28400
Odpčet otvorů : -0,90*2,02	-1,81800
308 : (3,30+2,25+1,70+1,10)*(3,10-2,00)	9,18500
309 : (1,20+1,80+1,59+2,35+1,70)*(3,10-2,00)	9,50400
310 : (1,65+1,10+1,10)*(3,10-2,00)	4,23500
7,40	7,40000

50	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	34,98500	45,00	1 574,33	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

kteře se žijují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	
1,20*2,10	2,52000
1,20*0,90	1,08000
0,60*0,90*2	1,08000
1,20*2,10	2,52000
1,00*2,30*2	4,60000
2,60*2,35	6,11000
0,90*2,00	1,80000
1,30*2,35*5	15,27500

51	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	64,00000	60,00	3 840,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

nalepení a odříznutí po dokončení omítek	
Nad úrovní +8,710 :	
(2,10+1,20+2,10)	5,40000
(0,90+1,20+0,90)	3,00000
(0,90+0,60+0,90)*2	4,80000
(1,20+0,60+1,20)	3,00000
(2,30+1,00+2,30)	5,60000
(2,35+2,60+2,35)	7,30000
(2,00+0,90+2,00)	4,90000
(2,35+1,30+2,35)*5	30,00000

52	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	214,90000	60,00	12 894,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

nalepení a odříznutí po dokončení omítek	
Do úrovně +8,710 :	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 -190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,10+1,20+2,10)*17		91,80000				
		(2,60+1,50+2,60)		6,70000				
		(1,20+0,90+1,20)		3,30000				
		(2,00+1,20+2,00)*2		10,40000				
		(1,30+1,10+1,30)		3,70000				
		(0,90+0,60+0,90)*6		14,40000				
		(1,30+0,90+1,30)		3,50000				
		(2,10+1,00+2,10)		5,20000				
		(2,10+1,20+2,10)		5,40000				
		(2,30+1,00+2,30)*2		11,20000				
		(2,35+1,30+2,35)*9		54,00000				
		(2,00+1,30+2,00)		5,30000				
53	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, 11,00*0,15	m2	1,65000	541,00	892,65	801-4	RTS 19/ I
				1,65000				
54	612473181R00	Omlítka vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství Pod obklady : 1.NP : 1,10*2,00*2 2,00*3,20 Odpočet otvorů : -0,90*2,10 Připočet ostění : (2,10+0,90+2,10)*0,50 2.NP : 1,40*3,20 1,10*2,00*2 Odpočet otvorů : -0,90*2,10 Připočet ostění : (2,10+0,90+2,10)*0,50 308 - 310 : (2,25+1,00+1,60+1,70+1,59+1,20+1,40+1,65)*2,00 -7,05*1,35	m2	36,26250	238,00	8 630,48	801-1	RTS 19/ I
55	612473182R00	Omlítka vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství 1.PP : (1,78+3,65+3,50)*2,20 Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 1.NP : 2,00*3,20 Odpočet otvorů : -0,90*2,10 Připočet ostění : (2,10+0,90+2,10)*0,50 2.NP : 1,40*3,20 Odpočet otvorů : -0,90*2,10 Připočet ostění : (2,10+0,90+2,10)*0,50 3.NP - číslo místnosti : 301 : (3,60+1,55+0,17+3,77+0,17+1,55+3,60+1,13+1,13+2,25+1,85+0,25)*3,30 (3,60+0,40)*2*3,30 Odpočet otvorů : -1,00*2,02*4 Připočet ostění : (2,30+1,00+2,30)*0,30*2 302 : (8,92+4,50)*3,30 Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -0,90*2,10 -1,20*2,10 Připočet ostění : (2,10+0,90+2,10)*0,55 (2,10+0,90+2,10)*0,30 303 : (7,27+12,37)*2*3,30 -1,85*3,30 Odpočet otvorů : -2,60*2,35 -1,35*2,35*5 Připočet ostění : (2,35+2,60+2,35)*0,30 (2,35+1,35+2,35)*0,30*5 304 : 10,22*1,00 2,50*3,30/2 (5,80+10,22+0,40+0,40)*3,30 Odpočet otvorů : -1,00*2,02 305 : 8,35*1,00 (8,35+0,40+0,40)*3,30 Odpočet otvorů : -1,00*2,02 306 : 3,58*1,00 2,58*3,30/2 (5,80+3,58+0,10+0,10)*3,30 Odpočet otvorů : -1,20*2,10 -1,00*2,02 Připočet ostění : (2,02+1,00+2,02)*0,30 307 : (1,70+1,94)*3,10 308 - 310 : (2,25+1,00+1,60+1,70+1,59+1,20+1,40+1,65)*(3,10-2,00) Odpočet otvorů : -1,20*0,90 -0,60*0,90*2	m2	470,33050	274,00	128 870,56	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 - 190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : (0,90+1,20+0,90)*0,30		0,90000				
		(0,90+0,60+0,90)*0,30*2		1,44000				
		30,20		30,20000				
56	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	143,73800	231,00	33 203,48	801-1	RTS 19/ I
		Na porobeton :						
		1.NP : (2,00+1,65)*3,80*2		27,74000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2*2		-8,08000				
		2.NP : (1,90+1,65)*3,90*2		27,69000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2*2		-8,08000				
		3.NP - číslo místnosti :						
		301 : (1,85+1,77)*3,10		11,22200				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2		-4,04000				
		302 : (1,77+4,44+1,77+0,55)*3,10		26,44300				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-0,90*2,02*3		-5,45400				
		-0,80*2,02		-1,61600				
		303 : 1,85*3,10		5,73500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		307 : (1,70+1,94)*3,10		11,28400				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02		-1,81800				
		308 : (3,30+2,25+1,70+1,10)*3,10		25,88500				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02		-1,81800				
		309 : (1,20+1,80+1,59+2,35+1,70)*3,10		26,78400				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02		-1,81800				
		310 : (1,65+1,10+1,10)*3,10		11,93500				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02		-1,61600				
		7,40		7,40000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 988 080,48		
57	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného řešení	m2	97,77500	33,00	3 226,58	801-1	RTS 19/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		1,20*2,10*17		42,84000				
		1,50*2,60		3,90000				
		0,90*1,20		1,08000				
		1,20*2,00*2		4,80000				
		1,10*1,30		1,43000				
		0,60*0,90*6		3,24000				
		0,90*1,30		1,17000				
		1,00*2,10		2,10000				
		1,20*2,10		2,52000				
		1,00*2,30*2		4,60000				
		1,30*2,35*9		27,49500				
		1,30*2,00		2,60000				
58	622319521RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	69,51500	1 463,00	101 700,45	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.						
		(8,48+2,35+6,49+7,34+3,45+41,66+5,40+4,15+1,00+3,30+8,40+12,80+1,35+9,32+23,54)*0,50		69,51500				
59	622319524RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	55,61200	1 727,00	96 041,92	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.						
		(8,48+2,35+6,49+7,34+3,45+41,66+5,40+4,15+1,00+3,30+8,40+12,80+1,35+9,32+23,54)*0,40		55,61200				
60	622319750RT1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	34,38400	517,00	17 776,53	801-1	RTS 19/ I
		okenní a rohové listy, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.						
		Do úrovně +8,710 :						
		(2,10+1,20+2,10)*0,16*17		14,68800				
		(2,60+1,50+2,60)*0,16		1,07200				
		(1,20+0,90+1,20)*0,16		0,52800				
		(2,00+1,20+2,00)*0,16*2		1,66400				
		(1,30+1,10+1,30)*0,16		0,59200				
		(0,90+0,60+0,90)*0,16*6		2,30400				
		(1,30+0,90+1,30)*0,16		0,56000				
		(2,10+1,00+2,10)*0,16		0,83200				
		(2,10+1,20+2,10)*0,16		0,86400				
		(2,30+1,00+2,30)*0,16*2		1,79200				
		(2,35+1,30+2,35)*0,16*9		8,64000				
		(2,00+1,30+2,00)*0,16		0,84800				
61	622319750RT1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	10,24000	517,00	5 294,08	801-1	RTS 19/ I
		okenní a rohové listy, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 -190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nad úrovní +8,710						
		(2,10+1,20+2,10)*0,16		0,86400				
		(0,90+1,20+0,90)*0,16		0,48000				
		(0,90+0,60+0,90)*0,16*2		0,76800				
		(1,20+0,60+1,20)*0,16		0,48000				
		(2,30+1,00+2,30)*0,16		0,89600				
		(2,35+2,60+2,35)*0,16		1,16800				
		(2,00+0,90+2,00)*0,16		0,78400				
		(2,35+1,30+2,35)*0,16*5		4,80000				
62	622412313R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2,	m2	22,46500	159,00	3 571,94	801-1	RTS 19/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Komíny nad střechou : (0,6+1,15)*2*2,60		9,10000				
		(0,50+0,50)*2*2,60		5,20000				
		(0,18+1,00+0,18)*5,00		6,80000				
		(0,55+1,00+0,55)*0,65		1,36500				
63	622412313R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2,	m2	12,60000	159,00	2 003,40	801-1	RTS 19/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Komín : (0,20+1,00+0,20)*9,00		12,60000				
64	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	84,79600	394,00	33 409,62	801-1	RTS 19/ I
		Oprava soklu :						
		Pohled od jihu - z ul. Sokolova : 23,32*0,80		18,65600				
		-1,50*0,80		-1,20000				
		Pohled od východu : (8,60+2,35+6,25)*0,80		13,76000				
		Pohled od severu : (7,10+3,45+4,90+5,40+4,15+4,20+8,15)*0,80		29,88000				
		(0,55+0,40+1,10)*2,00		4,10000				
		(0,30+1,10)*2,00		2,80000				
		-1,00*0,80		-0,80000				
		Pohled od západu : (12,80+9,20)*0,80		17,60000				
65	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2	m2	23,84000	634,00	15 114,56	801-1	RTS 19/ I
		Komín : (0,20+1,00+0,20)*12,40		17,36000				
		(1,00+1,00+0,20+0,20)*2,70		6,48000				
66	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	945,20200	19,00	17 958,84	801-1	RTS 19/ I
		69,515+55,612+773,091+34,384+12,60		945,20200				
67	622319735RX1	Zateplení fasády, minerální desky s kolmým vláknem 150 mm, nalepení desek, zajištění talíř. hmoždin., natažení stěrky, vtažení tkaniny, přehlaz. stěrky, s omítkou silikonovou, zmo 2 mm	m2	773,09100	1 541,00	1 191 333,23		Vlastní
		Do úrovně +8,710 :						
		Pohled od jihu - z ul. Sokolova : 23,54*(9,35-0,60)		205,97500				
		2,25*(9,35-0,60)		19,68750				
		Odpčet otvorů : -1,20*2,10*17		-42,84000				
		-1,50*2,60		-3,90000				
		Pohled od východu - z ul. Hrdličkova : (8,48+6,49+5,40+4,20)*(9,00-0,60)		206,38800				
		Odpčet otvorů : -0,90*1,20		-1,08000				
		-1,20*2,00*2		-4,80000				
		Pohled od severu - ze dvora : (7,34+4,66+4,15+8,37+1,35)*(9,25-0,60)		223,77550				
		Odpčet otvorů : -1,10*1,30		-1,43000				
		-0,60*0,90*6		-3,24000				
		-0,90*1,30		-1,17000				
		-1,00*2,10		-2,10000				
		-1,20*2,10		-2,52000				
		-1,00*2,30*2		-4,60000				
		Pohled od západu - z průjezdu : (12,80+9,20+3,60)*(9,00-0,60)		215,04000				
		Odpčet otvorů : -1,30*2,35*9		-27,49500				
		-1,30*2,00		-2,60000				
68	622319735RX1	Zateplení fasády, minerální desky s kolmým vláknem 150 mm, nalepení desek, zajištění talíř. hmoždin., natažení stěrky, vtažení tkaniny, přehlaz. stěrky, s omítkou silikonovou, zmo 2 mm	m2	324,88600	1 541,00	500 649,33		Vlastní
		Nad úrovní +8,710 :						
		Pohled od jihu - z ul. Sokolova : 2,50*4,15		10,37500				
		Pohled od východu - z ul. Hrdličkova : 36,50		36,50000				
		6,49*4,10		26,60900				
		5,40*4,10		22,14000				
		(1,03+3,17)*3,90		16,38000				
		Odpčet otvorů : -1,20*2,10		-2,52000				
		-1,20*0,90		-1,08000				
		Pohled od severu - ze dvora : 7,34*4,15		30,46100				
		4,96*3,80		18,84800				
		4,30*3,80		16,34000				
		8,37*4,15		34,73550				
		1,35*3,80		5,13000				
		Odpčet otvorů : -0,60*0,90*2		-1,08000				
		-1,20*2,10		-2,52000				
		-1,00*2,30*2		-4,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 -190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,60*2,35		-6,11000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		Pohled od západu - z průjezdu 12,80*4,15		53,12000				
		36,50		36,50000				
		3,55*4,15		14,73250				
		Odpčet otvorů : -1,30*2,35*5		-15,27500				
		Za výtahem : 38,00		38,00000				
					508 947,68			

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
69	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	15,99000	7 211,00	115 303,89	801-1	RTS 19/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

3.NP - číslo místnosti

301 : 9,60*0,05

302 : 15,80*0,05

303 : 89,90*0,05

304 : 84,10*0,05

305 : 68,90*0,05

306 : 29,50*0,05

307 : 3,30*0,05

308 : 8,80*0,05

309 : 8,10*0,05

310 : 1,80*0,05

0,48000

0,79000

4,49500

4,20500

3,44500

1,47500

0,16500

0,44000

0,40500

0,09000

70	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,03900	6 046,00	235,79	801-4	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	--------	-------	-----------

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

1.PP : (1,00+2,90)*0,20*0,05

0,03900

71	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	15,99000	175,00	2 798,25	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

72	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,73874	32 904,00	24 307,50	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------

včetně distančních prvků

3.NP - číslo místnosti

301 : 9,60*0,0021*1,10

302 : 15,80*0,0021*1,10

303 : 89,90*0,0021*1,10

304 : 84,10*0,0021*1,10

305 : 68,90*0,0021*1,10

306 : 29,50*0,0021*1,10

307 : 3,30*0,0021*1,10

308 : 8,80*0,0021*1,10

309 : 8,10*0,0021*1,10

310 : 1,80*0,0021*1,10

0,02218

0,03650

0,20767

0,19427

0,15916

0,06815

0,00762

0,02033

0,01871

0,00416

73	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	0,99020	3 788,00	3 750,88	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

Strop výtahu : 2,20*1,40*0,07

Skladba 3 - pod kačírky : 1,60*0,30*0,05

22,20*0,30*0,05

1,00*0,30*0,05

4,00*0,30*0,05

6,55*0,30*0,05

1,30*0,30*0,05

0,33*0,30*0,05

1,52*0,30*0,05

Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1,50*1,83*0,07

0,21560

0,02400

0,33300

0,01500

0,06000

0,09825

0,01950

0,00990

0,02280

0,19215

74	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	47,97000	3 191,00	153 072,27	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	-----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

3.NP - číslo místnosti

301 : 9,60*0,15

302 : 15,80*0,15

303 : 89,90*0,15

304 : 84,10*0,15

305 : 68,90*0,15

306 : 29,50*0,15

307 : 3,30*0,15

308 : 8,80*0,15

309 : 8,10*0,15

310 : 1,80*0,15

1,44000

2,37000

13,48500

12,61500

10,33500

4,42500

0,49500

1,32000

1,21500

0,27000

75	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	25,51200	392,00	10 000,70	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

Oprava schodiště do 3 NP

Podesty : 1,80*1,72*2

1,50*(0,16+0,30)*28

6,19200

19,32000

76	632418102RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	272,40000	293,00	79 813,20	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 -190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozproštěním a uhlazením						
		3.NP - číslo místnosti :						
		303 : 89,90		89,90000				
		304 : 84,10		84,10000				
		305 : 68,90		68,90000				
		306 : 29,50		29,50000				
77	632478127R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 30 mm	m2	5,10240	1 424,00	7 265,82	801-4	RTS 19/ I
		rozmíchání směsi s vodou, nanášení stěrky						
		Lokální oprava schodiště do 3.NP - 20 % plochy						
		Podesty : 1.80*1,72*2*0,20		1,23840				
		1,50*(0,16+0,30)*28*0,20		3,86400				
78	632922912R00	Kladení dlaždic na terče - podložky terče plastové dlaždice 400 x 400 mm	m2	2,74500	237,00	650,57	801-1	RTS 19/ I
		Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1.50*1,83		2,74500				
79	63131261Rpol	Mazanina betonová tl. 5 cm, C 16/20, vyztužená makrovlákny	m2	319,80000	347,00	110 970,60		Vlastní
		3.NP - číslo místnosti :						
		301 : 9,60		9,60000				
		302 : 15,80		15,80000				
		303 : 89,90		89,90000				
		304 : 84,10		84,10000				
		305 : 68,90		68,90000				
		306 : 29,50		29,50000				
		307 : 3,30		3,30000				
		308 : 8,80		8,80000				
		309 : 8,10		8,10000				
		310 : 1,80		1,80000				
80	592453331R	dlažba betonová dvourávková, čtverec, povrch hladký, šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	2,88225	270,00	778,21	SPCM	RTS 19/ I
		Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1.50*1,83		2,74500				
		Koeficient. 0,05		0,13725				
Díl: 64	Výplně otvorů					37 530,10		
81	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 375,00	1 375,00	801-1	RTS 19/ I
		3.NP :						
		Td7 : 1		1,00000				
82	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	1 480,00	4 440,00	801-1	RTS 19/ I
		3.NP :						
		Td3 : 2		2,00000				
		Td4 : 1		1,00000				
83	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 16 cm	kus	5,00000	1 517,00	7 585,00	801-1	RTS 19/ I
		1.NP :						
		PU1 : 1		1,00000				
		PU2 : 1		1,00000				
		2.NP :						
		PU1 : 1		1,00000				
		PU2 : 1		1,00000				
		3.NP :						
		Td6 : 1		1,00000				
84	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídelových, do 2,5 m2	kus	4,00000	2 170,00	8 680,00	801-1	RTS 19/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdíva např. s ukliňováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		3.NP :						
		PU3 : 2		2,00000				
		PU4 : 1		1,00000				
		PU5 : 1		1,00000				
85	648991113RT4	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 350 mm	m	15,90000	419,00	6 662,10	801-1	RTS 19/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		3.NP : 1,30*5		6,50000				
		2,60+1,00+1,00+1,20+0,60+0,60+1,20+1,20		9,40000				
86	5533300431R	zároveň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P, závěsy pevné; požární odolnost	kus	4,00000	2 197,00	8 788,00	SPCM	RTS 19/ I
		3.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 - 190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PU3 : 2		2,00000				
		PU4 : 1		1,00000				
		PU5 : 1		1,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 417,00		
87	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	49,00000	233,00	11 417,00	822-1	RTS 19/ I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		Nová zpevněná plocha : 49,00		49,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				234 350,62		
88	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	1 218,30000	45,00	54 823,50	800-3	RTS 19/ I
		včetně kotvení						
		26,50*7,50		198,75000				
		10,00*14,00		140,00000				
		(2,50+8,00+8,80+5,00+4,90+7,00+5,50+6,70+11,00+4,30)*11,50		732,55000				
		10,50*14,00		147,00000				
89	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	2 436,60000	30,00	73 098,00	800-3	RTS 19/ I
		včetně kotvení						
		1218,30*2		2 436,60000				
90	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	1 218,30000	21,00	25 584,30	800-3	RTS 19/ I
91	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	384,13300	128,00	49 169,02	800-3	RTS 19/ I
		3.NP - číslo místnosti :						
		301 : 25,60		25,60000				
		302 : 15,80		15,80000				
		303 : 89,90		89,90000				
		307 : 3,30		3,30000				
		3.NP - číslo místnosti :						
		308 : 8,80		8,80000				
		309 : 8,10		8,10000				
		310 : 1,80		1,80000				
		Podkrovní : (10,22+8,35+3,58)*9,30		205,99500				
		-0,78*1,10*28		-24,02400				
		(0,78+1,10)*2*0,40*28		42,11200				
		Komín : (1,50+1,50+1,50)*1,50		6,75000				
92	944944013R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 218,30000	9,00	10 964,70	800-3	RTS 19/ I
93	944944033R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 436,60000	7,00	17 056,20	800-3	RTS 19/ I
94	944944083R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 218,30000	3,00	3 654,90	800-3	RTS 19/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				79 271,30		
95	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	497,30000	51,00	25 362,30	801-1	RTS 19/ I
		1.PP : 61,50		61,50000				
		1.NP : 50,00		50,00000				
		2.NP : 50,00		50,00000				
		3.NP : 335,80		335,80000				
96	953832213R00	Komínová vložka z hliníkové hadice o vnitřním průměru přes 130 do 180 mm, pro výšku komínu přes 10 do 15 m	m	15,00000	2 683,00	40 245,00	801-4	RTS 19/ I
		včetně komínové zděje, odvodu kondenzátu do domovního odpadu nebo do sběrné nádoby odběratele, s případnými manipulačními otvory, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omlutí do původního stavu konstrukce, pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa,						
97	953981204R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	112,00000	122,00	13 664,00	801-4	RTS 19/ I
		Ocelové kotelní patky : 8*14		112,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				71 845,95		
98	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	4,38000	105,00	459,90	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.PP : 2,90*2,20		6,38000				
		Odpčet otvorů : -1,00*2,00		-2,00000				
99	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	2,02400	141,00	285,38	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.PP : 0,92*2,20		2,02400				
100	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	11,55000	701,00	8 096,55	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		1.NP : 1,85*0,50*0,80		0,74000				
		2.NP : 1,15*0,50*0,80		0,46000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 - 190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Štíty : 9,20*3,75/2*0,30*2		10,35000				
101	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	4,77000	863,00	4 116,51	801-3	RTS 19/ I
102	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plochu, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, Půda - měřeno programem CAD : 348,00	m2	348,00000	34,00	11 832,00	801-3	RTS 19/ I
103	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 3 NP - nad schodištěm : 7,20*0,15	m3	1,08000	2 032,00	2 194,56	801-3	RTS 19/ I
104	965082941R00	Odstanění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy Půda - měřeno programem CAD : 348,00*0,15	m3	52,20000	252,00	13 154,40	801-3	RTS 19/ I
105	966031314R00	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky přes 300 mm 22,00+1,365+23,32+2,345+6,25+7,10+3,45+5,40+4,90+4,15+4,20+8,15	m	92,63000	256,00	23 713,28	801-3	RTS 19/ I
106	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Na schodišti : 4	kus	4,00000	9,00	36,00	801-3	RTS 19/ I
107	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.PP : 1	kus	1,00000	14,00	14,00	801-3	RTS 19/ I
108	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Na schodišti : 1,00*1,00*2	m2	2,00000	359,00	718,00	801-3	RTS 19/ I
109	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Na půdu : 1	kus	1,00000	25,00	25,00	801-3	RTS 19/ I
110	968072455R00	Vybourání a výmětu kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 Na půdu : 0,90*1,90	m2	1,71000	328,00	560,88	801-3	RTS 19/ I
111	968072455R00	Vybourání a výmětu kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 1.PP : 0,90*1,97	m2	1,77300	328,00	581,54	801-3	RTS 19/ I
112	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 1.NP : 1,10*2,00 1,85*2,00 2.NP : 1,10*2,00 1,20*2,00	m2	10,50000	142,00	1 491,00	801-3	RTS 19/ I
113	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,30000	3 546,00	1 063,80	801-3	RTS 19/ I
114	974031154R00	Výsekaný rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	11,00000	136,00	1 496,00	801-3	RTS 19/ I
115	978013191R00	Oluštění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraňáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,78+3,65+3,50)*2,20 Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2	m2	16,01000	75,00	1 200,75	801-3	RTS 19/ I
116	978059531R00	Odksekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně oluštění podkladní omítky až na zdivo, 1.NP : (1,15+1,50)*2,00 2.NP : 1,55*2,00	m2	8,40000	96,00	806,40	801-3	RTS 19/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				180 291,97		
117	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	554,74453	325,00	180 291,97	801-4	RTS 19/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				62 633,02		
118	711823121RT6	Ochrana konstrukcí novopov fólií svíse, výška nopy 20 mm, včetně dodávky fólie (8,48+2,35+6,49+7,34+3,45+41,66+5,40+4,15+1,00+3,30+8,40+12,80+1,35+9,32+23,54)*0,50	m2	69,51500	253,00	17 587,30	800-711	RTS 19/ I
119	711823129RT5	Ochrana konstrukcí novopov fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty (8,48+2,35+6,49+7,34+3,45+41,66+5,40+4,15+1,00+3,30+8,40+12,80+1,35+9,32+23,54)	m	139,03000	324,00	45 045,72	800-711	RTS 19/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				291 219,99		
120	712311106RZ3	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 Skladba 2 : 225,00 Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1,50*1,83	m2	227,74500	20,00	4 554,90	800-711	RTS 19/ I
121	712341559RV1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina Strop výtahu : 2,20*1,40 (2,20+1,40)*2*0,30 Skladba 2 : 225,00	m2	232,98500	219,00	51 023,72	800-711	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 -190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1,50*1,83		2,74500				
122	712351111RT2	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	5,24000	347,00	1 818,28	800-711	RTS 19/ I
		Strop výtahu : 2,20*1,40		3,08000				
		(2,20+1,40)*2*0,30		2,16000				
123	712351111RT5	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	5,24000	347,00	1 818,28	800-711	RTS 19/ I
		Strop výtahu : 2,20*1,40		3,08000				
		(2,20+1,40)*2*0,30		2,16000				
124	712371801RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , včetně dodávky fólie, tloušťky 2 mm	m2	342,18300	550,00	188 200,65	800-711	RTS 19/ I
		Skladba 4 : 23,32*4,65		108,43800				
		Skladba 2, 3 - na monolit. stropu - měřeno v programu CAD : 231,00		231,00000				
		Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1,50*1,83		2,74500				
125	712391171RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	342,18300	15,00	5 132,75	800-711	RTS 19/ I
		Skladba 4 : 23,32*4,65		108,43800				
		Skladba 2, 3 - na monolit. stropu - měřeno v programu CAD : 231,00		231,00000				
		Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1,50*1,83		2,74500				
126	712391172RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	248,13900	20,00	4 962,78	800-711	RTS 19/ I
		Skladba 2, 3 - na monolit. stropu - měřeno v programu CAD : 231,00		231,00000				
		Skladba 3 - pod kačirkem : 1,60*0,30		0,48000				
		22,20*0,30		6,66000				
		1,00*0,30		0,30000				
		4,00*0,30		1,20000				
		6,55*0,30		1,96500				
		1,30*0,30		0,39000				
		0,33*0,30*2		0,19800				
		1,52*0,30		0,45600				
		Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1,50*1,83*2		5,49000				
127	69366195R	geotextilie skelná vlákna; plošná hmotnost 120 g/m2	m2	15,83340	17,00	269,17	SPCM	RTS 19/ I
		Skladba 3 - pod kačirkem : 1,60*0,30		0,48000				
		22,20*0,30		6,66000				
		1,00*0,30		0,30000				
		4,00*0,30		1,20000				
		6,55*0,30		1,96500				
		1,30*0,30		0,39000				
		0,33*0,30*2		0,19800				
		1,52*0,30		0,45600				
		Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1,50*1,83		2,74500				
		Koeficient: 0,10		1,43940				
128	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výzlužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	633,52080	22,00	13 937,46	SPCM	RTS 19/ I
		Skladba 4 : 23,32*4,65		108,43800				
		Skladba 2, 3 - na monolit. stropu - měřeno v programu CAD : 231,00*2		462,00000				
		Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1,50*1,83*2		5,49000				
		Koeficient: 0,10		57,59280				
129	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	3,50000	5 572,00	19 502,00	800-711	RTS 19/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				785 172,91		
130	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	224,08300	94,00	21 063,80	800-713	RTS 19/ I
		Mezi profily SDK						
		Skladba 1, 3, 4 (10,22+8,35+3,58)*9,30		205,99500				
		-0,78*1,10*28		-24,02400				
		(0,78+1,10)*2*0,40*28		42,11200				
131	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	238,56000	56,00	13 359,36	800-713	RTS 19/ I
		Mezi krokve - skladba 1, 3, 4 : 22,72*10,50		238,56000				
132	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	319,80000	63,00	20 147,40	800-713	RTS 19/ I
		Montáž kročejové izolace :						
		3.NP - číslo místnosti :						
		301 : 9,60		9,60000				
		302 : 15,80		15,80000				
		303 : 89,90		89,90000				
		304 : 84,10		84,10000				
		305 : 68,90		68,90000				
		306 : 29,50		29,50000				
		307 : 3,30		3,30000				
		308 : 8,80		8,80000				
		309 : 8,10		8,10000				
		310 : 1,80		1,80000				
133	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	208,05000	58,00	12 066,90	800-713	RTS 19/ I
		3.NP - číslo místnosti :						
		301 : 1,85+0,25+2,00+1,77+1,13+1,85+1,13+0,40+0,25		10,63000				
		302 : (8,92+1,77)*2		21,38000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 - 190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		303 : (7,27+12,37)*2		39 28000				
		304 : (10,22+8,25)*2+0,40+0,40		37 74000				
		305 : (8,35+8,25)*2+0,40+0,40		34 00000				
		306 : (3,58+8,25)*2+0,10+0,10		23,86000				
		307 : (1,70+1,94)*2		7 28000				
		308 : (3,30+3,20)*2		13,00000				
		309 : (1,20+1,59+1,70+2,25+0,95)*2		15,38000				
		310 : (1,65+1,10)*2		5,50000				
134	713141125R00	Montáž tepelné izolace střešních na plný podklad desky, na lepidlo	m2	536,27400	138,00	74 005,81	800-713	RTS 19/ I
		Strop výtahu - 2 vrstvy : 2,20*1,40*2		6,16000				
		Skladba 2 - 2 vrstvy : 225,00*2		450,00000				
		Skladba 3 - na krovu - 2 vrstvy : 23,32*1,60*2		74,62400				
		Výstupní plošina z výtahu na střeše - 2 vrstvy : 1,50*1,83*2		5,49000				
135	713141151R00	Montáž tepelné izolace střešních na plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá	m2	225,00000	37,00	8 325,00	800-713	RTS 19/ I
		Skladba 2 : 225,00		225,00000				
136	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	2,00000	1 383,00	2 766,00	800-713	RTS 19/ I
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i polrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
137	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	0,12566	2 871,00	360,77	SPCM	RTS 19/ I
		Strop výtahu : 2,20*1,40*0,04		0,12320				
		Koeficient: 0,02		0,00245				
138	28375971R	deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK	m3	0,15708	3 202,00	502,97	SPCM	RTS 19/ I
		Strop výtahu : 2,20*1,40*0,05		0,15400				
		Koeficient: 0,02		0,00308				
139	63151301R	deska izolační substrátová; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 76,00 kg/m3	m2	229,50000	176,00	40 392,00	SPCM	RTS 19/ I
		Skladba 2 : 225,00		225,00000				
		Koeficient: 0,02		4,50000				
140	6315136Rpol	deska soáková, klín minerální vlákno, obj. hmotnost 140 kg/m3; souč. tepelné vodivosti 0,039 W/mK, hydrofobizováno	m3	24,36023	6 735,00	164 066,15		Vlastní
		Skladba 2 : 225,00*0,09		20,25000				
		Skladba 3 - na krovu : 23,32*1,60*0,09		3,35808				
		Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1,50*1,83*0,10		0,27450				
		Koeficient: 0,02		0,47765				
141	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	228,56466	212,00	48 455,71	SPCM	RTS 19/ I
		Mezi profily SDK :						
		Skladba 1, 3, 4 : (10,22+8,35+3,58)*9,30		205,99500				
		-0,78*1,10*28		-24,02400				
		(0,78+1,10)*2*0,40*28		42,11200				
		Koeficient: 0,02		4,48166				
142	63151414.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	243,33120	298,00	72 512,70	SPCM	RTS 19/ I
		Mezi krokve - skladba 1, 3, 4 : 22,72*10,50		238,56000				
		Koeficient: 0,02		4,77120				
143	63151473R	deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	291,56270	640,00	186 600,13	SPCM	RTS 19/ I
		Skladba 2 : 225,00		225,00000				
		Skladba 3 - na krovu : 23,32*1,60		37,31200				
		Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1,50*1,83		2,74500				
		Koeficient: 0,10		26,50570				
144	63166815R	deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3	m2	326,19600	348,00	113 516,21	SPCM	RTS 19/ I
		3 NP - číslo místnosti :						
		301 : 9,60		9,60000				
		302 : 15,80		15,80000				
		303 : 89,90		89,90000				
		304 : 84,10		84,10000				
		305 : 68,90		68,90000				
		306 : 29,50		29,50000				
		307 : 3,30		3,30000				
		308 : 8,80		8,80000				
		309 : 8,10		8,10000				
		310 : 1,80		1,80000				
		Koeficient: 0,02		6,39600				
145	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	4,00000	1 758,00	7 032,00	800-713	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 733		Rozvod potrubí				11 144,00		
146	7331619Rpol	Zakrácení a zasekání trubek po demontáži radiátorů, propojení do okruhu, vč. zapravení omítek	kus	2,00000	5 572,00	11 144,00		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				1 130,96		
147	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	2,00000	535,00	1 070,00	800-731	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 -190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
148	735890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky do 6 m	t	0,04900	1 244,00	60,96	800-731	RTS 19/ I
Díl: 736		Podlahové vytápění				219 619,26		
149	73611000Rpol	Podlahové vytápění teplovodní, na systémovou desku, vč. rozdělovačů, čerpadel, skříní, spojovacího metrálu	soubor	1,00000	215 313,00	215 313,00		Vlastní
		Pokládka systémové desky, pokládka trubek otopné soustavy PEX-AL-PEX 16x2mm a přívodu přívodních trubek PE-X 30x2, montáž a dodávka rozvodné skříně, včetně chráničů v dilatačních spárách, montáž a dodávka rozdělovače pro 14 okruhů, napojení trubek na rozdělovač, výplach topných okruhů, naplnění, odvzdušnění a zaregulování soustavy dle specifikace dokumentace díl 1.5. VYTÁPĚNÍ						
		3.NP - číslo místnosti - 80 % plochy = 255,84 m2 . 1		1,00000				
150	998736203R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 24 m	%	2 153,13000	2,00	4 306,26	800-731	RTS 19/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				560 634,90		
151	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	105,00000	246,00	25 830,00	800-762	RTS 19/ I
		Hranol 100x200 : 18,00		18,00000				
		Hranol 80x200 : 87,00		87,00000				
152	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	158,20000	340,00	53 788,00	800-762	RTS 19/ I
		Hranol 150x200 mm : 1,25*8		10,00000				
		1,80*49		88,20000				
		1,10*48		52,80000				
		0,90*8		7,20000				
153	762343101R00	Bednění a laťování montáž roštů pro tepelnou izolaci	m	156,59000	77,00	12 057,43	800-762	RTS 19/ I
		Rošt pro laminátové panely na střeše .						
		rošt bude kotven do ocelové kce : 22,37*7		156,59000				
154	762341220R00	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	216,87600	122,00	26 458,87	800-762	RTS 19/ I
		Skladba 4 - 2 vrstvy : 23,32*4,65*2		216,87600				
155	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	6,81118	1 336,00	9 099,74	800-762	RTS 19/ I
		Hranol 100x200 : 18,00*0,10*0,20		0,36000				
		Hranol 80x200 : 87,00*0,08*0,20		1,39200				
		Hranol 150x200 mm : 1,25*8*0,15*0,20		0,30000				
		1,80*49*0,15*0,20		2,64600				
		1,10*48*0,15*0,20		1,58400				
		0,90*8*0,15*0,20		0,21600				
		Rošt pro laminátové panely na střeše . 22,37*7*0,04*0,05		0,31318				
156	762441112R00	Obložení atiky montáž z dřevostřípkových desek, 1 vrstva, šroubováním	m2	6,75000	254,00	1 714,50	800-762	RTS 19/ I
		Strop výtahu : (2,15+1,45)*2*0,35		2,52000				
		(2,30+1,60)*2*0,35		2,73000				
		(2,30+1,45)*2*0,20		1,50000				
157	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	274,73700	133,00	36 540,02	800-762	RTS 19/ I
		Strop výtahu : 2,30*1,60		3,68000				
		Skladba 3 - na krovu : 23,32*1,60		37,31200				
		Skladba 2, 3 - na monolit. stropu - měřeno v programu CAD : 231,00		231,00000				
		Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1,50*1,83		2,74500				
158	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,43074	1 336,00	575,47	800-762	RTS 19/ I
		Strop výtahu : 2,30*1,60*0,018		0,06624				
		(2,15+1,45)*2*0,35*0,018		0,04536				
		(2,30+1,60)*2*0,35*0,018		0,04914				
		(2,30+1,45)*2*0,20*0,18		0,27000				
159	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva	t	15,93929	663,00	10 567,75	801-3	RTS 19/ I
160	762342203Rpol	Montáž laťování střeš, vzdálenost lať 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, lať 4/5 cm	m2	110,48400	142,00	15 688,73		Vlastní
		Laťe impregnovány :						
		Skladba 1 : 22,32*4,95		110,48400				
161	762342204Rpol	Montáž kontralať přibíhlm, včetně dodávky řeziva, lať 4/5 cm	m2	226,20400	58,00	13 119,83		Vlastní
		Laťe impregnovány :						
		Skladba 1, 4 : 23,32*9,70		226,20400				
162	762900030RAA	Demontáž krovů , s laťováním	m2	406,20000	243,00	98 706,60	AP-PSV	RTS 19/ I
		jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolů nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z laťí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu						
		Měřeno v programu CAD : 406,20		406,20000				
163	60510001R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	172,24900	16,00	2 755,98	SPCM	RTS 19/ I
		Laťe impregnovány :						
		Rošt pro laminátové panely na střeše						
		rošt bude kotven do ocelové kce : 22,37*7		156,59000				
		Koeficient 0,10		15,65900				
164	60511070R	řezivo SM; lI = 18 až 32 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I; středové	m3	7,14780	7 840,00	56 038,75	SPCM	RTS 19/ I
		Hranol 100x200 : 18,00*0,10*0,20		0,36000				
		Hranol 80x200 : 87,00*0,08*0,20		1,39200				
		Hranol 150x200 mm : 1,25*8*0,15*0,20		0,30000				
		1,80*49*0,15*0,20		2,64600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1805	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	SO 01	Školní budova, Sokolova 145/4, Brno - Horní Heršpice
R:	D.1.1 -190619	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,10*48*0,15*0,20		1,58400				
		0,90*8*0,15*0,20		0,21600				
		Koeficient 0,10		0,64980				
		Koeficient						
165	60721546R	deska dřevotřísková tl = 18,0 mm; š = 1 830 mm; l = 2 840,0 mm; prostředí vlhké	m2	11,47300	256,00	2 937,09	SPCM	RTS 19/ I
		Strop výtahu : 2,30*1,60		3,68000				
		Strop výtahu (2,15+1,45)*2*0,35		2,52000				
		(2,30+1,60)*2*0,35		2,73000				
		(2,30+1,45)*2*0,20		1,50000				
		Koeficient 0,10		1,04300				
166	60725014R	deska dřevostřípková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm	m2	298,16270	262,00	78 118,63	SPCM	RTS 19/ I
		Skladba 3 - na krovu : 23,32*1,60		37 31200				
		Skladba 2, 3 - na monolit stropu - měřeno v programu CAD : 231,00		231,00000				
		Výstupní plošina z výtahu na střeše : 1,50*1,83		2,74500				
		Koeficient 0,10		27,10570				
167	607250361R	deska dřevostřípková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	238,56360	354,00	84 451,51	SPCM	RTS 19/ I
		Skladba 4 : 23,32*4,65*2		216,87600				
		Koeficient: 0,10		21,68760				
168	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4 598,00000	7,00	32 186,00	800-762	RTS 19/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské		345 325,39				
169	712378003R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atikové okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	23,00000	387,00	8 901,00	800-711	RTS 19/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
		K17 : 23,00		23,00000				
170	712378005R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií sténová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	20,00000	168,00	3 360,00	800-711	RTS 19/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění sténové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		K11 : 14,00		14,00000				
		K20 : 6		6,00000				
171	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	14,00000	191,00	2 674,00	800-711	RTS 19/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		K10 : 14,00		14,00000				
172	712378104RT2	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií vstup pro kabely, průměr 50 mm, s manžetou z fólie z měkkého PVC	kus	80,00000	640,00	51 200,00	800-711	RTS 19/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění závlčkovou hmotou.						
		K18 : 80		80,00000				
173	712378003T00	Atiková okapnice VIPLANLY RŠ 330 mm	m	62,00000	397,00	24 614,00		Vlastní
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
		K8 : 40,00		40,00000				
		K9 : 22,00		22,00000				
174	712378005T00	Sténová lišta pojistná VIPLANLY RŠ 50 mm	m	20,00000	243,00	4 860,00		Vlastní
		Úprava délky a připevnění sténové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		K12 : 14,00		14,00000				
		K20 : 6,00		6,00000				
175	764331220R00	Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 250 mm	m	10,00000	241,00	2 410,00	800-764	RTS 19/ I
		K13 : 10,00		10,00000				
176	764331291R00	Lemování z pozinkovaného plechu montáž, lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou	m	81,00000	133,00	10 773,00	800-764	RTS 19/ I
		vč. spojovacích prostředků.						
		K22 - montáž : 81		81,00000				
177	764352203R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	40,00000	304,00	12 160,00	800-764	RTS 19/ I
		K6 : 40		40,00000				
178	764355203R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm	m	23,00000	1 032,00	23 736,00	800-764	RTS 19/ I
		K16 : 23,00		23,00000				