



ustikd19j000qa

Č.j.: MUUO/30963/2019/ORM/Novac

Č. spisu: 418/2019

Poč. listů: 1 / Poč. příloh: 1 / Poč.lis.př.: 1

## OBJEDNÁVKA č.: 112/2019-ORM/Novac

DODAVATEL	
<b>Pavel Rejman</b>	
IČ:	49307746
DIČ:	CZ7506113703
Bank. spojení:	

OBJEDNATEL	
<b>Město Ústí nad Orlicí</b>	
odbor rozvoje města	
Sychrova 16	
562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
IČ:	00279676
DIČ:	CZ00279676
Bank. spojení:	
Vyřizuje:	

### PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Objednáváme u Vás pro Město Ústí nad Orlicí, odbor rozvoje města:  
úpravu objektu nacházejícího se na p.p.č. 282/1 k.ú. Ústí nad Orlicí na včelín. Práce budou provedeny dle cenové nabídky.

**Předpokládaná cena:** 184 857,75 Kč včetně DPH      152 775,00 Kč bez DPH

**Lhůta plnění:** 04.10.2019 - 30.11.2019

**Místo dodání:** Ústí nad Orlicí, p.p.č. 282/1 k.ú. Ústí nad Orlicí

### Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění:

- Na tuto objednávku se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- **Na fakturu uveďte číslo této objednávky. Fakturu lze zaslat na e-mail: faktury@muuo.cz**

Dne: 02.10.2019

Ing. arch. Eva Holásková  
vedoucí odboru

Pavel Rejman

IC:49307746

DIČ: CZ7506113703

## **Cenová nabídka na úpravu objektu na včelín v areálu Gymnázia U/O.**

1. Úprava prostupů oken.  
Stávající okení prostupy zvětšíme dle požadavků.  
Cca 115x140 2 ks  
140x140 1 ks
2. Snížení podlahy z důvodu zachování minimální světlosti dveří.  
Odstranění stávající kovové konstrukce a odstranění části suti.  
Výroba a montáž kovového nosného rámu podlahy.  
Montáž dřevěných podlahových palubek.
3. Oprava vnitřních omítek a jejich nátěr.
4. Oprava venkovních omítek  
Spodní část soklu do výšky první hrany bude opravena za pomoci fasádního lepidla a perlínky v celém obvodu.  
U zbývajících částí fasády opravíme hrany a poškozené části zdiva.  
Celou fasádu opatříme nátěrem fasádní barvou.
5. Ocelové schodiště bude vyrobeno z pozinkovaných ocelových roštů.  
Nosný rám a zábradlí vyrobíme z ocelových profilů a opatříme nátěry.  
Schodiště bude tvořeno horní podestou 1,1x1m a schodišťovým ramenem.  
Celou konstrukci schodiště z části ukotvíme do stěny a na předem připravené betonové patky.
6. Plechová střecha  
Plechovou střešní krytinu mechanicky očistíme a opatříme nátěry.
7. Okení a dveřní prostupy.  
Prostupy osadíme mřížemi.  
Mříže vyrobíme z jeklu 20x20x2mm a přesadíme o cca 10 cm od hrany prostupu.

**Cena za tyto práce je 152.775,- bez DPH**

**Dne 2.10.2019**

