



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Zřízení záchytného parkoviště Jírovцова, České Budějovice – III. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2019000636

číslo smlouvy zhotovitele: 19/3306

číslo veřejné zakázky: 19002

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: IROP

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Ing. Vladimíra Blažková, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: K – BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
zastoupený: Martin Kačenka, předseda představenstva
ve věcech technických: Petr Baar, DiS.
IČO: 26105594
DIČ: CZ26105594
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 2. 4. 2019. Smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne





3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, včetně geodetického zaměření po skončení stavebních prací, a na základě dodatečných požadavků objednatele, došlo ke změnám uvedeným ve změnových listech č. 1-5, které jsou přílohou této smlouvy.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. (Nabídková cena díla) smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 14 513 567,- Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5) činí 14 624 427,26 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informativní charakter.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	14 513 567,00 Kč
Dodatek č. 1	110 860,26 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	674 928,61Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 564 068,35 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	14 624 427,26 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-5.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 23. 9. 2019, č. 1264/2019.

V Českých Budějovicích



V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Martin
Kačenka

Digitálně podepsal Martin Kačenka
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ:26105594, o=if -
Buhl.DING CB, s.s. [C:26105594],
ou=4, cn=Martin Kačenka,
sn=Kačenka, givenName=Martin,
serialNumber=P564976
Datum: 2019.10.03 12:56:21 +0200

Martin Kačenka, předseda představenstva
K – BUILDING CB, a.s.







Stavba:	Zřízení záhytného parkoviště Jírovcova, České Budějovice - III. etapa		č. smlouvy objednatele:	2019000636										
Objekt :	SO 101 - 5 Ohumusování, zeleň, oplocení, odvodnění, odstranění krytů		č. smlouvy zhotovitele:	19/3306										
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice													
TDS :	TISOX s.r.o. Pízeňská 619/60 , 370 04 České Budějovice													
Projektant :	Atelier DOPI s.r.o. Jana Čarka 1863/7 , 370 06 České Budějovice													
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice													
Předmět změny :	<p>V zadávací dokumentaci stavby bylo při odkopávkách uvažováno s výskytem znečištění částí zemín ropnými látkami . Dle provedených laboratorních zkoušek se však znečištění neprokázalo a zemina mohla být uložena na běžnou skládku místo ekologické likvidace.</p> <p>Dle skutečnosti a geodetického zaměření bylo provedeno oproti zadávací dokumentaci stavby menší množství rozebrání ploch z beton. dílců a živičných ploch vč. odvozu a likvidace.</p>													
Odkaz na výkresy :	RDS													
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha													
Odkaz na jinou část smlouvy :	čl.VII, podčl.A,B,E,F,G													
Návrh ocenění :	<table border="0"> <tr> <td>Odpočet skládkovného z uvažované kontaminované zeminy</td> <td style="text-align: right;">-252 000,00</td> </tr> <tr> <td>Odpočet bourání ploch ze silnič.dílců a živice vč.odvozu a likvidace</td> <td style="text-align: right;">-80 082,49</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-332 082,49</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-69 737,32</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td style="text-align: right;">-401 819,83</td> </tr> </table>				Odpočet skládkovného z uvažované kontaminované zeminy	-252 000,00	Odpočet bourání ploch ze silnič.dílců a živice vč.odvozu a likvidace	-80 082,49	Celkem bez DPH	-332 082,49	DPH 21%	-69 737,32	Celkem včetně DPH	-401 819,83
Odpočet skládkovného z uvažované kontaminované zeminy	-252 000,00													
Odpočet bourání ploch ze silnič.dílců a živice vč.odvozu a likvidace	-80 082,49													
Celkem bez DPH	-332 082,49													
DPH 21%	-69 737,32													
Celkem včetně DPH	-401 819,83													
Vyjádření:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>(6) Hraniční 2094 Zhotovitel : 370 06 České Budějovice</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>16. 09. 2019</p> <p>datum: podpis:</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Objednatel :</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>16. 9. 2019</p> <p>datum: podpis:</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>TISOX s.r.o. Pízeňská 619/60 370 04 České Budějovice IČ 064 64 068 DIČ.CZ06464068</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>16. 9. 2019</p> <p>datum: podpis:</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>ATELIER DOPI s.r.o. DOPRAVA - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice IČ: 23144964, DIČ: CZ26144964</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>16. 9. 2019</p> <p>datum: podpis:</p> </div> </div>													
Přílohy:	Položkový rozpočet													

ZL č.1

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_101-5: Méněpráce						
001: Zemní práce						-279 534,00
11.	171201213AD	Poplatek za uložení na skládce - kontaminovaná zemina	t	- 360,0	700,00	-252 000,00
83.	113108241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	- 171,0	44,00	-7 524,00
		Zadání ; -1270		- 1 270,0		
		Skutečnost ; 1099		1 099,0		
87.	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	- 667,0	30,00	-20 010,00
		Zadání ; -3268		- 3 268,0		
		Skutečnost ; 2601		2 601,0		
096: Bourání konstrukcí						-52 548,49
91.	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	- 216,508	55,00	-11 907,94
		Živice ; -667*0,22		- 146,74		
		Panely ; -171*0,408		- 69,768		
92.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	- 1 948,572	2,00	-3 897,14
		-216,508*9		- 1 948,572		
96.	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	- 69,768	106,00	-7 395,41
		Zadání ; -518,16		- 518,16		
		Skutečnost ; 1099*0,408		448,392		
97.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	- 146,74	200,00	-29 348,00
		Zadání ; -718,96		- 718,96		
		Skutečnost ; 2601*0,22		572,22		

Celkem bez DPH

-332 082,49


Stavba:	Zřízení záchytného parkoviště Jírovcova, České Budějovice - III.etapa	č. smlouvy objednatele:	2019000636																	
Objekt:	SO 101 - 5 Ohumusování, zeleň, oplocení, odvodnění, odstranění krytů	č. smlouvy zhotovitele:	19/3306																	
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice																			
TDS:	TISOX s.r.o. Pízeňská 619/60, 370 04 České Budějovice																			
Projektant:	Atelier DOPI s.r.o. Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice																			
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice																			
Předmět změny:	V trase stávajícího plynovodu bylo nutné vyčerpání stávající ŽB žumpy vč.její demolice a provedení přeložení plynovodu na úroveň dosažení dostatečného krytí vč. obsypu potrubí. Dle skutečnosti a geodetického zaměření bylo provedeno oproti zadávací dokumentaci stavby větší množství bourání betonových ploch vč.odvozu a likvidace.																			
Odkaz na výkresy:	RDS																			
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha																			
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl.VII, podčl.A,B,E,F,G																			
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Přeložení plynovodu</td> <td>47 206,28</td> </tr> <tr> <td>Přípočet bourání betonové plochy vč.odvozu a likvidace</td> <td>284 673,38</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>331 879,66</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>69 694,73</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>401 574,39</td> </tr> </table>			Přeložení plynovodu	47 206,28	Přípočet bourání betonové plochy vč.odvozu a likvidace	284 673,38	Celkem bez DPH	331 879,66	DPH 21%	69 694,73	Celkem včetně DPH	401 574,39							
Přeložení plynovodu	47 206,28																			
Přípočet bourání betonové plochy vč.odvozu a likvidace	284 673,38																			
Celkem bez DPH	331 879,66																			
DPH 21%	69 694,73																			
Celkem včetně DPH	401 574,39																			
Vyjádření:	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">Zhotovitel:</td> <td rowspan="2">  (6) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice </td> <td>datum:</td> <td>16. 09. 2019</td> <td>podpis:</td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>datum:</td> <td>16. 9. 2019</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Objednatel:</td> <td rowspan="2"> TISOX s.r.o. Pízeňská 619/60 370 04 České Budějovice IČ 064 64 068 DIČ CZ06464068 </td> <td>datum:</td> <td>16. 9. 2019</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>datum:</td> <td>16. 9. 2019</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	 (6) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum:	16. 09. 2019	podpis:		datum:	16. 9. 2019	podpis:	Objednatel:	TISOX s.r.o. Pízeňská 619/60 370 04 České Budějovice IČ 064 64 068 DIČ CZ06464068	datum:	16. 9. 2019	podpis:	datum:	16. 9. 2019	podpis:
Zhotovitel:	 (6) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum:	16. 09. 2019			podpis:														
		datum:	16. 9. 2019	podpis:																
Objednatel:	TISOX s.r.o. Pízeňská 619/60 370 04 České Budějovice IČ 064 64 068 DIČ CZ06464068	datum:	16. 9. 2019	podpis:																
		datum:	16. 9. 2019	podpis:																
Přílohy:	Položkový rozpočet																			

ZL č.2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_101-5.: Vícepráce						
01: Přeložka plynu						29 586,00
1.	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,0	300,00	7 200,00
5.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 30*1*0,8	m3	24,0	346,00	8 304,00
8.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,0	60,00	360,00
20.	211571111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů štěrkopískem tříděným Obsyp plynovodu ; 30*0,8*0,25	m3	6,0	803,00	4 818,00
98.	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	6,0	2,00	12,00
99.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 6*1,8	t	10,8	90,00	972,00
100.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	18,0	80,00	1 440,00
101.	99901	Přeložení plynovodu	m	30,0	216,00	6 480,00
02: Žumpa						17 620,28
1.	961055111	Bourání základů ze ŽB Obestavěný prostor ; 1,9*1,9*2,4 Odpčet m3 žumpy ; -1,5*1,5*2	m3	4,164	2 200,00	9 160,80
8.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	10,41	100,00	1 041,00
9.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,69	2,00	187,38
10.	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,41	210,00	2 186,10
100.	99902	Vyčerpání stávající žumpy	Kč	1,0	5 045,00	5 045,00
096: Bourání konstrukci						284 673,38
85.	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm Zadání ; -150 Skutečnost ; 927	m2	777,0	227,00	176 379,00
102.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 777*0,625	t	485,625	55,00	26 709,38
103.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 485,625*9	t	4 370,625	2,00	8 741,25
104.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	485,625	150,00	72 843,75







Celkem bez DPH

331 879,66

Stavba:	Zřízení záchytného parkoviště Jírovцова, České Budějovice - III.etapa		č. smlouvy objednatele:	2019000636														
Objekt :	SO 101-1 Parkoviště, přístřešky pro jízdní kola, přístup pro pěší SO 101-03 Úprava zpevněných ploch školy SO 101-04 Parkovací místa EKO		č. smlouvy zhotovitele:	19/3306														
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice																	
TDS :	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60 , 370 04 České Budějovice																	
Projektant :	Atelier DOPI s.r.o. Jana Čarka 1863/7 , 370 06 České Budějovice																	
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice																	
Předmět změny :	Dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby měla být kladena zámková dlažba pro nevidomé, dle skutečnosti a PD byla položena v předmětné ploše standartní zámková dlažba . Dle geodetického zaměření skutečného stavu bylo provedeno menší množství silničních obrub oproti zadávací dokumentaci stavby, zároveň dle požadavku investora nebyla osazena mechanická závora.																	
Odkaz na výkresy :	RDS																	
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha																	
Odkaz na jinou část smlouvy :	čl.VII, podčl.A,B,E,F,G																	
Návrh ocenění :	<table border="0"> <tr> <td>SO 101-1 Odpočet neprovedené zámkové dlažby pro nevidomé</td> <td>-169 068,00</td> </tr> <tr> <td>SO 101-1 Odpočet neprovedených obrubníků</td> <td>-39 703,00</td> </tr> <tr> <td>SO 101-3 Odpočet neprovedené závory</td> <td>-14 500,00</td> </tr> <tr> <td>SO 101-4 Odpočet neprovedené zámkové dlažby pro nevidomé</td> <td>-1 215,90</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-224 486,90</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-47 142,25</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-271 629,15</td> </tr> </table>				SO 101-1 Odpočet neprovedené zámkové dlažby pro nevidomé	-169 068,00	SO 101-1 Odpočet neprovedených obrubníků	-39 703,00	SO 101-3 Odpočet neprovedené závory	-14 500,00	SO 101-4 Odpočet neprovedené zámkové dlažby pro nevidomé	-1 215,90	Celkem bez DPH	-224 486,90	DPH 21%	-47 142,25	Celkem včetně DPH	-271 629,15
SO 101-1 Odpočet neprovedené zámkové dlažby pro nevidomé	-169 068,00																	
SO 101-1 Odpočet neprovedených obrubníků	-39 703,00																	
SO 101-3 Odpočet neprovedené závory	-14 500,00																	
SO 101-4 Odpočet neprovedené zámkové dlažby pro nevidomé	-1 215,90																	
Celkem bez DPH	-224 486,90																	
DPH 21%	-47 142,25																	
Celkem včetně DPH	-271 629,15																	
Vyjádření:																		
Zhotovitel :	(0) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum:	16. 09. 2019	podpis:														
Objednatel :		datum:	16. 9. 2019	podpis:														
TDS :	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60 370 04 České Budějovice IČ 064 64 068 DIČ CZ06464068	datum:	16.9.2019	podpis:														
Projektant :	ATELIER DOPI s.r.o. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice	datum:	16.9.2019	podpis:														
Přílohy:	Položkový rozpočet																	

ZL č.3

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 101-01: Parkoviště, přístřešky pro jízdní kola, přístup pro pěší						-208 771,00
5: Komunikace pozemní						-169 068,00
19.	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo - drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,	M2	- 292,0	250,00	-73 000,00
22.	59245019	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm přírodní	M2	- 292,0	329,00	-96 068,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						-39 703,00
33.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou - maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be	M	- 123,0	245,00	-30 135,00
35.	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	- 104,0	92,00	-9 568,00
SO 101-03: Úprava zpevněných ploch školy - NV						-14 500,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						-14 500,00
23.	912111181AD	Montáž mechanické závory, včetně betonových patek	KUS	- 1,0	4 500,00	-4 500,00
24.	74910509AD	závora mechanická dl. 6m, s protizávažím, kompletní, vč. všech částí k upevnění, s blokačí ramene, - včetně uzamykání, včetně kompletních nátěrů či nástřků	KUS	- 1,0	10 000,00	-10 000,00
SO 101-04: Parkovací místa EKO						-1 215,90
5: Komunikace pozemní						-1 215,90
6.	596211110_01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo - drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,	M2	- 2,1	250,00	-525,00
7.	59245019	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm přírodní	M2	- 2,1	329,00	-690,90
Celkem bez DPH						-224 486,90

Stavba:	Zřízení záchytného parkoviště Jirovcova, České Budějovice - III.etapa	č. smlouvy objednatele:	2019000636																						
Objekt :	SO 101-1 Parkoviště, přístřešky pro jízdní kola, přístup pro pěší SO 101-2 Ostatní chodníky SO 101-3 Úprava zpevněných ploch školy SO 101-4 Parkovací místa EKO SO 101-5 Ohumusování, zeleň, oplocení, odvodnění, odstr.krytů SO 401-1 Veřejné osvětlení SO 401-2 Obvody zabezpečení parkoviště-chráničky SO 900-00 Ostatní	č. smlouvy zhotovitele:	19/3306																						
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice																								
TDS :	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60 , 370 04 České Budějovice																								
Projektant :	Atelier DOPI s.r.o. Jana Čarka 1863/7 , 370 06 České Budějovice																								
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice																								
Předmět změny :	<p>Dle skutečnosti a geodetického zaměření došlo k navýšení výměr podkladních vrstev, dlažeb a obrubníků u SO 101-1 až 101-04.</p> <p>Dle zadávací dokumentace stavby nebyl na stávajícím sloupu VO prostup pro připojení.</p> <p>Dle zadávací dokumentace stavby nebylo řešeno propojení vjezdových bran stávajícího a nového parkoviště</p> <p>Dle požadavku objednatele byl proveden obsyp okolo oplocení z asfalt.recyklátu, osazení slepeckých zářáček v přístřešcích na kola, a osazení ocel.zábran u vjezdu na parkoviště a dovoz ornice na terénní úpravy.</p>																								
Odkaz na výkresy :	RDS																								
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha																								
Odkaz na jinou část smlouvy :	čl.VII, podčl.A,B,E,F,G																								
Návrh ocenění :	<table border="0"> <tr> <td>SO 101-1 dle skutečnosti a geodet.zaměření</td> <td>220 444,54</td> </tr> <tr> <td>SO 101-2 dle skutečnosti a geodet.zaměření</td> <td>1 370,54</td> </tr> <tr> <td>SO 101-3 dle skutečnosti a geodet.zaměření</td> <td>7 376,86</td> </tr> <tr> <td>SO 101-4 dle skutečnosti a geodet.zaměření</td> <td>888,30</td> </tr> <tr> <td>SO 101-5 dle skutečnosti a geodet.zaměření</td> <td>14 751,88</td> </tr> <tr> <td>SO 401-1 prostup pro připojení VO</td> <td>11 545,00</td> </tr> <tr> <td>SO 401-2 propojení vjezdových bran stávajícího a nového parkoviště</td> <td>8 462,00</td> </tr> <tr> <td>SO 900-00 ostatní konstrukce a práce</td> <td>78 209,82</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>343 048,95</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>72 040,28</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>415 089,23</td> </tr> </table>			SO 101-1 dle skutečnosti a geodet.zaměření	220 444,54	SO 101-2 dle skutečnosti a geodet.zaměření	1 370,54	SO 101-3 dle skutečnosti a geodet.zaměření	7 376,86	SO 101-4 dle skutečnosti a geodet.zaměření	888,30	SO 101-5 dle skutečnosti a geodet.zaměření	14 751,88	SO 401-1 prostup pro připojení VO	11 545,00	SO 401-2 propojení vjezdových bran stávajícího a nového parkoviště	8 462,00	SO 900-00 ostatní konstrukce a práce	78 209,82	Celkem bez DPH	343 048,95	DPH 21%	72 040,28	Celkem včetně DPH	415 089,23
SO 101-1 dle skutečnosti a geodet.zaměření	220 444,54																								
SO 101-2 dle skutečnosti a geodet.zaměření	1 370,54																								
SO 101-3 dle skutečnosti a geodet.zaměření	7 376,86																								
SO 101-4 dle skutečnosti a geodet.zaměření	888,30																								
SO 101-5 dle skutečnosti a geodet.zaměření	14 751,88																								
SO 401-1 prostup pro připojení VO	11 545,00																								
SO 401-2 propojení vjezdových bran stávajícího a nového parkoviště	8 462,00																								
SO 900-00 ostatní konstrukce a práce	78 209,82																								
Celkem bez DPH	343 048,95																								
DPH 21%	72 040,28																								
Celkem včetně DPH	415 089,23																								
Vyjádření:																									
Zhotovitel:	(6) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum: 16. 09. 2019	podpis: 																						
Objednatel :	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60 370 04 České Budějovice IČ 064 64 068 DIČ CZ06464068	datum: 16.9.2019	podpis: 																						
TDS :		datum: 16.9.2019	podpis: 																						
Projektant :		datum: 16.9.2019	podpis: 																						
Přílohy:	Položkový rozpočet																								

ZL č.4

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 101-01: Parkoviště, přístřešky pro jízdní kola, přístup pro pěší						220 444,54
005: Komunikace						196 502,29
9.	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm 51,35*2	m2	102,7	23,00	2 362,10
10.	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm	m2	32,2	26,00	837,20
11.	58380651	Kámen lomový netříděný žula odval (51,35*2*0,2*1,8)+(32,2*0,25*1,8)	t	51,462	202,00	10 395,32
12.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	51,35	109,00	5 597,15
13.	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	32,2	115,00	3 703,00
14.	564851115	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	51,35	135,00	6 932,25
19.	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	3,2	250,00	800,00
20.	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	3,2	20,00	64,00
21.	59245006	Dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20x10x6cm barevná	m2	3,2	426,00	1 363,20
23.	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	4,5	250,00	1 125,00
26.	59245020	Dlažba skladebná betonová 20x10x6cm přírodní	m2	4,5	211,00	949,50
27.	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	46,85	263,00	12 321,55
28.	59245312AD	Dlažba skladebná betonová zatravnovací v meterách vymezených distanč.nálisky 21x14x8cm přírodní	m2	46,85	288,00	13 492,80
29.	58343810	Kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 46,85*0,275*0,08*1,7	t	1,752	443,00	776,22
	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	321,0	250,00	80 250,00
	59245018	Dlažba skladebná betonová 20x10x6cm přírodní	m2	321,0	173,00	55 533,00
009: Ostatní konstrukce a práce						19 673,42
33.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,78	245,00	4 111,10
33.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,0	245,00	4 655,00
36.	59217030	Obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25cm	kus	8,0	290,00	2 320,00
37.	59217035	Obrubník betonový obloukový vnější 78x15x25cm	kus	8,78	294,00	2 581,32
56.	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	5,5	1 092,00	6 006,00
099: Přesun hmot HSV						4 268,83
62.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	185,601	23,00	4 268,83
SO 101-02: Ostatní chodníky - neuznatelné výdaje						1 370,54
005: Komunikace						1 324,34
2.	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm	m2	2,0	26,00	52,00
3.	58380651	Kámen lomový netříděný žula odval 2*0,27*1,8	t	0,972	202,00	196,34
4.	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	2,0	115,00	230,00
9.	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	2,0	250,00	500,00
11.	59245018	Dlažba skladebná betonová 20x10x6cm přírodní	m2	2,0	173,00	346,00
099: Přesun hmot HSV						46,20
20.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,009	23,00	46,20
SO 101-03: Úprava zpevněných ploch školy						7 376,86
001: Zemní práce						285,00
1.	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	5,0	40,00	200,00
3.	181951102	Úprava pláňe v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8,5	10,00	85,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
005: Komunikace						6 975,00
19.	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se - smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene,	M2	3,5	450,00	1 575,00
20.	58380160	kostka dlažební žula velká	T	3,5	900,00	3 150,00
21.	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se - smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene,	M2	5,0	450,00	2 250,00

099: Přesun hmot HSV						116,86
35.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,081	23,00	116,86

SO 101-04: Parkovací místa EKO

888,30

005: Komunikace

888,30

6.	596211110_01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo - drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,	M2	2,1	250,00	525,00
7.	59245018	Dlažba skladebná betonová 20x10x6cm přírodní	m2	2,1	173,00	363,30

SO 101-05: Ohumusování, zeleň, oplocení, odvodnění

14 751,88

009: Ostatní konstrukce a práce

14 592,00

75.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	57,0	210,00	11 970,00
76.	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	M	57,0	46,00	2 622,00

099: Přesun hmot HSV

159,88

100.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,951	23,00	159,88
------	-----------	--	---	-------	-------	--------

SO 401-01: Veřejné osvětlení

11 545,00

1: Zemní práce

4 835,00

2.	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo - výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	M3	5,0	210,00	1 050,00
3.	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 - do 100 m3	M3	5,0	677,00	3 385,00
9.	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh - nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	5,0	80,00	400,00

2: Zakládání

3 560,00

10.	275316121	Základy z betonu prostého patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	M3	1,0	3 150,00	3 150,00
12.	212150002JC	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm	M	10,0	41,00	410,00

21-M: Elektromontáže

3 150,00

40.	210204291JC	PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO - PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH BUDE NUTNÉ ODPOJENÍ - STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH VEDENÍ. DEMONTÁŽ A OPŠTOVNÁ MONTÁŽ S	KUS	2,0	1 575,00	3 150,00
-----	-------------	--	-----	-----	----------	----------

SO 401-02: Obvody zabezpečení parkoviště - chráničky - NV

8 462,00

1: Zemní práce

3 192,00

2.	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo - výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	M3	2,0	210,00	420,00
3.	132201102_01	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a - spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	M3	2,0	1 306,00	2 612,00
8.	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh - nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,0	80,00	160,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						2 520,00
34.	220182022	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí	M	120,0	21,00	2 520,00
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích						2 750,00
46.	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se - zhutněním, v hornině třídy 3	M2	10,0	47,00	470,00
50.	345713510_01	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE	M	120,0	19,00	2 280,00
SO 900-00: Ostatní						78 209,82
005: Komunikace						18 005,00
1.	584951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm Okolo oplocení ; 165	m2	165,0 165,0	97,00	16 005,00
009: Ostatní konstrukce a práce						58 489,10
1.	935940000	Dod+mřz slepecké zarážky v přístřešcích na kola	kus	2,0	2 129,00	4 258,00
2.	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm Beton.patky ; 10	m	10,0 10,0	155,00	1 550,00
3.	989020000	Ruční bourání betonu kolem sloupu DPM CB vč.odvozu a likvidace	hod	24,0	300,00	7 200,00
4.	001	Dodávka ornice	t	211,54	215,00	45 481,10
0091: Ocel.zábrany						3 715,72
1.	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	1,0	47,00	47,00
2.	133302011	Hloubení šachet ručním nářadím v horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 (0,3*0,3*0,4)*5	m3	0,18 0,18	1 354,00	243,72
3.	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	5,0	493,00	2 465,00
4.	989001111	Dorezáni zámkové dlažby	m	6,0	160,00	960,00

Celkem bez DPH

343 048,95

ZL č.5

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 101-01: Parkoviště, přístřešky pro jízdní kola, přístup pro pěší						
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
38.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou - maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z	M	- 26,0	210,00	-5 460,00
39.	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	M	- 26,48	77,00	-2 038,96

Celkem bez DPH

-7 498,96