

Dodatek č. 2
Ke SOD ze dne 5. 6. 2019
č. 2019054058
na stavební práce

„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš,
III etapa- 2 fáze “

Článek 1 – Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:
Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš [redacted]
email: tajemnik@praha-libus.cz
pí Šárka Pichová – vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ [redacted]
email: pichova@praha-libus.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ELTODO, a.s.
Se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4-Lhotka
Zastoupeno: Mgr. Marat Saber, člen představenstva
IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat Mgr. Marat Saber, člen představenstva
Telefon
E-mail:
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci
Telefon [redacted]
E-mail: jiri.charvat@eltodo.cz
(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají tento Dodatek č. 2,
který mění Smlouvu o dílo ze dne 5. 6. 2019 včetně Dodatku č. 1
(dále jen „Smlouva“)
takto:*

Ve znění Smlouvy, Čl. 5 - Cena díla

Nahrazuje se bod 5.1. 1. Výše sjednané ceny takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) se z důvodu provedených víceprací a méně prací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 mění takto:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	3 733 363,47	4 517 369,79
Více práce	13 398,51	16 212,20
Méně práce	123 113,89	148 967,80
Konečná cena díla	3 623 648,09	4 384 614,19

Ve znění Smlouvy, Čl. 18 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 18. 10. se doplňuje text:

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č./2019 ze dne 2. 9. 2019 příloha č. 2

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet více a méně prací


Příloha č. 2 – Usnesení RMČ Praha-Libuš č. .../2019 ze dne 2. 9. 2019

V Praze Libuši, dne 16. 9. 2019



Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze, dne




Mgr. Jiří Koubek
starosta MČ Praha-Libuš



Mgr. Maraf Saber
člen představenstva



Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva



budova	Název položky		Výměra		Cena		Cena		Cena	
	Specifikace		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Celkem Materiál	Celkem Montáž	Celkem	Celkem
1.03	Nástěnná rozvodnice RP3A včetně kompletního vystrojení - specifikace dle výkresu D.1.4.1.23		1	ks	43 472,00 Kč	4 800,00 Kč	43 472,00 Kč	4 800,00 Kč	48 272,00 Kč	48 272,00 Kč
1.04	Nástěnná rozvodnice RPUDA včetně kompletního vystrojení - specifikace dle výkresu D.1.4.1.24		1	ks		Kč				Kč
1.05	Svítilno A - Přisazené LED 42W 4000lm, 4000K, DALI		2	ks	2 255,36 Kč	240,00 Kč	4 510,72 Kč	480,00 Kč	4 990,72 Kč	4 990,72 Kč
1.06	Svítilno B - Přisazené míčkové s LED zdrojem s opalovým krytem 40W, 3400lm		63	ks	1 735,09 Kč	240,00 Kč	109 310,67 Kč	15 120,00 Kč	124 430,67 Kč	124 430,67 Kč
1.07	Svítilno C - Slim 1x49 LED, 4000K, 4900lm, asymetrický reflektor		6	ks	1 670,47 Kč	240,00 Kč	10 022,82 Kč	1 440,00 Kč	11 462,82 Kč	11 462,82 Kč
1.10	Svítilno NO LED- stropní montáž, svítící při výpadku, 1W, pohotovostní doba 1 hod.		1	ks	2 244,04 Kč	180,00 Kč	2 244,04 Kč	180,00 Kč	2 424,04 Kč	2 424,04 Kč
1.12	Stropní pohybové čidlo, pro spínání osvětlení, DALI		1	ks	2 553,39 Kč	180,00 Kč	2 553,39 Kč	180,00 Kč	2 733,39 Kč	2 733,39 Kč
1.13	Vypínač řazení č.1 včetně přístrojové podomítkové krabice		6	ks	93,80 Kč	60,00 Kč	562,80 Kč	360,00 Kč	922,80 Kč	922,80 Kč
1.14	Vypínač řazení č. 5 včetně přístrojové podomítkové krabice		8	ks	124,20 Kč	66,00 Kč	993,60 Kč	528,00 Kč	1 521,60 Kč	1 521,60 Kč
1.15	Vypínač řazení č. 6 včetně přístrojové podomítkové krabice		2	ks	98,25 Kč	66,00 Kč	196,50 Kč	132,00 Kč	328,50 Kč	328,50 Kč
1.16	KU68 s odbočnou svorkovnicí a víčkem		20	ks	33,29 Kč	60,00 Kč	665,80 Kč	1 200,00 Kč	1 865,80 Kč	1 865,80 Kč
1.17	Zásuvka jednoduchá 230V		41	ks	83,75 Kč	60,00 Kč	3 433,75 Kč	2 460,00 Kč	5 893,75 Kč	5 893,75 Kč
1.18	Zásuvka jednoduchá 230V s přepětovou ochr. D		12	ks	654,48 Kč	72,00 Kč	7 853,76 Kč	864,00 Kč	8 717,76 Kč	8 717,76 Kč
	krabice pod omítku ku68		70	ks	4,53 Kč	60,00 Kč	317,10 Kč	4 200,00 Kč	4 517,10 Kč	4 517,10 Kč
1.20	Rámeček jednonásobný (nutno přepočítat na vícenámečky, dle konkrétního požadavku investora na sjednocování zásuvek a vypínačů), včetně rámečků pro datové zásuvky SKS		70	ks	16,34 Kč	12,00 Kč	1 143,80 Kč	840,00 Kč	1 983,80 Kč	1 983,80 Kč
1.21	Podružný el. inst. materiál 4%		1	kpl	8 974,03 Kč	- Kč	8 974,03 Kč	- Kč	8 974,03 Kč	8 974,03 Kč
2.01	CXKH-R-J 3x1,5 (BZcas1D0)		300	m	17,67 Kč	18,00 Kč	5 301,00 Kč	5 400,00 Kč	10 701,00 Kč	10 701,00 Kč
2.02	CXKH-R-J 5x1,5 (BZcas1D0)		330	m	27,07 Kč	18,00 Kč	8 933,10 Kč	5 940,00 Kč	14 873,10 Kč	14 873,10 Kč
2.03	CXKH-R-J 3x2,5 (BZcas1D0)		600	m	25,19 Kč	18,00 Kč	15 114,00 Kč	10 800,00 Kč	25 914,00 Kč	25 914,00 Kč
2.04	CXKH-R-J 5x2,5 (BZcas1D0)		20	m	38,54 Kč	18,00 Kč	772,80 Kč	360,00 Kč	1 132,80 Kč	1 132,80 Kč
2.05	CYKY-J3x1,5		500	m	9,97 Kč	18,00 Kč	4 985,00 Kč	9 000,00 Kč	13 985,00 Kč	13 985,00 Kč
2.06	CYKY-J3x2,5		330	m	16,16 Kč	18,00 Kč	5 332,80 Kč	5 940,00 Kč	11 272,80 Kč	11 272,80 Kč
2.07	Vkládací plastová lišta 40x20 bílá, včetně víka, bezhalogenová, samozhášivá		250	m	114,75 Kč	30,00 Kč	28 687,50 Kč	7 500,00 Kč	36 187,50 Kč	36 187,50 Kč
2.08	tvarovka, koncovka k listám		140	ks	45,28 Kč	8,40 Kč	6 339,20 Kč	1 176,00 Kč	7 515,20 Kč	7 515,20 Kč
2.09	Odvítkování stávajícího kabelového žlabu a zpětná zavítkování		100	m	- Kč	36,00 Kč	- Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
2.10	Demontáž a zpětná montáž podhledového systému chodeb včetně výměny poškozených kazet		40	m2	- Kč	48,00 Kč	- Kč	1 920,00 Kč	1 920,00 Kč	1 920,00 Kč
2.11	Podružný el. inst. materiál 4%		1	kpl	3 018,62 Kč	- Kč	3 018,62 Kč	- Kč	3 018,62 Kč	3 018,62 Kč

4.01	drážka pro uložení kabelu plná cihla	400 m	- Kč	32,40 Kč	- Kč	12 960,00 Kč	12 960,00 Kč	
4.02	oprava drážky vápenocementovou maltou	400 m	- Kč	43,20 Kč	- Kč	17 280,00 Kč	17 280,00 Kč	
4.03	oprava drážka štukem	400 m	- Kč	21,60 Kč	- Kč	8 640,00 Kč	8 640,00 Kč	
4.04	Výmalba stropů (místnosti a chodby bez podhledů), 2 vrstvy bílá	560 m2	- Kč	37,80 Kč	- Kč	21 168,00 Kč	21 168,00 Kč	
4.05	Výmalba stěn (po dražkování a zapravení) 2 vrstvy bílá otěruvzdorná malba	650 m2	- Kč	37,80 Kč	- Kč	24 570,00 Kč	24 570,00 Kč	
4.06	penetrace podkladu	1650 m2	- Kč	13,70 Kč	- Kč	22 605,00 Kč	22 605,00 Kč	
4.07	drobné opravy podkladu keraštukem do 10% výmalby	150 m2	- Kč	54,00 Kč	- Kč	8 100,00 Kč	8 100,00 Kč	
4.08	Průraz beton do 30 mm	15 ks	- Kč	172,80 Kč	- Kč	2 592,00 Kč	2 592,00 Kč	
4.09	Průraz beton do 100 mm	10 ks	- Kč	351,00 Kč	- Kč	3 510,00 Kč	3 510,00 Kč	
4.10	Požární ucpávky včetně štítků	15 ks	137,50 Kč	68,00 Kč	2 062,50 Kč	1 020,00 Kč	3 082,50 Kč	
4.11	Demontáže stávající části rušeného elektro zařízení	15 hod	- Kč	299,00 Kč	- Kč	4 485,00 Kč	4 485,00 Kč	
4.12	Projektová dokumentace skutečného provedení	1 kpl	- Kč	4 224,00 Kč	- Kč	4 224,00 Kč	4 224,00 Kč	
4.15	Likvidace a odvoz odpadu z realizace	1 kpl	- Kč	1 080,00 Kč	- Kč	1 080,00 Kč	1 080,00 Kč	
SUMA CELKEM							276 801,30 Kč	493 455,91 Kč

S DPH 21%

597 080,91 Kč



budova B	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Cena		Cena	
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Celkem	Celkem
1.02	Nástěnná rozvodnice RP2B včetně kompletního vystrojení - specifikace dle výkresu D.1.4.1.26	1	ks	47 440,00 Kč	5 040,00 Kč	47 440,00 Kč	5 040,00 Kč	52 480,00 Kč	
1.04	Svítilno B - Přisazené mřížkové s LED zdrojem s opalovým krytem 40W, 3400lm	51	ks	1 735,09 Kč	240,00 Kč	88 489,59 Kč	12 240,00 Kč	100 729,59 Kč	
1.05	Svítilno C - Slim 1x49 LED, cool white, 4900lm	4	ks	1 670,47 Kč	240,00 Kč	6 681,88 Kč	960,00 Kč	7 641,88 Kč	
1.06	Svítilno D - downlight LED zdroj 14W, 1400lm s integrovaným pohybovým čidlem	6	ks	790,31 Kč	300,00 Kč	4 741,86 Kč	1 800,00 Kč	6 541,86 Kč	
1.07	Průmyslový reflektor LED 220W, širokozářič, 4LED moduly IP65	0	ks		Kč				
1.08	Svítilno NO - s optikou pro osvětlení chodeb, svítilící při výpadku, LED 3W, pohotovostní doba 3 hod., přisazené	0	ks		Kč				
1.11	Vypínač řazení č.1 včetně přístrojové podomítkové krabice	4	ks	93,80 Kč	60,00 Kč	375,20 Kč	240,00 Kč	615,20 Kč	
1.12	Vypínač řazení č. 5 včetně přístrojové podomítkové krabice	5	ks	124,20 Kč	66,00 Kč	621,00 Kč	330,00 Kč	951,00 Kč	
1.13	Vypínač řazení č. 6 včetně přístrojové podomítkové krabice	6	ks	98,25 Kč	66,00 Kč	589,50 Kč	396,00 Kč	985,50 Kč	
1.14	KU68 s odbočnou svorkovnicí a víčkem	20	ks	33,29 Kč	60,00 Kč	665,80 Kč	1 200,00 Kč	1 865,80 Kč	
1.15	Zásuvka jednoduchá 230V	34	ks	83,75 Kč	60,00 Kč	2 847,50 Kč	2 040,00 Kč	4 887,50 Kč	
1.16	Zásuvka jednoduchá 230V s přepětovou ochr. D krabice pod omítku ku68	5	ks	654,48 Kč	72,00 Kč	3 272,40 Kč	360,00 Kč	3 632,40 Kč	
		74	ks	4,53 Kč	60,00 Kč	335,22 Kč	4 440,00 Kč	4 775,22 Kč	
1.17	Rámeček jednonásobný (nutno přepočítat na víc rámečky, dle konkrétního požadavku investora na sjednocování zásuvek a vypínačů), včetně rámečků pro datové zásuvky SKS	109	ks	16,34 Kč	12,00 Kč	1 781,06 Kč	1 308,00 Kč	3 089,06 Kč	
1.18	Podružný el. inst. materiál 4%	1	kpl	7 845,75 Kč		6 313,64 Kč		6 313,64 Kč	
						164 154,65 Kč	30 354,00 Kč	194 508,65 Kč	

budova B	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Celkem		Cena	
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Materiál	Celkem
2.01	CXKH-R-J 3x1,5 (B2cas1D0)	45	m	17,67 Kč	18,00 Kč	795,15 Kč	810,00 Kč	1 605,15 Kč	
2.02	CXKH-R-J 5x1,5 (B2cas1D0)	250	m	27,07 Kč	18,00 Kč	6 767,50 Kč	4 500,00 Kč	11 267,50 Kč	
2.03	CXKH-R-J 3x2,5 (B2cas1D0)	890	m	25,19 Kč	18,00 Kč	22 419,10 Kč	16 020,00 Kč	38 439,10 Kč	
2.04	CXKH-R-J 3x6 (B2cas1D0)	60	m	59,96 Kč	24,00 Kč	3 597,60 Kč	1 440,00 Kč	5 037,60 Kč	
2.05	CYKY-J3x1,5	700	m	9,97 Kč	18,00 Kč	6 979,00 Kč	12 600,00 Kč	19 579,00 Kč	
2.06	CYKY-J3x2,5	750	m	16,16 Kč	18,00 Kč	12 120,00 Kč	13 500,00 Kč	25 620,00 Kč	
2.07	Vkládací plastová lišta 40x20 bílá, včetně víčka, bezhalogenová, samozhášivá	330	m	114,75 Kč	30,00 Kč	37 867,50 Kč	9 900,00 Kč	47 767,50 Kč	
2.08	tvorovka,koncovka k lištám	125	ks	45,28 Kč	8,40 Kč	5 660,00 Kč	1 050,00 Kč	6 710,00 Kč	
2.09	Odvíčkování stávajícího kabelového žlabu a zpětné zavíčkování Demontáž a zpětná montáž podhledového systému chodeb včetně výměny poškozených kazet	75	m	- Kč	36,00 Kč	- Kč	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč	
2.10	výměny poškozených kazet	75	m2	- Kč	48,00 Kč	- Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	
2.11	Podružný el. inst. materiál 4%	1	kol	3 848,23 Kč	- Kč	3 848,23 Kč	- Kč	3 848,23 Kč	
						100 054,08 Kč	66 120,00 Kč	166 174,08 Kč	

budova B	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Celkem		Cena		
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Celkem	Celkem	
4.01	drážka pro uložení kabelu plná cihla	589	m	- Kč	32,40 Kč	- Kč	Kč	19 083,60 Kč	19 083,60 Kč	
4.02	oprava drážky vápenocementovou maltou	589	m	- Kč	43,20 Kč	- Kč	Kč	25 444,80 Kč	25 444,80 Kč	
4.03	oprava drážka štukem	589	m	- Kč	21,60 Kč	- Kč	Kč	12 722,40 Kč	12 722,40 Kč	
4.04	Výmalba stropů (místnosti a chodby bez podhledů), 2 vrstvy bílá	550	m2	- Kč	37,80 Kč	- Kč	Kč	20 790,00 Kč	20 790,00 Kč	
4.05	Výmalba stěn (po drážkování a zapravení) 2 vrstvy bílá otěruvzdorná malba	550	m2	- Kč	37,80 Kč	- Kč	Kč	20 790,00 Kč	20 790,00 Kč	
4.06	penetrace podkladu	1100	m2	- Kč	13,70 Kč	- Kč	Kč	15 070,00 Kč	15 070,00 Kč	
4.07	drobné opravy podkladu kerastukem do 10% výmalby	110	m2	- Kč	54,00 Kč	- Kč	Kč	5 940,00 Kč	5 940,00 Kč	
4.04	Průraz beton do 30 mm	25	ks	- Kč	172,80 Kč	- Kč	Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	
4.05	Průraz beton do 100 mm	10	ks	- Kč	351,00 Kč	- Kč	Kč	3 510,00 Kč	3 510,00 Kč	
4.06	Požární ucpávky včetně štítků	35	ks	137,50 Kč	68,00 Kč	4 812,50 Kč	Kč	2 380,00 Kč	7 192,50 Kč	
4.07	Demontáže stávající části rušeného elektro zařízení	40	hod	Kč	299,00 Kč	- Kč	Kč	11 960,00 Kč	11 960,00 Kč	
4.08	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	kpl	- Kč	4 224,00 Kč	- Kč	Kč	4 224,00 Kč	4 224,00 Kč	
4.09	Revizí zajistí RT investora			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.10	Školení			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.11	Zaškolení obsluhy a údržby	1	kpl	- Kč	816,00 Kč	- Kč	Kč	816,00 Kč	816,00 Kč	
4.11	Likvidace a odvoz odpadu z realizace	1	kpl	- Kč	864,00 Kč	- Kč	Kč	864,00 Kč	864,00 Kč	
4.12	Návodů a manuálů	0	kpl	- Kč	1 056,00 Kč	- Kč	Kč	- Kč	- Kč	
4.13	SDK příčka E145 dvojklop	3		678,15 Kč	665,80 Kč	2 034,45 Kč	Kč	1 997,40 Kč	4 031,85 Kč	
	Mimostavěništní doprava									
4.14	Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi									
4.15	Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži	1	kpl	- Kč	1 512,00 Kč	- Kč	Kč	1 512,00 Kč	1 512,00 Kč	
	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	1	soubor	- Kč	- Kč	6 846,95 Kč	Kč	- Kč	- Kč	
SUMA CELKEM								271 055,68 Kč	247 898,20 Kč	158 271,15 Kč

budova C	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Cena		Celkem		Cena	
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
Silnoproudá instalace											
1.01	Nástěnná rozvodnice RP1C včetně kompletního vystrojení - specifikace dle výkresu D.1.4.1.27	1	ks	60 489,00 Kč	5 760,00 Kč	60 489,00 Kč	5 760,00 Kč	60 489,00 Kč	5 760,00 Kč	66 249,00 Kč	
1.02	Nástěnná rozvodnice RP2C včetně kompletního vystrojení - specifikace dle výkresu D.1.4.1.28	1	ks	60 313,00 Kč	6 600,00 Kč	60 313,00 Kč	6 600,00 Kč	60 313,00 Kč	6 600,00 Kč	66 913,00 Kč	
1.03	Nástěnná rozvodnice RP3C včetně kompletního vystrojení - specifikace dle výkresu D.1.4.1.29	1	ks	48 323,00 Kč	5 160,00 Kč	48 323,00 Kč	5 160,00 Kč	48 323,00 Kč	5 160,00 Kč	53 483,00 Kč	
1.04	Svítlidlo A - Přísazené LED 42W 4000lm, DALI	5	ks	2 255,36 Kč	240,00 Kč	11 276,80 Kč		11 276,80 Kč	1 200,00 Kč	12 476,80 Kč	
1.05	Svítlidlo B - Přísazené mřížkové s LED zdrojem s opalovým krytem 40W, 3400lm	316	ks	1 735,09 Kč	240,00 Kč	548 288,44 Kč		548 288,44 Kč	75 840,00 Kč	624 128,44 Kč	
1.06	Svítlidlo C - Slim 1x49 LED, cool white, 4900lm	33	ks	1 670,47 Kč	240,00 Kč	55 125,51 Kč		55 125,51 Kč	7 920,00 Kč	63 045,51 Kč	
1.07	Svítlidlo D - downlight LED zdroj 14W, 1400lm s integrovaným pohybovým čidlem	52	ks	790,31 Kč	300,00 Kč	41 096,12 Kč		41 096,12 Kč	15 600,00 Kč	56 696,12 Kč	
1.08	LED svítlidlo pod kuchyňskou linku 1x18W	4	ks	531,05 Kč	180,00 Kč	2 124,20 Kč		2 124,20 Kč	720,00 Kč	2 844,20 Kč	
1.09	Průmyslový reflektor LED 220W, širokovýřez, 4LED moduly IP65	1	ks	4 927,44 Kč	300,00 Kč	4 927,44 Kč		4 927,44 Kč	300,00 Kč	5 227,44 Kč	
1.10	LED kruhové svítlidlo 30W, IP65, s integrovaným pohybovým čidlem Svítlidlo NO - s optikou pro osvětlení chodeb, svítící při výpadku, LED 3W, pohotovostní doba 3 hod., přísazené	1	ks	1 009,15 Kč	240,00 Kč	1 009,15 Kč		1 009,15 Kč	240,00 Kč	1 249,15 Kč	
1.11	Nástěnné pohybové čidlo, pro spínání osvětlení, DALI	6	ks	2 244,04 Kč	180,00 Kč	13 464,24 Kč		13 464,24 Kč	1 080,00 Kč	14 544,24 Kč	
1.13	Vypínač řazení č.1 včetně přístrojové podomítkové krabice	6	ks	2 553,39 Kč	180,00 Kč	15 320,34 Kč		15 320,34 Kč	1 080,00 Kč	16 400,34 Kč	
1.14	Vypínač řazení č.5 včetně přístrojové podomítkové krabice	40	ks	93,80 Kč	60,00 Kč	3 752,00 Kč		3 752,00 Kč	2 400,00 Kč	6 152,00 Kč	
1.15	Vypínač řazení č. 6 včetně přístrojové podomítkové krabice	30	ks	124,20 Kč	66,00 Kč	3 726,00 Kč		3 726,00 Kč	1 980,00 Kč	5 706,00 Kč	
1.16	Vypínač řazení č. 6 včetně přístrojové podomítkové krabice	30	ks	98,25 Kč	66,00 Kč	2 947,50 Kč		2 947,50 Kč	1 980,00 Kč	4 927,50 Kč	
1.17	KU68 s odbočnou svorkovnicí a víčkem	0	ks	33,29 Kč	60,00 Kč						
1.18	Zásuvka jednoduchá 230V	231	ks	83,75 Kč	60,00 Kč	19 346,25 Kč		19 346,25 Kč	13 860,00 Kč	33 206,25 Kč	
1.19	Zásuvka jednoduchá 230V s přepětovou ochr. D	49	ks	654,48 Kč	72,00 Kč	32 069,52 Kč		32 069,52 Kč	3 528,00 Kč	35 597,52 Kč	
1.20	Zásuvka 3f-400V 16A 5p nástěnná krabice pod omítku ku68	0	ks	79,16 Kč	96,00 Kč						
		421	ks	4,53 Kč	60,00 Kč	1 907,13 Kč		1 907,13 Kč	25 260,00 Kč	27 167,13 Kč	
1.21	Rámeček jedonosobný (nutno přepočítat na víc rámečky, dle konkrétního požadavku investora na sjednocování zásuvek a vypínačů), včetně rámečků pro datové zásuvky SKS	333	ks	16,34 Kč	12,00 Kč	5 441,22 Kč		5 441,22 Kč	3 996,00 Kč	9 437,22 Kč	
1.22	Podlahová krabice - 4xZás230V, 2xZás230V s Přep.o., 4xRJ45 cat6	4	ks	5 727,63 Kč	1 632,00 Kč	22 910,52 Kč		22 910,52 Kč	6 528,00 Kč	29 438,52 Kč	
1.23	odbočná krabice bezhalogová	60	ks	10,89 Kč	96,00 Kč	653,40 Kč		653,40 Kč	5 760,00 Kč	6 413,40 Kč	
1.24	Podružný el. inst. materiál 4%	1	kpl	37 904,62 Kč	- Kč	37 237,87 Kč		37 237,87 Kč	- Kč	37 237,87 Kč	
						991 748,65 Kč		991 748,65 Kč	186 792,00 Kč	1 178 540,65 Kč	

budova C	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Celkem		Cena	
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Materiál	Celkem
2.01	CXKH-R-J 3x1,5 (B2caS1D0)	1900	m	17,67 Kč	18,00 Kč	33 573,00 Kč	34 200,00 Kč	67 773,00 Kč	
2.02	CXKH-R-J 5x1,5 (B2caS1D0)	250	m	27,07 Kč	18,00 Kč	6 767,50 Kč	4 500,00 Kč	11 267,50 Kč	
2.03	CXKH-R-J 3x2,5 (B2caS1D0)	4200	m	25,19 Kč	18,00 Kč	105 798,00 Kč	75 600,00 Kč	181 398,00 Kč	
2.04	CXKH-R-J 5x2,5 (B2caS1D0)	100	m	38,64 Kč	18,00 Kč	3 864,00 Kč	1 800,00 Kč	5 664,00 Kč	
2.05	CXKH-R-J 5x10 (B2caS1D0)	60	m	136,39 Kč	30,00 Kč	8 183,40 Kč	1 800,00 Kč	9 983,40 Kč	
2.06	CYKY-J3x1,5	4200	m	9,97 Kč	18,00 Kč	41 874,00 Kč	75 600,00 Kč	117 474,00 Kč	
2.07	CYKY-J3x2,5	2010	m	16,16 Kč	18,00 Kč	32 481,60 Kč	36 180,00 Kč	68 661,60 Kč	
2.08	Vkládací plastová lišta 40x20 bílá, včetně víka, bezhalogenová, samozhášivá								
2.09	tvorovka, koncovka k lištám	1230	m	114,75 Kč	30,00 Kč	141 142,50 Kč	36 900,00 Kč	178 042,50 Kč	
2.10	Odvíčkování stávajícího kabelového žlabu a zpětné zavíčkování	550	ks	45,28 Kč	8,40 Kč	24 904,00 Kč	4 620,00 Kč	29 524,00 Kč	
2.11	Demontáž a zpětná montáž podhledového systému chodeb včetně výměny poškozených kazet	240	m	- Kč	36,00 Kč	- Kč	8 640,00 Kč	8 640,00 Kč	
		60	m2	- Kč	48,00 Kč	- Kč	2 880,00 Kč	2 880,00 Kč	
2.12	Podlahový kabelový kanál 38x150 2m kovový s přepážkou, včetně instalace do podlahy a napojení na podlahové krabice a včetně nivelace podlahy.	6	ks	633,53 Kč	408,00 Kč	3 801,18 Kč	2 448,00 Kč	6 249,18 Kč	
2.13	Podružný el. inst. materiál 4%	1	kpl	15 943,52 Kč	- Kč	15 943,52 Kč	- Kč	15 943,52 Kč	
						418 392,70 Kč	285 168,00 Kč	703 500,70 Kč	

budova C	Název položky Specifikace		Výměra		Cena		Celkem		Cena			
			Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Celkem	Celkem		
4.01	drážka pro uložení kabelu plná cihla		2350	m	-	Kč	32,40	Kč	-	Kč	76 140,00	Kč
4.02	oprava drážky vápenocementovou maltou		2350	m	-	Kč	43,20	Kč	-	Kč	101 520,00	Kč
4.03	oprava drážka štukem		2150	m	-	Kč	21,60	Kč	-	Kč	46 440,00	Kč
4.04	Výmalba stropů (místnosti a chodby bez podhledů), 2 vrstvy bílá		3000	m2	-	Kč	37,80	Kč	-	Kč	113 400,00	Kč
4.05	Výmalba stěn (po drážkování a zapravení) 2 vrstvy bílá otěruvzdorná		3500	m2	-	Kč	37,80	Kč	-	Kč	132 300,00	Kč
4.06	penetrace podkladu		6500	m2	-	Kč	13,70	Kč	-	Kč	89 050,00	Kč
4.07	drobné opravy podkladu keraštukem do 10% výmalby		650	m2	-	Kč	54,00	Kč	-	Kč	35 100,00	Kč
4.04	Průraz beton do 30 mm		60	ks	-	Kč	172,80	Kč	-	Kč	10 368,00	Kč
4.05	Průraz beton do 100 mm		25	ks	-	Kč	351,00	Kč	-	Kč	8 775,00	Kč
4.06	Požární ucpávky včetně štítků		85	ks	137,50	Kč	68,00	Kč	11 687,50	Kč	5 780,00	Kč
4.07	Demontáže stávající části rušeného elektro zařízení		150	hod	-	Kč	299,00	Kč	-	Kč	44 850,00	Kč
4.08	Projektová dokumentace skutečného provedení		1	kpl	-	Kč	12 672,00	Kč	-	Kč	12 672,00	Kč
4.09	Revizí zajistí RT investora		-	-	-	Kč	-	Kč	-	-	-	-
4.10	Školení		-	-	-	Kč	-	Kč	-	-	-	-
4.10	Zaškolení obsluhy a údržby		1	kpl	-	Kč	1 224,00	Kč	-	Kč	1 224,00	Kč
4.11	Liquidační a odvoz odpadu z realizace		1	kpl	-	Kč	4 320,00	Kč	-	Kč	4 320,00	Kč
4.12	Návody a manuály		1	kpl	-	Kč	2 112,00	Kč	-	Kč	2 112,00	Kč
4.13	Mimostavební oprava		-	-	-	Kč	-	Kč	-	-	-	-
4.13	Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi		-	-	-	Kč	-	Kč	-	-	-	-
4.13	Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži		1	kpl	-	Kč	2 700,00	Kč	-	Kč	2 700,00	Kč
4.14	SDK příčka EI45 dvojitá		15	m2	678,15	Kč	665,80	Kč	10 172,25	Kč	9 987,00	Kč
4.15	rozpočtová rezerva - uveďte 40tis materiálu, 20tis montáž		1	kpl	40 000,00	Kč	20 000,00	Kč	-	-	20 159,25	Kč
4.15	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.		1	soubor	-	Kč	-	Kč	21 859,75	Kč	718 597,75	Kč
Celková cena je uvedena bez položky 4.15 rozpočtová rezerva												
SUMA CELKEM										1 431 941,10	1 168 699,00	2 600 639,10


CELKOVÁ CENA JE UVEDENA BEZ POLOŽKY 4.15 ROZPOČTOVÁ REZERVA

budova A	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Celkem Materiál	Celkem Montáž	Cena Celkem
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ			
		16	ks	95,18	65,00	1 522,88	1 040,00	2 562,88
		4	ks	743,73	78,00	2 974,92	312,00	3 286,92
						4 497,80	1 352,00	5 849,80
		0	m	28,63	19,50	0,00	0,00	0,00
		0	m	399,05	78,00	0,00	0,00	0,00
		0	ks	109,13	13,00	0,00	0,00	0,00
		0	ks	78,06	13,00	0,00	0,00	0,00
		0	ks	61,50	13,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
SUMA CELKEM						4 497,80	1 352,00	5 849,80

budova B	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Cena		Celkem		Cena	
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Celkem	Celkem
		22	ks	56,19	22,10	1 236,18	486,20	1 722,38			1 722,38
		22	ks	52,50	65,00	1 155,00	1 430,00	2 585,00			2 585,00
		0	ks	6 437,50	19,50	0,00	0,00	0,00			0,00
		1	kpl	0,00	3 241,33	0,00	3 241,33	3 241,33			3 241,33
						2 391,18	5 157,53	7 548,71			7 548,71

budova B	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Cena		Celkem		Cena	
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Materiál	Celkem
								0,00			
										0,00	
											0,00

budova B	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Celkem		Cena	
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Celkem	Celkem
4.01	drážka pro uložení kabelu plná cihla		m	0,00	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	oprava drážky vápenocementovou maltou		m	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	oprava drážka štukem		m	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA CELKEM						2 391,18	5 157,53		7 548,71





USNESENÍ RADY


č. 219/2019


Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	5
	pro	proti	zdržel se		
2. 9. 2019	5	0	0	Usnesení	přijato

Podpisy


místostarosta
Ing. Pavel Macháček




starosta
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	3. 9. 2019	Založila	Petra Janáčková	Podpis	
-------------------	------------	----------	-----------------	--------	--

Rada městské části Praha-Libuš:

1. **schvaluje** uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická č.p. 181, Praha-Libuš, III etapa – 2 fáze“ pavilon A 3 NP “ s firmou ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 zapsanou v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1573, kterým se snižuje celková cena díla o 132 755,60 Kč včetně DPH,
2. **pověřuje** pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.