

Příloha č. 1b

Název akce: Oprava střechy na SO 024, SO 028 a dešťových svodů a žlabů na SO 004

<b>Oprava střechy na SO 028</b>	jedn.	výměra	cena/jedn.	cena
<b>Demontáže a bourací práce</b>				
Demontáž stávajícího oplechování atiky rš 330mm	mb	19		
Demontáž stávajícího žlabového kónického kotlíku	ks	1		
Demontáž stávající okapnice rš 330mm	mb	5		
Demontáž stávajícího dešťového žlabu - půlkruhový rš 250mm	mb	5		
Demontáž dešťového svodu Ø100	mb	5		
Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1		
<b>Stavební práce - nové konstrukce</b>				
Separace ve dvou vrstvách desky z minerálních vláken tl. 2x50mm	m2	36		
Střešní izolační folie PVC vyztužená tl. 1,5mm, kotvená	m2	36		
Oplechování atiky rš 330mm - poplastovaný plech	mb	19		
Okapnice rš 330 - poplastovaný plech	mb	5		
Žlabový kotlík Ø100 - pozink	ks	1		
Dešťový žlab včetně háků půlkruh rš 330mm - pozink	mb	5		
Dešťový svod Ø120 - pozink	mb	5		
D+M hromosvodu AlMgSi včetně revize (po revizní svorky)	kpl	1		
<b>Cena bez DPH</b>				62 000,00
<b>DPH</b>				13 020,00
<b>Cena celkem včetně DPH</b>				75 020,00

Vypracoval:	
Dne:	03.09.2019 07.10.2019