

## Položkový rozpočet

Stavba :		SDK - dělicí příčka - pokoj č. 43, Komunita 4			Rozpočet: CENOVÁ NABÍDKA		
Objekt :		Zámek Dolní Životice			19.9.2019		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC zazdívky po drážkách, dořezávky, vyspravky, atd	m3	0,13	4 455,00		
	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC zazdívky po drážkách, dořezávky, vyspravky, atd	m3	0,26	4 290,00		
	319201316R1	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	8,00	211,00		
	346244351RT3	Příčka SDK instalační vnitřní, včetně izolace tl. 100 mm	m2	42,50	850,00		
	R-346/1	D+M Zárubeň instal. Plech 900 L, P + nátěr dvojnásobný - RALL HNĚDÁ	kus	2,00	3 150,00		
	34216415336	Zhotovení nosných kcí SDK prvků-příčky	m2	42,50	359,00		
	346244361R00	Zazdívka nerovností, rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, po instalacích	m2	4,00	502,15		
	346244371R00	Zazdívka nerovností, rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, po instalacích	m2	4,00	818,40		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>					
	602014179R00	Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky Salith GM	m2	11,00	36,52		
	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů PVC folie,páska	m2	4,00	33,00		
	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	11,00	104,94		
	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 po	kus	7,00	150,15		
	612402151R00	Podhoz pod omítku zdí vnitřních z tvárníc, z MVC	m2	11,00	26,73		
	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	14,00	52,47		
	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	9,00	99,58		
	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	3,00	184,80		
	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká 2 x síla materiálu	m2	15,00	194,70		
	R-61/1-1	Vyrovňovací vrstva - pod nové omítky, stěrk. Lepidlo	m2	6,00	95,00		
	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, jádrová vrstva	m2	11,00	161,30		
	612481118U00	Potažení stěn sklovlákno+tmel stužení narušeného zdiva- odhad množství - komín, atd.	m2	9,00	154,00		
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>					
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>					
	R-97/1-1	Příprava ploch pod rozvody Ei - drážky	kpl	1,00	3 580,00		
	R-97/1-2	Osoklíkování vnitřních zdí-sokl dle stav. Stavů	kpl	1,00	5 500,00		
	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,00	54,60		
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,15	650,00		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>					
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					
	54 R-766/1-2	D+M Křídlo dveřní-dle stav. stavu	kus	2,00	3 350,00		
	56 R-766/1-3	D+M kování dveřního křídla vnitřní vložka	kus	2,00	980,00		
	57 998766206R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 60 m	kpl	1,00	750,00		
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>					
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby a nátěry</b>					
	784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x	m2	100,00	39,00		
	784125212R00	Malba tekutá JUB, Jupol, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	100,00	65,00		
	R784/1-1	Přípravné práce - páskování, broušení, atd.	kpl	1,00	1 500,00		
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby a nátěry</b>					
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>					
	R-M21/1-1	D+M elektroinstalace-rozdělení okruhu a přeložení na nové budované příčky, osvětlení stávající v chodbě a místnostech	soub	1,00	19 500,00		
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>					
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a hmot</b>					
	199000000R00	Poplatek za skladku sutí-eko odpad	kpl	0,30	1 000,00		

979011122R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.NP	t	0,50	265,00	
979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,50	139,00	
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50	15,30	
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 18 km	t	9,00	26,30	
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,50	85,00	
979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,50	22,10	
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,50	250,00	
<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a hmot</b>				

cena celkem bez DPH: 130 866

DPH 15% 19630

cena celkem s DPH: **150496**

V Opavě 19.9.2019