

Příloha č.2 - cenová nabídka

Úsek: Trať C, |

Celkový počet pražců: 256 ks (252 ks MO4U a 4 páry MO5U)

Výluka: souvislá

Výkaz výměr je vztažen na výměnu 1 ks pražce.

Název položky	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Materiál				
Pražec M04U, M05U	ks			3 100,00
Pryžová podložka PPD 2,5 - M1	ks			194,20
Pryžová podložka S49 - M1	ks			208,40
Pryžová podložka PP 15Z	ks			530,40
Kotevní šroub ø 30 mm, M24, dl. 220 mm	ks			1 014,40
Ocelová podložka 48/25/5	ks			157,60
Samojistná matice M24/38	ks			676,80
Svěrka Ski AEKP	ks			580,40
Svěrka Ski 24	ks			480,80
Svěrkový šroub RS1, M24	ks			240,00
Podkladní deska	ks			5 579,20
Podkladnice S4 kl.305	ks			1 327,20
Izolační vložka	ks			81,60
Distanční vložka 8 mm	ks			91,60
Zálivková hmota SIKA ICOSIT KC 340/45	kg			5 695,50
Penetrace SIKA ICOSIT KC PRIMER 330	kg			174,54
Zálivka kotevních šroubů	kg			197,75
PLB směs na výplně	kpl			827,80
Montážní pěna	ks			147,85
Vodivá propojka průřez 120 mm ² , dl. 1200 mm	ks			151,11
Přívodní kolejnice - (3 x vrtule R1, 3 x pružný kroužek Fe6, 2 v ocelová podložka)	kpl			34,88
Drobné nářadí - sekáče, řezné kotouče apod.	kpl			801,50
Náklady na uložení odpadu - řízená skládka	ks			659,60
Materiál CELKEM				22 953,13
Výkony				
Příprava pražce na základně zhotovitele	ks			2 151,70
Výměna dřevěného pražce za betonový v souvislé výluce	ks			13 268,70
Přepravy materiálů	ks			762,10
Přeprava zaměstnanců	ks			861,30
Svařování kolejnic včetně defektoskopické kontroly	ks			1 471,70
Průkazní zkoušky materiálů pro PLB	ks			91,70
Geodetické práce včetně protokolu skutečného provedení	ks			395,50
Úprava rozchodu koleje	ks			377,80
Úprava přívodní kolejnice - přemístění konzol PK	ks			482,00
Řezání kolejnic	ks			67,90
Vrtání otvorů v kolejnicích pro stykování a vodivé propojky	ks			67,90
Ostatní náklady - souhrn položek	ks			328,50
Výkony CELKEM				20 326,80
CELKEM ZA VÝMĚNU 1 KS PRAŽCE				43 279,93 Kč

Celkem za 256 x 43 279,93kč = 11 079 662,00kč

