

S M L O U V A O D Í L O

(dále jen smlouva)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

Oprava silnice III/14524 v Žárovné

číslo smlouvy zhotovitele: 46/SaM/EL/2019

číslo smlouvy objednatele: 109/P/2019

1. Smluvní strany1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Janem Štichou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice

Došlo: - 3 -10- 2019

č. 15891/2019

Přiděleno:

Počet listů: příloh: 0/2/1. 2

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Šticha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **SaM silnice a mosty a.s.**

Sídlo: Máchova 1129, Česká Lípa 470 01

Zastoupený: **Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva**

tel.: 487 834 467 fax: 487 834 466

IČO: 250 18 094 DIČ: CZ25018094

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

tel.: 487 834 467

Zástupce ve věcech technických:

[redacted], Vedoucí OZ České Budějovice

tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [redacted]

(číslo autorizace ČKAIT: 0102383)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Oprava silnice III/14524 v Žárové“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je silnice III/14524 v Žárové, okr. Prachatice

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 199/P/2019 včetně PD a soupisem prací z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 30 kal. dní od data podpisu smlouvy**

Dokončení díla: **nejpozději do 21 kal. dní ode dne předání staveniště včetně**

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 3.2. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 3.3. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

- 4.2. **Smluvní cena díla:**

Cena díla bez DPH	1 897 320,31 Kč
DPH 21%	398 437,26 Kč
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	2 295 757,57 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
- b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- c) změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.5. Realizace prací bude probíhat za plné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebrání užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřeveze staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10. 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.4 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 199/P/2019 a nabídka zhotovitele ze dne 12.09.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, shromáždil a zpracoval o zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

- 10.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
příloha č. 1 – Soupis prací „Oprava silnice III/14524 v Žárovné“ z nabídky zhotovitele ze dne 12.09.2019
příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán (*doloží vybraný zhotovitel před podpisem SOD*)

České Budějovice, dne: - 3 -10- 2019

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

České Budějovice, dne: - 2 -10- 2019

Za zhotovitele:

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
Oprávněná osoba



REKAPITULACE STAVBY

Kód: PTIII/14524
Stavba: Oprava silnice III/14524 Žárová po přivalovém dešti

KSO:
Místo: Prachatice

CC-CZ:
Datum: 12.09.2019

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
SaM silnice a mosty a.s.

IČ: 250 18 094
DIČ: CZ25018094

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 21 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 1 897 320,31

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	1 897 320,31	398 437,27
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 295 757,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PTIII/14524

Stavba: Oprava silnice III/14524 Žárová po přivalovém dešti

Místo: Prachatice

Datum:

12.09.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		1 897 320,31	2 295 757,58	
SO 101	Oprava silnice III/14524 Žárová staničení 0,000 - 0,503 km	1 855 966,31	2 245 719,24	STA
Doplňující údaje	DIO	41 354,00	50 038,34	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14524 Žárovná po přivalovém dešti

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14524 Žárovná staničení 0,000 - 0,503 km

KSO:

Místo: Žárovná

CC-CZ:

Datum: 12.09.2019

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

IC: 250 18 094

DIČ: CZ25018094

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 855 966,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 855 966,31	21,00%	389 752,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 245 719,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14524 Žárovná po přivalovém dešti

Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/14524 Žárovná staničení 0,000 - 0,503 km

Místo: Žárovná

Datum: 12.09.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 855 966,31

HSV - Práce a dodávky HSV

1 830 681,49

1 - Zemní práce	239 045,89
5 - Komunikace pozemní	1 306 968,10
8 - Trubní vedení	124 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	160 267,50
OST - Ostatní	25 284,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14524 Žárovná po přivalovém dešti

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14524 Žárovná staničení 0,000 - 0,503 km

Místo: Žárovná

Datum: 12.09.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel: ██████████

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 855 966,31

D HSV Práce a dodávky HSV 1 830 681,49

D	1		Zemní práce				239 045,89	
1	K	11372A	FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - BEZ DOPRAVY	M3			98 349,00	OTSKP 2019
			FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - BEZ DOPRAVY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			délka 503m					
			šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,1m					
			hloubka 40mm					
			503*6,1*0,04					
			napojení					
			délka 1,5m					
			hloubka 40mm					
			1,5*0,04*(18+22+21+8+11+12+36+6+6)					
			Součet					
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVEHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T	T			14 162,27	
			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVEHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3. CENA 1.-KČ/T					
			délka 503m					
			šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,1m					
			hloubka 40mm					
			503*6,1*0,04*2,4					
			napojení					
			délka 1,5m					
			hloubka 40mm					
			1,5*0,04*(18+22+21+8+11+12+36+6+6)*2,4					
			Součet					
3	K	11333	ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3			102 580,65	OTSKP 2019
			ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			rozfrézování tl. 100mm odebrání 30mm, následně reprofilace a zhutnění					
			délka 303m					
			šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,1m					
			303*6,1*0,03					
4	K	11333B	ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	TKM			23 953,97	OTSKP 2019
			ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]</i>					
			odvoz na skládku do 30 km					
			rozfrézování tl. 100mm odebrání 30mm					
			délka 303m					
			šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,1m					
			303*6,1*0,03*2,4*30					
D	5		Komunikace pozemní				1 306 968,10	
5	K	572213	SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			36 819,60	OTSKP 2018
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
			PS C ČSN 73 61 29					
			délka 503m					
			šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,1m					
			503*6,1					
6	K	574A04	ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S	M3			515 474,40	OTSKP 2019
			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S					

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod 50/70 ČSN 736121					
	VV		vyrovnaní - průměrná výška 30mm					
	VV		délka 503m					
	VV		šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,1m					
	VV		503*6,1*0,03					
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			39 339,60	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		PS C ČSN 73 61 29					
	VV		délka 503m					
	VV		šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,1m					
	VV		503*6,1					
	VV		napojení					
	VV		délka 1,5m					
	VV		1,5*(18+22+21+8+11+12+36+6+6)					
	VV		Součet					
8	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2			704 834,50	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod 50/70 ČSN 73 61 21 ACO 11+					
	VV		délka 503m					
	VV		šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,1m					
	VV		503*6,1					
	VV		napojení					
	VV		délka 1,5m					
	VV		1,5*(18+22+21+8+11+12+36+6+6)					
	VV		Součet					
9	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM	M2			10 500,00	OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM					
	VV		délka 200m					
	VV		jednostranné					
	VV		200*0,5					
	D	8	Trubní vedení				124 400,00	
10	K	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS			118 400,00	OTSKP 2019
	PP		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde plynou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce					
11	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS			3 600,00	OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
12	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS			2 400,00	OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				160 267,50	
13	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			36 467,50	OTSKP 2019
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára 125mm s balotinou					
	VV		délka 503m					
	VV		503*2*0,125					
14	K	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M			90 200,00	OTSKP 2019
	PP		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	PSC		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	VV		délka 220m					
	VV		do betonového lože					
	VV		220					
15	K	935842	ZLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2			33 600,00	OTSKP 2019
	PP		ZLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vzdážděná plocha.</i>					
	VV		délka 80m					
	VV		šířka 0,6m					
	VV		80*0,6					
D	OST		Ostatní				25 284,82	
16	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			25 284,82	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		z podkladních vrstev ZAS-T3					
	VV		rozfrézování tl. 100mm odebrání 30mm					
	VV		délka 303m					
	VV		šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,1m					
	VV		303*6,1*0,03*2,4					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14524 Žárová po přívalovém dešti

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Žárová

CC-CZ:

Datum: 12.09.2019

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

IČ:

250 18 094

DIČ:

CZ25018094

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 354,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	41 354,00	21,00%	8 684,34
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 50 038,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14524 Žárová po přivalovém dešti

Objekt: **Doplňující údaje - DIO**

Místo: Žárová

Datum: 12.09.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty a s

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	41 354,00
HSV - Práce a dodávky HSV	31 354,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 354,00
OST - Ostatní	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Oprava silnice III/14524 Žárovná po přivalovém dešti

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo: Žárovná

Datum: 12.09.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel: ██████████

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 354,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 354,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 354,00	
1	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	████	████	23 200,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
	VV		8		████			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	████	████	2 400,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení malenů s odvozem na předepsané místo					
	VV		8		████			
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	████	████	1 008,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		14 dní		████			
	VV		14*8		████			
9	K	916311	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	████	████	4 100,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DOD A MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		2		████			
11	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	████	████	226,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		2		████			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KPL EN	████	████	420,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		14 dní		████			
	VV		2*14		████			
D	OST		Ostatní				10 000,00	
17	K	02710.1	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	████	████	10 000,00	OTSKP 2018
	PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					



SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129 Česká Lípa 470 01
Stavba: Oprava silnice III/14524 Žárová po přivalovém dešti

Strana 1 (celkem 3)

	Zpracoval:	Schválil (objednatel) :	Stavbyvedoucí:
Jméno	██████████		
Podpis			
Datum			

Kontrolní a zkušební plán stavby

KZP

Stavba: Oprava silnice III/14524 Žárová po přivalovém dešti

Objekt:

Konstrukce: asfaltové vrstvy

OBSAH:

strana

T 7 Asfaltové povrchy.....	2
EMS – EKOLOGIE	3

	Výstupní kontrola (stavbyvedoucí)	Uvolnění díla k předání (osoba pověřená vedoucím závodů)
Provedeno dne:		
Jméno		
Podpis		



T 7 - ASFALTOVÉ POVRCHY

Označení kontroly	Název kontroly a činnosti	Četnost kontrol a zkoušek	Hodnocené množství	počet celkem	Za kontrolu odpovídá	Kontrolu provádí	Metoda kontroly	Záznamy o jakosti	Závazné normy a předpisy - hodnoty a mezní odchylky	
KPA 1	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m ² : rovnoměrnost dávkování	Dle PD	průběžně	6346,6 m ²	2	SVP	SV TDI	vizuálně	SD	TKP 26 ČSN 73 6129
KPA2	ACO 11 +, 11 S prům. tl. 30 mm: na obalovně: obsah asfaltu zrnitost mezerovitost na stavbě: teplota u finišeru tloušťka vrstvy (vpichem trnu) obsah asfaltu zrnitost mezerovitost hotová vrstva: mezerovitost míra zhutnění přejimka provedené vrstvy	PD, TePř	1 na každých započatých 2000 tun 1 za hodinu 1 za hodinu 1 na každých započatých 2000 tun 1 x 1500 m ² (odvrt) 1 x 1500 m ² (odvrt) v případě pochybností celek	3068,3 m ² 221 tun	1 1 1 dle doby pokládky dle doby pokládky 1 1 1 2 2 1	SVP	laboratoř laboratoř laboratoř SVP SVP laboratoř laboratoř laboratoř laboratoř laboratoř SV, TDI	vizuálně, měřením	protokol	TKP 7 tab. 3 ČSN EN 13 108-1 ČSN EN 13 108-21 ČSN 73 6121
KPA4	ACO 11 +, 11 S tl. 40 mm: na obalovně: obsah asfaltu zrnitost mezerovitost na stavbě: teplota u finišeru tloušťka vrstvy (vpichem trnu) obsah asfaltu zrnitost mezerovitost hotová vrstva: mezerovitost míra zhutnění nerovnost	PD, TePř	1 na každých započatých 1000 tun 1 za hodinu 1 za hodinu 1 na každých započatých 1000 tun 1 x 5000 m ² (odvrt) 1 x 5000 m ² (odvrt) v případě pochybností	3278,3 m ² 315 tun	1 1 1 dle doby pokládky dle doby pokládky 1 1 1 1 1 1	SVP	laboratoř laboratoř laboratoř SVP SVP laboratoř laboratoř laboratoř laboratoř laboratoř	vizuálně, měřením	protokol	TKP 7 tab. 3 ČSN EN 13 108-1 ČSN EN 13 108-21 ČSN 73 6121



SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129 Česká Lípa 470 01
Stavba: I/53 Dobšice, průtah
Objekt: SO C202 Most 53-003 přes Dobšický potok

Strana 3 (celkem 3)

KZP č. 117004/III

Označení kontroly	Název kontroly a činnosti	Četnost kontrol a zkoušek	Hodnocené množství	počet celkem	Za kontrolu odpovídá	Kontrolu provádí	Metoda kontroly	Záznamy o jakosti	Závazné normy a předpisy – hodnoty a mezní odchylky
EMS - EKOLOGIE									
KPB.10 EMS	10.1 vymezený prostor,manipulace	činnosti dle Dokumentace EMS	stavba	denně	SV	SV	vizuálně	SD	SOD,legislativa
	10.2 třídění odpadů		stavba	denně	SV	SV	vizuálně	SD	EMS 12
	10.3 způsobilost strojů a zařízení		stavba	denně	SV	SV	vizuálně	SD uvolnění zařízení VMD	SOD,legislativa
	10.4 používané materiály-opatření		stavba	denně	SV	SV	vizuálně	SD	pokyny výrobců
	10.5 zvláštní opatření		dle požadavku zadání – správní rozhodnutí, SOD apod.	SV	SV	vizuálně	SD	dle požadavku stanovených zadání	

Poznámka: Veškeré zkoušky budou provedeny způsobilou zkušebnou.

Vysvětlivky: HC=Hodnocený celek - beton jednoho druhu uložený ve srovnatelných konstrukcích nebo jejich částech o objemu max. 450 m3 za období max. 1 týden

T 04,T 18B,T 19,T 21 -Technologický předpis, vnitropodniková dokumentace SMJ SaM a. s., Česká Lípa

PD-projektová dokumentace

SD-stavební deník

TDI-technický dozor investora

SV-stavbyvedoucí

SVP-stavbyvedoucí pokládky asfaltových vrstev

SVH-stavbyvedoucí izolace