

Změnový list číslo	2	Lešení z ulice Jeremenkova a Mírová
---------------------------	----------	--

Název akce: Výstavba kanceláří v podkroví budovy Jeremenkova

Potvrzením tohoto ZL objednavatel závazně objednává uvedené práce nad rámec rozsahu SOD č. 2018/021/472

Objednatel:	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00, Ostrava, IČ:47672234
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.
Projektant:	Projekt studio, Ing. Pavel Krátký, Opavská 6230/29A, 708 00, Ostrava, IČ:47684577

Předmět změnového listu

Lešení z ulice Jeremenkova a Mírová

Část díla dotčená změnovým listem

Objekt na ulici Jeremenkova 161/11, 703 00, Ostrava

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V původním výkazu výměr a dokumentaci není řešeno.

Nové řešení :

Lešenířská konstrukce, která bude postavena u fasády z ulic Jeremenkova a Mírová, viz příloha - nákres (červeně). Součástí konstrukce bude přemostění vstupů do objektu a bankomatu. Zábor veřejné plochy je obsažen ve výkazu výměr, lešení však chybí. S lešením uvažujeme po dobu demontáže a montáže střechy, cca 60 dní. Změna vyplývá z technologických postupů provádění prací na střeše a zvýšení bezpečnosti v okolí staveniště.

Zdůvodnění změny :

Na základě technologických postupů dodavatele střešní konstrukce, je pro zhotovitele lešení kolem objektu nezbytné. Dle PD dochází k výměně všech klempířských prvků, které jsou umístěny na střeše. Položkově jde o prvky s označením K7, K4, K10, K9, K8, K6 a K11, viz výkres č. D1.1-109 Výkres střechy - nový stav a D.1.1-113 Výpis klempířských prvků. Tyto prvky jsou umístěny na hraně objektu. Pro zvýšení bezpečnosti při montáži těchto prvků bude sloužit tato lešenířská konstrukce. Příloha - technologický postup.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Nemá vliv na projektovou dokumentaci

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

ZAPSÁNO V ZÁPISĚ Z KD A SO.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu:

	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:	69 916,40 Kč	84 598,84 Kč
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	69 916,40 Kč	84 598,84 Kč
Fakturováno v	0%	0%
	- Kč	- Kč

Změnu odsouhlasil	datum	podpis
Zhotovitel: <i>AVP KEY-STAV a.s.</i>	<i>18.3.2019</i>	
Zhotovitel:		
Projektant: <i>Ing. Pavel Krátký</i>	<i>25.3.2019</i>	
Objednatel: <i>SOUKROMÍ TOS</i>	<i>18.3.2019</i>	
Objednatel:	<i>25.3.2019</i>	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Lešení	0	69 916	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	69 916	0	0	0

Oddíl	Položka -Vícepráce	m.j.	p.j.	kčj.	kč/p.j.
941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200kg/m2 š do 1,2m v do 10m	m2	470,00	54,86	25 784,20
941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2m v 10 za první a ZKD den použití	m2	28 500,00	1,00	28 500,00
94111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200kg/m2 š do 1,2m v do 10m	m2	470,00	33,26	15 632,20
	Celkem				69 916,40

Položky RTS dle oceňování víceprací v SOD

Náskres zařízení staveniště a uvažované rampy.

