

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

/uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted] jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

a
ZHOTOVITEL: MTC-stav, s.r.o.
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Jednající: [redacted]
oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):
[redacted]

Se sídlem: Slunečná 4, 634 00 Brno
IČO: 255 38 543
DIČ: CZ699002617
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: [redacted]

na straně druhé jako z h o t o v i t e l (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující
dodatek ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28. 5. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/1/11 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo, a to „Úprava konečné zastávky Optátova, Jundrov“.
2. Vzhledem k okolnostem, které neleží na straně zhotovitele, a vyžádaly si nutnost sjednání víceprací a méněprací, změny ceny a termínu a okolností předání díla, strany této smlouvy uzavírají následující dodatek, kterým mění rozsah díla, dobu plnění díla, podmínky předání díla a cenu za dílo.
3. **Rozsah změny díla** je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
4. **Doba díla** se nově sjednává tak, že Článek II. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

II. PROVEDENÍ DÍLA (DOBA PLNĚNÍ)

1. **Zahájení práce: 1. 7. 2019**
2. **Dokončení stavebních prací díla do: 31. 12. 2019**
3. **Dokončení terénních úprav, zahradnických prací a předání díla do: 31. 04. 2020**
4. *V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily řádné realizaci díla či jeho částí tak, že dle norem, obecně závazných předpisů či z technologických důvodů nelze dílo či jeho částí řádně zhotovit, se doba dokončení díla či jeho částí posunuje o dobu trvání této překážky v provádění díla. Touto překážkou se rozumí rovněž klimatická odstávka dodavatele povrchů. O překážce zhotovitel bez odkladu vyrozumí objednatele.*

5. **Cena díla** se mění v souladu se sjednanými vícepracemi a méněpracemi uvedenými v Položkovém rozpočtu tak, že Článek III. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

III.

CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA

1. *Cena díla se sjednává vzájemnou dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako pevná cena v celkové výši **6.135.831,- bez DPH** (slovy: českých). K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.*

Cena bez DPH	6.135.831,-Kč
DPH 21%	1.288.524,-Kč
Cena vč. DPH	7 424.355,-Kč

DPH odvede objednatel (zákazník).

6. **Předání díla** se mění tak, že Článek VII. odst. 3 Smlouvy se doplňuje takto:

VII.

PŘEJÍMÁNÍ DÍLA

3. *V případě zjištění vad a nedodělků při převjímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla, **nedohodnou-li se strany jinak**. O odstranění vad bude mezi smluvními stranami rovněž sepsán zápis. Teprve po odstranění veškerých vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit fakturu v souladu s čl. III. této smlouvy.*

7. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jejím obsahem, když po jejím přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zástupce objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce zhotovitele zbývající dva originální stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.**
4. Nedílnou součástí Dodatku je:
 - příloha č. 1 - nabídkový rozpočet


D o l o ž k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Obsah této smlouvy o dílo byl odsouhlasen usnesením 19. schůze Rady městské části Brno - Jundrov, konané dne 2. 10. 2019 bod C) 3).

V Brně dne 4. 10. 2019

Statutární město Brno
městská část Brno-Jundrov
Ivana Fajnorová,
starostka MČ Brno-Jundrov
(za objednatele)
Stavocárni město Brno
Městská část Brno - Jundrov
637 00 Brno, Veslařská 56

jednatel společnosti
(za zhotovitele)



Rekapitulace víceprací a méněprací

	SO	Méněpráce	
Architekt. stav. řešení	101.1	Méněpráce - okení roleta, drenážní žlab	61 376
Veřejné osvětlení	402-1	veřejné osvětlení	68 277
Elektro sinoproud	401-1	Led diody přístřešku	8 448
		Celkem méněpráce bez DPH	138 102
		Vícepráce	
Architekt. stav. řešení	101.1	Stavební práce,Přeložka STL plynovodu,snížení kabelu CETIN	1 174 807
		Celkem vícepráce bez DPH	1 174 807
		Rozdíl bez DPH	1 036 706
		Cena dle SOD	5 099 125
		Nová cena bez DPH	6 135 831
		DPH 21%	1 288 524
		Celkem včetně DPH	7 424 355

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-07** **Úprava konečné zastávky Optátova**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **MTc-stav, s.r.o.** IČO: **25538543**
Slunečná 4 DIČ: **CZ699002617**
63400 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 027 707,68
PSV			78 779,20
MON			4 580,60
Vedlejší náklady			51 500,00
Ostatní náklady			12 240,00
Celkem			1 174 807,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 174 807,48 CZK
Základní DPH	21 %	246 709,57 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **1 421 517,05 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší náklady	0	30 500	6 405	36 905	3
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	30 500	6 405	36 905	3
01	Doplnění rozpočtu	0	55 140	11 579	66 719	5
01	Plocha překližky a laťování	0	43 654	9 167	52 821	4
02	Provětrávací mezera	0	11 486	2 412	13 898	1
02	Venkovní úpravy	0	61 600	12 936	74 536	5
01	Liniový žlab	0	61 600	12 936	74 536	5
03	Bourání základů	0	86 979	18 266	105 245	7
01	Bourání základů z betonu	0	86 979	18 266	105 245	7
04	Doplnění vodovodních armatur	0	39 258	8 244	47 502	3
01	Doplnění vodovodních armatur	0	39 258	8 244	47 502	3
05	Přeložka STL plynovodu	0	824 944	173 238	998 182	70
02	Přeložka STL plynovodu	0	824 944	173 238	998 182	70
06	Snížení kabelu CETIN	0	70 787	14 865	85 652	6
01	Snížení kabelu CETIN	0	70 787	14 865	85 652	6
07	Úprava nadpraží okna kiosku	0	5 600	1 176	6 776	0
01	Úprava nadpraží okna kiosku	0	5 600	1 176	6 776	0
Celkem za stavbu		0	1 174 807	246 710	1 421 517	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			431 366,38	37
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 164,80	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 090,00	0
5	Komunikace	HSV			106 518,71	9
8	Trubní vedení	HSV			299 383,10	25

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			15 642,72	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			63 463,05	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			39 423,43	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 635,86	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 252,42	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 486,19	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			43 653,65	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 751,08	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			4 580,60	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			66 655,49	6
VN	Vedlejší náklady	VN			51 500,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			12 240,00	1
Cena celkem					1 174 807,48	100

Položkový rozpočet

S:	19-07	Úprava konečné zastávky Optátova
O:	00	Vedlejší náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				30 500,00
1	00511 R	Geodetické práce (CETIN)	Scubor	1,00000	2 100,00	2 100,00
2	005122 R	Provozní vlivy	měsíc	2,00000	7 500,00	15 000,00
3	00512-1	Prodloužené užívání zařízení staveniště	měsíc	2,00000	6 700,00	13 400,00

Položkový rozpočet

S:	19-07	Úprava konečné zastávky Optátova
O:	01	Doplnění rozpočtu
R:	01	Plocha překližky a laťování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				43 653,65
1	766416111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z měkkého dřeva velikostí do 0,6 m2	m2	68,11934	340,00	23 160,58
		N-W-2, 2 vrstvy překližky, původní výměra : -23,55*2		-47,10000		
		N-W-2, 3 vrstvy překližky, nový výpočet: r=1,622, v=3,1 m : $3*(2*\pi*1,622*3,1)$		94,77934		
		svislá atika přístřešku, původní výměra : -(0,365*28)		-10,22000		
		svislá atika přístřešku, nová výměra : $3*(0,365*28)$		30,66000		
2	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	133,68000	76,50	10 226,52
		podružný rošt : $3,11*38+0,88*7+0,94*7+0,46*6$		133,68000		
3	60510002R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 24 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	147,04800	11,80	1 735,17
		podružný rošt : $(3,11*38+0,88*7+0,94*7+0,46*6)*1,1$		147,04800		
4	60623212R	překližka vodovzdorná; SM;BO/SM; jakost C/C; tl = 6,0 mm; š = 2 440 mm; h = 1 220,0 mm počet vrstev 3 vrstvy	m2	49,81724	117,00	5 828,62
		N-W-2, 2 vrstvy překližky, původní výměra : -30,84*2*1,15		-70,93200		
		N-W-2, 3 vrstvy překližky, nový výpočet: r=1,622, v=3,1 m : $3*(2*\pi*1,622*3,1)*1,15$		108,99624		
		svislá atika přístřešku, původní výměra : -(0,365*28)*2*1,15		-23,50600		
		svislá atika přístřešku, nová výměra : $3*(0,365*28)*1,15$		35,25900		
5	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	409,50890	6,60	2 702,76

Položkový rozpočet

S:	19-07	Úprava konečné zastávky Optátova
O:	01	Doplnění rozpočtu
R:	02	Provětrávací mezera

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				11 486,19
1	764901-01	Mřížka ochranná větrací (viz detail D3,D4, D5)	m	50,12248	225,00	11 277,56
		2*pi*1,657		10,41124		
		2*(1,6+1,75+1,45+1,6+1,6)-0,9-0,9-0,9		13,30000		
		2*pi*1,657		10,41124		
		2*(1,6+1,75+1,45+1,6+1,6)		16,00000		
2	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	112,77560	1,85	208,63

Položkový rozpočet

S:	19-07	Úprava konečné zastávky Optátova
O:	02	Venkovní úpravy
R:	01	Liniový žlab

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				61 600,00
1	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávky roštu a žlabu	m	16,00000	3 850,00	61 600,00

Položkový rozpočet

S:	19-07	Úprava konečné zastávky Optátova
O:	03	Bourání základů
R:	01	Bourání základů z betonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				56 306,25
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	19,25000	2 925,00	56 306,25
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				30 672,95
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	38,50000	135,00	5 197,50
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	38,50000	150,00	5 775,00
4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	192,50000	22,50	4 331,25
5	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	38,50000	390,00	15 015,00
6	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	38,50000	9,20	354,20

Položkový rozpočet

S:	19-07	Úprava konečné zastávky Optátova
O:	04	Doplnění vodovodních armatur
R:	01	Doplnění vodovodních armatur

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						2 140,00
1	1-01	Zemní práce při montáži ležaté kanalizace, výkop zeminy	m	2,50000	428,00	1 070,00
2	1-02	Zemní práce při montáži ležaté kanalizace, obsyp pískem	m	2,50000	152,00	380,00
3	1-03	Zemní práce při montáži ležaté kanalizace, zásyp výkopu	m	2,50000	276,00	690,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 164,80
4	311112315R00	Stěna z tváric ztraceného bednění, tl. 15 cm	m2	1,20000	927,00	1 112,40
5	311361921RT4	Výztuž nadzákladových zdi ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,03000	35 080,00	1 052,40
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 090,00
6	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 149x29x9	kus	5,00000	618,00	3 090,00
Díl: 8 Trubní vedení						6 528,00
7	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	2,00000	260,00	520,00
8	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00000	277,50	555,00
9	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	2,00000	1 718,00	3 436,00
10	286971461R	Poklop do šachtové roury 400 mm/1,5 T PP RŠ DN400	kus	2,00000	525,00	1 050,00
11	286971601R	Manžeta těsnící redukční 400/315 pro korug. rouru RŠ DN400	kus	2,00000	483,50	967,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						7 156,80
12	979092111R00	Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	1,44000	4 970,00	7 156,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						138,69
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,92463	150,00	138,69
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						8 635,86
14	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	2,50000	631,00	1 577,50
15	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	2,00000	755,00	1 510,00
16	721-01	D+M zpětná zápachová klapka proti vzduté vodě DN 160	kus	2,00000	1 785,00	3 570,00
17	721180	Čistící kus DN 200	kus	1,00000	1 834,00	1 834,00
18	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	84,91500	1,70	144,36
Díl: 722 Vnitřní vodovod						4 252,42
19	722-01	Redukční ventil závitový DN 25	kus	1,00000	702,00	702,00
20	722-02	Vodovodní čistící filtr	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00
21	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	42,02000	1,20	50,42
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						5 151,08
22	767-01	Zámečnická úprava poklopu vč. otevíracího prvku	soubor	1,00000	2 940,00	2 940,00
23	767-02	Povrchová úprava původního nátěru vč. poklopu	soubor	1,00000	2 120,00	2 120,00
24	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	50,60000	1,80	91,08

Položkový rozpočet

S:	19-07	Úprava konečné zastávky Optátova
O:	05	Přeložka STL plynovodu
R:	02	Přeložka STL plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				363 020,13
1	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm ŠD : 13,5*0,9	m2	12,15000 12,15000	125,00	1 518,75
2	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm ACO11 : (13,5*1,2) ACL16 : (13,5*1,0) ACO11, šachta : 2*(4*3) ACL16, šachta : 2*(3,8*2,8)	m2	74,98000 16,20000 13,50000 24,00000 21,28000	97,00	7 273,06
3	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm ACP22 : 13,5*0,9	m2	12,15000 12,15000	201,00	2 442,15
4	113111120R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm 13,5*0,9	m2	12,15000 12,15000	373,00	4 531,95
5	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. 7,5*0,9*0,85	m3	5,73750 5,73750	7 160,00	41 080,50
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 výkop v místě šachet : 0,5*((6*2*2)+2*(3*2*2)) odpočet objemu výkopu šachet z objemu rýh : 0,5*(- (3*0,9*1,4)-2*(1,5*0,9*1,4))	m3	20,22000 24,00000 -3,78000	934,00	18 885,48
7	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	20,22000	57,20	1 156,58
8	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	20,22000	1 237,00	25 012,14
9	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	20,22000	73,40	1 484,15
10	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ š x hl x d : (2/3)*((0,9*0,8*(43+47-7,5))*0,5)	m3	19,80000 19,80000	211,00	4 177,80
11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	19,80000	35,70	706,86
12	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ š x hl x d : (2/3)*((0,9*0,8*(43+47-7,5))*0,5)	m3	19,80000 19,80000	364,50	7 217,10
13	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	19,80000	71,90	1 423,62
14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 š x hl x d : (1/3)*((0,9*0,8*(43+47-7,5))*0,5)	m3	9,90000 9,90000	1 220,00	12 078,00
15	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 š x hl x d : (1/3)*((0,9*0,8*(43+47-7,5))*0,5)	m3	9,90000 9,90000	1 446,50	14 320,35
16	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m 2*(1,4*(43+47))	m2	252,00000 252,00000	125,50	31 626,00
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	252,00000	27,00	6 804,00
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m výkop jam pro šachty : 20,22*2 výkop rýh : 29,7*2	m3	99,84000 40,44000 59,40000	123,50	12 330,24
19	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	99,84000	229,00	22 863,36
20	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	99,84000	256,00	25 559,04
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,9*0,4*13,5 0,9*0,58*33,5 0,9*1,03*43 20,22*2	m3	102,64800 4,86000 17,48700 39,86100 40,44000	121,00	12 420,41
22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm š x hl x d : 0,9*0,31*47	m3	12,66657 13,11300	1 096,00	13 882,56

Položkový rozpočet

S:	19-07	Úprava konečné zastávky Optátova
O:	05	Přeložka STL plynovodu
R:	02	Přeložka STL plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				15 642,72
56	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	112,80000	48,60	5 482,08
		2*(13,5+1,2)		29,40000		
		2*(13,5+1,0)		29,00000		
		2*(4+3)*2		28,00000		
		2*(3,8+2,8)*2		26,40000		
57	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,80000	77,30	2 226,24
		2*(13,5+0,9)		28,80000		
58	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	28,80000	275,50	7 934,40
		2*(13,5+0,9)		28,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				39 284,74
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	261,89825	150,00	39 284,74
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				35 982,54
60	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	35,22175	50,00	1 761,09
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,22175	135,00	4 754,94
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	493,10449	14,10	6 952,77
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	35,22175	150,00	5 283,26
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	140,88700	22,50	3 169,96
65	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	35,22175	390,00	13 736,48
66	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	35,22175	9,20	324,04
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 000,00
67	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				12 240,00
68	005241R	Technická dokumentace	Soubor	1,00000	12 240,00	12 240,00

Položkový rozpočet

S:	19-07	Úprava konečné zastávky Optátova
O:	06	Snížení kabelu CETIN
R:	01	Snížení kabelu CETIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				66 206,25
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů Cetin - do počtu 3 kabelů	m	37,00000	288,00	10 656,00
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	33,25000	1 607,00	53 432,75
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,50000	121,00	2 117,50
Díl: M46		Zemní práce při montážích				4 580,60
4	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm	m	37,00000	108,00	3 996,00
5	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	37,00000	15,80	584,60

Položkový rozpočet

S:	19-07	Úprava konečné zastávky Optátova
O:	07	Úprava nadpraží okna kiosku
R:	01	Úprava nadpraží okna kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 600,00
1	76791	Úprava nadpraží okna kiosku	soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00

Rozpočet	Měněpráce		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2002	Přeložka VO - TSB		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
3909	Brno - Jundrov, Optátova		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MTc-stav, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	66 165	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	2 112	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		68 277	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		68 277	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		68 277	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jr	Jméno :		Jméno :	
D:	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		68 277 Kč	
DPH	21,0 %		14 338 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			82 615 Kč	

Poznámka :

Stavba :	3909 Brno - Jundrov, Optátova	Rozpočet :	39092002
Objekt :	2002 Přeložka VO - TSB	Měněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	11 352	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	2 112	54 813	0
CELKEM OBJEKT	0	0	2 112	66 165	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	66 165	0
Provoz investora	0	0,0	66 165	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	68 277	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	68 277	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3909 Brno - Jundrov, Optátova	Rozpočet: 39092002
Objekt :	2002 Přeložka VO - TSB	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210901090RBB	Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP NAVY-J-REI 4x25mm ² pevně uložených	m	172,00	66,00	11 352,00
		172		172,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				11 352,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
2	460030095RTB	Přípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozem nebo análožením	m	8,00	112,00	896,00
		8		8,00		
3	460030172RTB	Přípravné terénní práce , odstr. podkladu nebo krytu komunikace vč. rozpoj. a zoravn. spáry	m ²	8,80	154,00	1 355,20
		8,8		8,80		
4	460030191RTB	Přípravné terénní práce řezání spar v podkladu neb krytu živičném tl. do 5cm	m	16,00	60,00	960,00
		16		16,00		
5	576123111RTB	Asf koberec mastix SMA8 tl30 /AKMJ/ s rozprostř. se zhutn.pruh 3m	m ²	7,60	207,00	1 573,20
		7,6		7,60		
6	576143111RTB	Asf koberec mastix SMA 16 tl50 /AKMH/ s rozprostř. se zhutn.pruh 3m	m ²	8,80	305,00	2 684,00
		8,8		8,80		
7	576176111RTB	Asf beton vrstva podkl. ACP 22 obal kam.hrubozrně AKH s rozpr. v pruhu do m tl.100mm po zhutn.	m ²	8,80	398,00	3 502,40
		8,8		8,80		
8	460150263RTB	Hloubení kabel zapaž, i nezapž, rýh ručně š. 50cm hl. 80cm v hor. 3	m	55,00	331,00	18 205,00
		55		55,00		
9	460150883RTB	Hloubení kabel zapaž, i nezapž, rýh ručně š. 80cm hl. 120cm v hor. 3	m	8,00	793,00	6 344,00
		8		8,00		
10	460421101RTB	Lože písek nebo štrkp. 10cm š -65cm bez krytí	m	55,00	108,00	5 940,00
		55		55,00		
11	460490013RTB	Krytí kabelů výstražná fólie 34cm	m	55,00	11,30	621,50
		55		55,00		
12	460510075RTB	Prostup plast trouba -15 rýha s obetonováním průměru do 16cm	m	24,00	251,00	6 024,00
		24		24,00		
13	345713560RBB	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášť. korugovaná D 100/120 mm HDPE+LDPE	m	24,00	88,00	2 112,00
		24		24,00		
14	460560263RT1	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	55,00	90,40	4 972,00
		55		55,00		
15	460560883RT1	Zához rýhy 80/120 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	8,00	217,00	1 736,00
		8		8,00		
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				56 925,30

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 170-5 **Úprava konečné zastávky Optátova**
Objekt: 101.1 **Architektonicko-stavební řešení**
Rozpočet: 1 **Odpočty - informační dotykový displej, automat na jízdenky, roleta, drenážní žlab**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	32 876,36
PSV	28 500,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	61 376,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 376,36 CZK
Základní DPH	21 %	12 889,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 74 265,40 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet









S:	170-5	Úprava konečné zastávky Optátova
O:	101.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Odpočty -informační dotykový displej , automat na jízdenky, roleta, drenážní žlab

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						9 312,20
15	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	23,05000	404,00	9 312,20
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						23 564,16
31	211571121R00	Výplň odvodňovacích žebek kamenivem drobným těžným	m3	23,04000	832,50	19 180,80
32	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	96,00000	30,70	2 947,20
33	69366201R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,50 mm; tl. při 200 kPa 0,70 mm	m2	105,60000	13,60	1 436,16
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						28 500,00
166	767006	Z 07 - venkovní roleta u okna 2924x1100 mm	ks	1,00000	28 500,00	28 500,00

Rozpočet	Měněpráce 401-1		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2001	Elektroinstalace - objekt a přístřešek MHD		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	401-1	Počet jednotek	0
3909	Brno - Jundrov - Optátova		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MTc-stav, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	8 448	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	8 448	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	8 448	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	8 448	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jr		Jméno :		Jméno :	
Di		Datum :		Datum :	
Podpis		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				8 448 Kč
DPH	21,0 %				1 774 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					10 222 Kč

Poznámka :

Stavba :	3909 Brno - Jundrov - Optátova	Rozpočet :	39092001
Objekt :	2001 Elektroinstalace - objekt a přístřešek MHD	Méněpráce	401-1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
740 Elektromontáže	0	8 448	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	8 448	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 448	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 448	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 448	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 448	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 448	0
Provoz investora	0	0,0	8 448	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 448	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 448	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3909 Brno - Jundrov - Optátova	Rozpočet: 39092001
Objekt :	2001 Elektroinstalace - objekt a přístřešek MHD	Méněpráce 401-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	740	Elektromontáže				
1	2102001001RT	Led pásek 24W/m, délka 24m barva studená bílá vč. zdroje, zapojení a osazení	m	24,00	242,00	5 808,00
		24		24,00		
2	2109601001RT	Soumrakové čidlo, vč. vodičů se zapojením na střeše	kus	2,00	1 320,00	2 640,00
		2		2,00		
	Celkem za	740 Elektromontáže				8 448,00