



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 34

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
34	24.9.2019 - 29.11.2019	1661 Železný Brod - Tanvald	Oprava mostu v km 2,142

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílní objednávka č. 34 Oprava mostu v km 2,142

Traťový úsek: Železný Brod - Tanvald

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Spálov

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------

767 Konstrukce zámečnické

1		429172111r	Výroba ocelových prvků pro přímé upevnění	kg	839,005
2		963071111r	Demontáž přímého upevnění	ks	204,000

Položka obsahuje:

- uvolnění PU
- nadzvednutí koleje v místě opravy
- rozebrání PU vč. případného pálení šroubů

3		429172211r	Montáž přímého upevnění	ks	204,000
---	--	------------	-------------------------	----	---------

Položka obsahuje:

- výměnu všech PVC desek a podložek
- výměnu šroubů
- vyčištění a sestavení PU
- přivaření zarážky PVC desky
- spuštění a vyrovnání koleje

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	236	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	35,000
---	-----	-----------	--	----	--------

očištění horní plochy mostů od mechu a nánosů

5	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	2,304
---	-----	-----------	--	---	-------

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

6	378	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
7	379	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
8	381	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
9	382	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
10	380	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

11	392	012002000	Geodetické práce	soubor	2,000
----	-----	-----------	------------------	--------	-------

D4 Materiály

12		5958134041r	Součásti upevňovací šroub svérkový T5	kus	408,000
----	--	-------------	---------------------------------------	-----	---------

100% celkového množství

13		5958134140r	Součásti upevňovací vložka M	kus	408,000
----	--	-------------	------------------------------	-----	---------

100% celkového množství

14		5958134040r	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	1 224,000
100% celkového množství					
15		5958231050	Svěrka užitá T6	kus	21,000
10% celkového množství					
16		5958231045	Svěrka užitá T5	kus	21,000
10% celkového množství					
17		5958158000r	Deska PVC tl. 20 mm 160x320	kus	204,000
18		5958282005r	Podložka pryžová pod patu kolejnice	kus	204,000
19		5958158001r	Podložka PVC tl. 5 mm	kus	816,000
100% celkového množství					
20		5958158002r	Podložka PVC tl. 3 mm	kus	408,000
100% celkového množství					
21		5958134042r	Šroub svěrkový T3 - atyp	kus	816,000
22		5958134115r	Součásti upevňovací matice M24	kus	1 224,000
100% celkového množství					
23		5958264065	Podkladnice rozponová užitá tv. T5	kus	21,000
10% celkového množství					
24	401	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	922,907
plech tl. 1,5 mm - 102 ks plech pod podkladnici - 21 ks zarážka PVC - 410 ks podložky tl. 5 mm - 820 ks přichytka s čepem - 204 ks					
25		5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	30,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 436143

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: db49d560-dba0-4bd7-952e-957aa88ba165

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2019 12:54:00



d3f1ee24-76a6-44e2-bbaa-7be52d9d2512