

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo k VZ č. 10-VZ-2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ0000275808

zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterem, starostou

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

ZEMPRA DC s. r. o.

se sídlem Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Martin Černý, jednatel

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 smlouvu o dílo k VZ č. 10-VZ-2018, vedenou objednatelem pod č. SMLD18000093 a následně dodatek č. 1 ze dne 22.8.2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební práce s názvem „Jilemnice „Hraběnka“ – rekonstrukce lesní cesty“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se

ponižuje o částku **104 372,82 Kč bez DPH**.

3. Méněpráce vznikly na základě zaměření skutečně provedených prací, nebo některých prací, které nebylo nutné pro zdárné dokončení díla provádět. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu díla a nepředstavují podstatnou změnu.
4. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	435 993,18 Kč
Cena víceprací bez DPH	0,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	104 372,82 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	331 620,36 Kč
DPH	69 640,27 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	401 260,63 Kč

5. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 1) Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto

dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 144/19 ze dne 09.10.2019

Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb


V Jilemnici dne 09. 10. 2019




Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice



V Praze dne 09. 10. 2019



Martin Černý
zhotovitel





Firma: Projektsevis Jičín s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

885/01 Jilemnice - "Hraběnka" - rekonstrukce lesní cesty

885/01

331 620,36

Rozpočet:

885/01 Jilemnice - "Hraběnka" - rekonstrukce lesní cesty

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				105 500,00
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	5,000	15 300,00	76 500,00
			- zaměření skutečného provedení stavby - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - 5HM				
2	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	29 000,00	29 000,00
			- provizorní dopravní značení - označení a ohrazení staveniště - usměrnění provozu				
1			Zemní práce				61 998,36
3	123732		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	137,800	255,00	35 139,00
			- odkop po novou zemní pláň - dle tabulky kubatur - výkop 137,8 m3 - z toho 44 m3 se použije do násypu (vhodný materiál) - zbytek - 93,8 m3 na skládku investora do 2 km (místo upřesní investor před zahájením stavby)				
4	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	54,400	45,50	2 475,20
			- čištění příkopů podél cesty - celkem 54,4 m3 dle tabulky kubatur - s odvozem na skládku investora do 2 km				
5	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	44,000	35,90	1 579,60
			- vhodný materiál z výkopu se použije do násypů - 44 m3				
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 000,000	22,50	22 500,00
			- hutnění zemní pláně - 228 x 5,5 (průměrná šířka pláně) = 1254 m2 + 40 (napojení vjezdu) = 1294 m2				
7	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	19,155	15,90	304,56
			- úprava terénu na skládce investora 93,8 m3 + 54,4 m3 = 148,2 m3				
			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,000	14,80	0,00
			- osetí povrchu skládky - 220 m2				

2		Základy				21 250,00
9	28997	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	250,000	85,00	21 250,00
		- geotextilie tkaná z polypropylenu s funkcí výztužnou, separační a filtrační - plošná hmotnost 280 g/m ² - pevnost podélná i příčná 60 kN/m - pruh š. 5 m po celé délce pláně 5 x 228 m = 1140 m ²				
5		Komunikace				79 872,00
10	56320	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	137,000	195,00	26 715,00
		- krytová vrstva z hrubého drceného kameniva HDK 32/63 v tl. 150 mm se zavibrovaným přírodním výplňovým kamenivem (např. lomová výsyvka) v množství 20 ~ 35 kg/m ² - 3,8 x 0,15 x 228,7 = 131 m ³ x 1,05 = 137 m ³ - kompletní provedení				
11	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	282,000	188,50	53 157,00
		- podkladní vrstva ŠDA 0/63 v tl. 250 mm - materiál z nákupu - 4,7 x 0,25 x 228,7 = 269 m ³ x 1,05 = 282 m ³ - kompletní provedení				
9		Ostatní konstrukce a práce				63 000,00
12	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	6,000	3 700,00	22 200,00
		- trubní propustek - kanalizační potrubí PP - korugované - SN 16 (je v konstrukci cesty) - vtok i výtok šikmo zaříznout 1:2 - včetně zemních prací, podsypu a obsypu pískem tříděným - kompletní provedení				
13	918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	20 400,00	40 800,00
		- zřízení obou čel propustku - materiál z nákupu - lomový kámen do betonu C16/20 (1 čelo cca 2 m ²) - včetně zřízení základu pod čelem - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací				
14	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	0,000	12,00	0,00
		- očištění navazující asfaltové cesty v průběhu stavby - 2x - 3,5 x 200 x 2 = 1400 m ²				