

**DODATEK Č. 2**

ke Smlouvě o dílo č. objednatele S201800447

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění

Název zakázky:

**„Rekonstrukce ulice Na Rejdišti včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu“****Smluvní strany**

1. Objednatel: Město Nymburk  
 Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk  
 IČ: 00239500  
 DIČ: CZ00239500  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk  
 Číslo účtu: 27-0504359359/0800  
 Jednající/zastoupená: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Nymburk  
 Osoby oprávněné k jednání:  
 ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic  
 tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: [bohumil.klicpera@meu-nbk.cz](mailto:bohumil.klicpera@meu-nbk.cz)

(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel: Dopravní stavby BOHEMIA s.r.o.  
 Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky  
 IČ: 02442914  
 DIČ: CZ02442914  
 Zápis v obchodním rejstříku:  
 zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
 219333  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 107-6627500217/0100  
 Zastoupená: Ing. Pavlem Kabátem a Michalem Vašinou, jednatelem společnosti  
 Osoby oprávněné k jednání:  
 ve věcech technických: Michal Vašina, e-mail: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

**Předmět Dodatku č. 2**

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je úprava článku **IV. Cena díla** – odstavec  
 1. takto:

## Článek IV. - odst. 1.

### Cena díla

2. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (Příloha č. 1 smlouvy) a činí:

původní cena dle SOD bez DPH celkem:	12.640.928,59 Kč
cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	13.735.192,33 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 6 bez DPH:	103.076,35 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 7 bez DPH:	60.594,48 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 8 bez DPH:	77.465,32 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 9 bez DPH:	140.329,44 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 10 bez DPH:	185.077,50 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 11 bez DPH:	60.929,50 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 13 bez DPH:	52.348,50 Kč
ponížení ceny dle ZL č. 14 bez DPH:	- 335.969,36 Kč
nová cena dle Dodatku č. 2 bez DPH:	14.079.044,06 Kč
DPH celkem (21%):	2.956.599,25 Kč
nová cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH celkem:	<b>17.035.643,31 Kč</b>

(cena včetně DPH slovy celkem: sedmnáct milionů třicet pět tisíc šest set čtyřicet tři korun českých a třicet jeden haléřů).

Zbývající odstavce článku IV. smlouvy zůstávají beze změny.

### Ostatní ujednání Dodatku č. 2

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usneseními Rady města Nymburk č. 407 ze dne 11. 9. 2019, č. 364 ze dne 14. 8. 2019, č. 275 ze dne 12. 6. 2019 a č. 239 ze dne 15. 5. 2019.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 2 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.


Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Zásmukách dne 1. 10. 2019

V Nymburce dne 3. 10. 2019

Ing. Pavel Kabát  
jednatel společnosti  
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.  
Komenského nám. 54  
281 44 Zásmuky  
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914



Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  
starosta města

**Změnový list**

ev. číslo:

6

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti  
 Investor: Město Nymburk IČO: 00239500  
 Projektant:  
 Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.  
 TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka Projektant:  
 Část : Stavební část  
 Název : Objekt: Úprava ulice Na Příkopě, Rekonstrukce ulice Na Rejdišti - sanace pláně

Datum vystavení : 02.05.2019

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 1

Je požadováno provedení následující změny :  
 Výměna podkladní vrstvy pláně z důvodu neúnosného podloží.

Podklady:  
 Protokol o zkoušce pláně.

Zdůvodnění změny :  
 Byly provedeny statické zkoušky pláně, při kterých bylo zjištěno neúnosné podloží pláně v ulici Na Příkopě a v ulici Na Rejdišti. Dle návrhu projektanta je požadována výměna podkladní vrstvy pláně (zeminy) za vrstvu betonového recykliátu, který je dodávkou DSB (použití deponovaného materiálu na ploše TS).

Technický popis změny :  
 Z důvodu neúnosné podkladní vrstvy pláně v ulici Na Příkopě a v ulici Na Rejdišti byla odkopána zemina a nahrazena vrstvou betonového recykliátu se zhutněním dle požadavku projektanta stavby pro docílení projektovaných parametrů komunikace.

Změna ceny (bez DPH) \*: zvýšení o 103 076,35,- Kč

Časový dopad - počet dnů\*: 62 dnů (dokončení díla do 31.8.2019)

Dopad do standardu \*: žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 02.05.2019  
 (GD)

Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 02.05.2019  
 (GD)

Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis: Datum: 02.05.2019  
 (SUPERVIZOR, TDI)

Schválil: Ing. arch. Marek Tichý Podpis: Datum: 02.05.2019  
 (PROJEKTANT)

Schválil: Ing. Bohumil Klicpera Podpis: Datum: 02.05.2019  
 (INVESTOR)  
 p. Jan Pokorný

Schválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 02.05.2019  
 (ZHOTOVITEL)

KIPS Nymburk s.r.l.  
 Palackého tř. 22  
 288 02 Nymburk  
 IČ : 26705513

MĚSTO NYMBURK  
 Odbor rozvoje a investic  
 288 28 NYMBURK

- 1 -

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

\* Je-li nějaký

**ZL 6**

Stavba: Úprava ulice Na Příkopě a Rekonstrukce ulice Na Rejdišti

Objekt: Úprava ulice Na Příkopě a Rekonstrukce ulice Na Rejdišti - VCP6 - sanace pláň (betonový recyklát zbylé plochy je dodávkou DSB)

Část:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV** Práce a dodávky HSV s náklady na pořízení recyklátu pro zbylou část plochy

**103 076,35**

1 Zemní práce

Vše z tohoto oddílu i část z oddílu Komunikace je zahrnuto v původním odsouhlaseném a v dodatku obsaženém ZL4 v celk.částce 670 485,00,-

5 Komunikace

**103 076,35**

1	221	58497131R4	Podklad z betonového recyklátu - drcení	m3	697,530	127,00	88 586,31
<i>Zbylá plocha po odečtu plochy města: 3670,00-879,86=2790,122m2;  zbyvajcí potřebné množství recyklátu: 2790,12*0,26=697,53m3</i>							697,530
2	221	58497131R5	Podklad z betonového recyklátu - uložení v místě deponie	m3	697,530	20,77	14 490,04

**Celkem****103 076,35**

**Změnový list**

ev. číslo

7

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti  
 Investor: Město Nymburk IČO: 00239500  
 Projektant: Ing.arch.Marek Tichý  
 Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.  
 TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing.Tomáš Procházka Projektant:

Část : Stavební část  
 Název : Objekt: SO 200 - Komunikace, SO 700 Úprava ulice Na Příkopě - dopravně inženýrská opatření  
 od 1.3.2019 - 30.4.2019

Datum vystavení : 02.05.2019

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 2

**Je požadováno provedení následující změny :**

Změna na základě vydaného "Rozhodnutí č.7" Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

**Podklady:**

Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "Nymburk, ulice Na Rejdišti" vč. návrhu dopravně inženýrského opatření

**Zdůvodnění změny :**

Změna nastala na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

**Technický popis změny :**

Zajištění přechodného dopravního značení nebylo řešeno v rámci zadávacího řízení ani v rámci rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo.

Změna ceny (bez DPH) \*: zvýšení o 60 594,48 Kč

Časový dopad - počet dnů\* : 0

Dopad do standardu \* : žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 02.05.2019

Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 02.05.2019

Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis: Datum: 02.05.2019  
(SUPERVIZOR, TDI)Schválil: Ing.arch.Marek Tichý Podpis: Datum: 02.05.2019  
(PROJEKTANT)Schválil: Ing. Bohumil Klípcera Podpis: Datum: 02.05.2019  
(INVESTOR) p. Jan PokornýSchválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 02.05.2019  
(ZHOTOVITEL)

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

\* Je-li nějaký

**ZL 7**

Stavba: **Rekonstrukce ulice Na Rejdišti a Úprava ulice Na příkopě**  
Objekt: **SO 200 Komunikace, SO 700 Úprava ulice Na příkopě - Dopravně inženýrská opatření - vyúčtování od 1.3.2019 do 30.4.2019**  
Část:  
JKSO: **Zhotovitel:**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**Celkem****60 594,48****9****Ostatní konstrukce****60 594,48**

1	faktura Sedoz č. 20190171	kpl	1,000	27 113,40	27 113,40
2	faktura Sedoz č. 20190290	kpl	1,000	23 382,00	23 382,00
2	koordinální přírážka a režie společnosti	%	0,200	50 495,40	10 099,08

**Poznámka: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - vyúčtování od 1.3.2019 do 30.4.2019**

SEDOZ DZ s.r.o.  
Primátorská 296/38  
18000 Praha  
Česká republika

IČ: 24218537  
DIČ: CZ24218537

mob: 605 001 440  
www: www.sedoz.cz  
e-mail: info@sedoz.cz

tel.: 325551891  
fax:




Městský soud v Praze spis.zn. oddíl C, vložka 189721

## Faktura - daňový doklad

20190171

# SEDOZ



QR Platba+P

Platba: převodem  
Doprava:

### Datum

vystavení: 02.04.2019  
splatnost: 02.05.2019  
zd. písní: 31.03.2019

### Symbol

konstantní: 0308  
variabilní: 107173  
specifický:

Objednávka:

Odběratel

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54  
28144 Zásrnuky  
Česká republika

IČ: 02442814 DIČ: CZ02442814

Konečný příjemce e-mail:  
tel.:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54  
28144 Zásrnuky  
Česká republika

107-1783020247

0100

Fakturuje Věrn za pronájem DZ na akci: Nymmburk - Rejdiště za měsíc březen 2019. Rozpis pronájmu viz. DL č. D20181052 - březen 1-2 2019.

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	27 113,40	5 693,80	32 807,20
<b>CELKEM</b>		<b>27 113,40</b>	<b>5 693,80</b>	<b>32 807,20</b>

Sleva v %: 0,00  
Celkem k úhradě: 32 807,20  
Uhrazeno zálohou: 0,00  
Zbývá uhradit: 32 807,20

Pozn: Částky okrouhleny zaokrouhlením.

V případě prodlení s úhradou fakturované ceny je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši.

Korespondenční adresa:  
SEDOZ DZ s.r.o.  
Poděbradova 1751  
28922 Lysá nad Labem

SEDOZ DZ s.r.o. ©  
Primátorská 296/38, 18000 Praha 8 - Lihše  
IČ: 242 18 537 DIČ: CZ24218537  
tel: 603 476 007 e-mail: info@sedoz.cz

Razítko a podpis

SEDOZ DZ s.r.o.

Primátorská 296/38  
18000 Praha  
Česká republika

IČ: 24218537  
DIČ: CZ24218537

mobit: 806 001 440  
www: [www.sedoz.cz](http://www.sedoz.cz)  
e-mail: [info@sedoz.cz](mailto:info@sedoz.cz)

tel.: 325551891  
fax:




Městský soud v Praze spis.zn. oddíl C, vložka 189721

## Faktura - daňový doklad

20190290

# SEDOZ



QR Platba+F

Objednávka:

Odběratel

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Platba: převodem  
Doprava:

Datum

vystavení: 02.05.2019  
splatnost: 01.06.2019  
zd. plnění: 30.04.2019

Symbol

konstanční: 0308  
variabilní: 20190290  
specifický:

Komenského nám. 54  
28144 Zásmyky  
Česká republika

IČ: 02442914

DIČ: CZ02442914

Konečný příjemce e-mail:  
tel.:  
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54  
28144 Zásmyky  
Česká republika

Bankovní účet  
107-1783020247

KOBE  
0100

Fakturuje Vám za pronájem DZ na akci: Nymburk - Rejdiště za měsíc duben 2019. Rozpis pronájmu viz. DL č.: D20181052 - duben 2019.

Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení 15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	23 382,00	4 910,20	28 292,20
<b>CELKEM</b>	<b>23 382,00</b>	<b>4 910,20</b>	<b>28 292,20</b>

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 28 292,20

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 28 292,20

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

V případě prodlení s úhradou fakturované ceny je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši.

Korespondenční adresa:  
SEDOZ DZ s.r.o.  
Poděbradova 1751  
28922 Lysá nad Labem

SEDOZ DZ s.r.o. 0  
Primátorská 296/38, 18000 Praha 8 - Libeň  
IČ: 242 18 537 DIČ: CZ24218537  
tel.: 808 478 007 e-mail: [info@sedoz.cz](mailto:info@sedoz.cz)

Razítko a podpis



**Změnový list**

ev.číslo:

8

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Příkopě

Investor: Město Nymburk

IČO: 00239500

Projektant:

Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka Projektant:

Část : Stavební část

Název : Objekt: Dodávka a montáž obloukových obrub OP 3 dle dodatečné PD

Datum vystavení : 02.05.2019

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 1

**Je požadováno provedení následující změny :**

Požadováno provedení obloukových žulových obrub OP 3

**Podklady:**

Dodatečná projektová dokumentace oblouků obrub OP 3

**Zdůvodnění změny :**

Z důvodu požadavku investora na provedení oblouků obrub dle předané PD

**Technický popis změny :**

Dodávka a montáž obloukových obrub OP 3 dle dodatečně předané projektové dokumentace

Změna ceny (bez DPH) \* : zvýšení o 77 465,32 Kč

Časový dopad - počet dnů\* : dodání na stavbu nejříve za 10 týdnů od potvrzení ZL

Dopad do standardu \* : žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Prochá Podpis: Datum: 02.05.2019  
(GD)Ocenil: Ing. Tomáš Prochá Podpis: Datum: 02.05.2019  
(GD)Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis: Datum: 02.05.2019  
(SUPERVIZOR, TDI)Schválil: Podpis: Datum: 02.05.2019  
(PROJEKTANT)Schválil: Ing. Bohumil Klicpe Podpis: Datum: 02.05.2019  
(INVESTOR) p. Jan PokornýSchválil: Ing. Tomáš Prochá Podpis: Datum: 02.05.2019  
(ZHOTOVITEL)

KIP s.r.o.

Palác 00239500

288 02 Nymburk

IČ : 26703513

MĚSTO NYMBURK

Odbor rozvoje a investic

288 28 Nymburk

-1-

# ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Na Přikopě  
Objekt: 200 Komunikace - VCP8 - obloukové kamenné obrubníky  
Část:

Datum:  
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

							77 465,32
							64 145,32
1	221	583803330	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 25x20x80-200	m	-33,680	975,00	-32 836,00
2	221	5838022R	obrubník silniční kamenný obloukový OP3, r do 6m, žula, 200x250mm - viz. nabídka fy.BRYNDA	kpl	1,000	79 837,10	79 837,10
3	221	910000R0	Koordinační přírážka a režie společnost	%	0,200	79 837,10	15 967,42
4	221	916921180	Příplatek ke krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20m	m	33,680	35,00	1 178,80

### 998 Přesun hmot

							13 320,00
5	221	998223000	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným (1x doprava obrubníků - Nymburk - Biatná - Nymburk tj. 296,00 km)	km	296,000	45,00	13 320,00
<b>Celkem</b>							<b>77 465,32</b>

Milan Brynda  
Mrštíkova 492/4  
100 00 Praha 10

**Cenová nabídka: Akce - Nymburk - Na Příkopech**

**Obruby OP3-obloukové: tryskaný povrch, vahlovická žula, bez dopravy**

1.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=3 m,	4,20 bm	2 355,-Kč/bm	9 891,00 Kč
2.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=1 m, (1,57m x 2 ks)	3,14 bm	2 490,-Kč/bm	7 818,60 Kč
3.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=1 m, (1,57m x 2 ks)	3,14 bm	2 490,-Kč/bm	7 818,60 Kč
4.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=1 m, (1,57m x 2 ks)	3,14 bm	2 490,-Kč/bm	7 818,60 Kč
5.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=1 m, (1,57m x 2 ks)	3,14 bm	2 490,-Kč/bm	7 818,60 Kč
6.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=3 m,	4,66 bm	2 355,-Kč/bm	10 974,30 Kč
7A.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=3 m,	1,37 bm	2 355,-Kč/bm	3 226,35 Kč
7B.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=3 m,	3,31 bm	2 355,-Kč/bm	7 795,05 Kč
8A.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=5,5 m,	3,01 bm	2 200,-Kč/bm	6 622,00 Kč
8B.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=5,5 m,	<u>4,57 bm</u>	<u>2 200,-Kč/bm</u>	<u>10 054,00 Kč</u>
		33,68 bm		
<b>Celková cena výroby bez dopravy a bez DPH.</b>				<b>79 837,10 Kč</b>

V Praze dne 2.5.2019  
Vypracoval: Milan Brynda

Milan Brynda  
Mrštíkova 492/4, Praha 10  
Tel./fax: 274 619 154  
ICO: 44883903 DIČ: CZ123456789  
e-mail: [redacted]

**Změnový list**

Projekt :	Rekonstrukce ulice Na Rejdišti	ev. číslo :	9
Investor:	Město Nymburk	iČO: 00239500	
Projektant:	Ing.arch.Marek Tichý		
Zhotovitel stavby:	DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.		
TDI: Ing. Jiří Friedel	HIP:	Stavbyvedoucí: Ing.Tomáš Procházka	Projektant:

Část : Stavební část  
 Název : Objekt: SO 200 - Komunikace, SO 700 Úprava ulice Na Příkopě - dopravně inženýrská opatření  
 od 1.5.2019 - 31.8.2019

Datum vystavení : 19.06.2019

Požadováno kým : Investor

Počet příloh : 2

**Je požadováno provedení následující změny :**

Změna na základě vydaného "Rozhodnutí č.7" Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

**Podklady:**

Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "Nymburk, ulice Na Rejdišti" vč. návrhu dopravně inženýrského opatření

**Zdůvodnění změny :**

Změna nastala na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.






**Technický popis změny :**

Zajištění přechodného dopravního značení nebylo řešeno v rámci zadávacího řízení ani v rámci rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo.

Změna ceny (bez DPH) \* : zvýšení o 140 329,44,- Kč

Casový dopad - počet dnů \* : 0

Dopad do standardu \* : žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 19.06.2019Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 19.06.2019Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis:  Datum: 19.06.2019Schválil: Ing.arch.Marek Tichý Podpis:  Datum: 19.06.2019Schválil: Ing. Bohumil Klípcera Podpis:  Datum: 19.06.2019Schválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 19.06.2019

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

\* Je-li nějaký

**KIPS Nymburk s.r.o.**  
 Palackého 223  
 288 02 Nymburk  
 IČ : 26703513  
 19.06.2019  
**MĚSTO NYMBURK**  
 Odbor rozvoje a investic  
 288 28 NYMBURK  
 19.06.2019  
 - 1 -

**ZL 1**

Stavba: **Rekonstrukce ulice Na Rejdišti a Úprava ulice Na příkopě**  
Objekt: **SO 200 Komunikace, SO 700 Úprava ulice Na příkopě - Dopravně inženýrská opatření - vyúčtování od 1.5.2019 do 31.8.2019**  
Část:  
JKSO: **Zhotovitel:**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**Celkem****140 329,44****9****Ostatní konstrukce****140 329,44**

1		faktura Sedoz č.20190420	kpl	4,000	29 235,30	116 941,20
2		koordinální přírážka a režie společnosti	%	0,200	116 941,20	23 388,24

**Poznámka: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - vyúčtování od 1.5.2019 do 31.8.2019**

**Změnový list** číslo 10

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti  
Investor: Město Nymburk IČO: 00239500  
Projektant: Ing.arch.Marek Tichý  
Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.  
TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing.Tomáš Procházka Projektant:  
Část : Stavební část  
Název : Přípojky dešťových svodů kanalizačního řadu, ul. Na Rejdišti, Nymburk

Datum vystavení : 19.06.2019

Požadováno kým : Investor

Počet příloh : 2

Je požadováno provedení následující změny :  
Na základě požadavku zástupce investora na připojení dešťových svodů objektů na kanalizační řad budou provedeny přípojky dešťových svodů

Podklady:  
Zaměření skutečného stavu při provádění přípojek

Zdůvodnění změny :  
Změna nastala na základě požadavku zástupce investora na připojení dešťových svodů objektů na kanalizační řad budou provedeny přípojky dešťových svodů

Technický popis změny :  
Provedení zemních prací a následné připojení dešťových svodů na stávající kanalizační řad, zpětný zásyp výkopů

Změna ceny (bez DPH) \* : zvýšení o 185 077,5 Kč

Časový dopad - počet dnů \* : 14

Dopad do standardu \* : žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 19.06.2019  
(GD)

Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 19.06.2019  
(GD)

Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis:  Datum: 19.06.2019  
(SUPERVIZOR, TDI) **KIPS s.r.o.** 223

Schválil: Ing.arch.Marek Tichý Podpis:  Datum: 19.06.2019  
(PROJEKTANT) **IC**

Schválil: Ing. Bohumil Klöpner Podpis:  Datum: 19.06.2019  
(INVESTOR) **MĚSTO NYMBURK**  
Odbor rozvoje a investic  
286 28 NYMBURK

Schválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 19.06.2019  
(ZHOTOVITEL)

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel  
\* je-li nějaký

Město Nymburk

ZL10 - VCP10 - Přípojky dešťových svodů kanalizačního řadu, ul. Na Rejdišti, Nymburk (Investor: Město Nymburk)

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Náklady celkem
		<b>Klubovna Skautů - dl.3,2m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty</b>				<b>7 965,47 Kč</b>
	120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy 3,20*0,60*1,20=2,304	m3	2,30	275,00	633,60 Kč
	132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 3,20*0,60*1,20=2,304	m3	2,30	685,00	1 578,24 Kč
	132202109R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 2,304*0,50=1,152	m3	1,15	135,00	155,52 Kč
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	1,44	125,00	180,00 Kč
	175102101R00	Obsyp potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10m3 3,20*0,60*0,30=0,576	m3	0,58	395,00	227,52 Kč
	00000000001	Štěrkopisec	t	1,15	197,00	226,94 Kč
	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm 3,20*0,60*0,15=0,288	m3	0,29	425,00	122,40 Kč
	167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně 0,58*0,29=0,86	m3	0,86	150,00	129,60 Kč
	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,86	97,00	83,81 Kč
	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,86	13,00	11,23 Kč
	171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 0,86*1,60=1,38	t	1,38	150,00	207,36 Kč
	871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednotvrstvého DN 160	m	2,97	425,00	1 262,25 Kč

877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	6,00	125,00	750,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	4,00	125,00	500,00 Kč
Mat2	navrtávka potrubí	kus	1,00	1 750,00	1 750,00 Kč
Mat3	redukce kanalizační PVC KG DN 150/110	kus	1,00	77,00	77,00 Kč
Mat4	redukce kanalizační PVC KG DN 80/110	kus	1,00	70,00	70,00 Kč
	<b>Č.p. 1756 - dl.4,1m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty</b>				
120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy 4,10*0,60*1,20=2,952	m3	2,95	275,00	9 934,16 Kč
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 4,10*0,60*1,20=2,952	m3	2,95	685,00	811,80 Kč
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 2,952*0,50=1,48	m3	1,48	135,00	199,26 Kč
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,85	125,00	230,63 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překopecch inženýrských sítí ručně objem do 10m3 4,10*0,60*0,30=0,738	m3	0,74	395,00	291,51 Kč
000000000001	Šterkopisek 0,738*2,00=1,48	t	1,48	197,00	290,77 Kč
451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm 4,10*0,60*0,15=0,369	m3	0,37	425,00	156,83 Kč
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně 0,74*0,37=1,11	m3	1,11	150,00	166,05 Kč
162701105R00	Vodrovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,11	97,00	107,38 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,11	13,00	14,39 Kč



171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,77	150,00	265,68 Kč
	1,11*1,60=1,77				
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého DN 160	m	3,87	425,00	1 644,75 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	3,00	125,00	375,00 Kč
Mat1	přechod kanalizační Beton/PVC KG DN 150	kus	2,00	475,00	950,00 Kč
Mat2	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	158,00	158,00 Kč
Mat3	navrtávka do šachty	kus	1,00	2 250,00	2 250,00 Kč
	<b>Č.p. 80 a č.p.200 - dl.35,0m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty</b>				
120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy	m3	10,50	275,00	34 977,71 Kč
	35,00*0,60*0,50=10,50				2 887,50 Kč
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	10,50	685,00	7 192,50 Kč
	35,00*0,60*0,50=10,50				
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	5,25	135,00	708,75 Kč
	10,50*0,50=5,25				
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	7,67	125,00	958,13 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10m3	m3	1,89	395,00	746,55 Kč
	10,50*0,60*0,30=1,89				
000000000001	Štěrkopísek	t	3,78	197,00	744,66 Kč
	1,99*2,00=3,78				
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,95	425,00	401,63 Kč
	10,50*0,60*0,15=0,945				
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nekládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně	m3	2,84	150,00	425,25 Kč
	1,89+0,95=2,84				

162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,84	97,00	275,00 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	2,84	13,00	36,86 Kč
171201211R00	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,54	150,00	680,40 Kč
	2,84*7,60=4,54				
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého DN 160	m	34,26	425,00	14 560,50 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	14,00	125,00	1 750,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	9,00	125,00	1 125,00 Kč
Mat2	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	2,00	158,00	316,00 Kč
Mat3	redukce kanalizační PVC KG DN 150/125	kus	3,00	83,00	249,00 Kč
Mat4	Gajgr - D+M	kus	2,00	960,00	1 920,00 Kč
	<b>Č.p. 1755 - dl.10,0m (výkop, potrubí, tvarovky, záryp) bez revizní šachty</b>				
120001101R00	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávků v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy	m3	7,20	275,00	1 980,00 Kč
	10,00*0,60*1,20=7,20				
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	7,20	685,00	4 932,00 Kč
	10,00*0,60*1,20=7,20				
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	3,60	135,00	486,00 Kč
	7,20*0,50=3,60				
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	4,50	125,00	562,50 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10m3	m3	1,80	395,00	711,00 Kč
	10,00*0,60*0,30=1,80				
000000000001	Štěrkopísek	t	3,60	197,00	709,20 Kč
	1,80*2,00=3,60				
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,90	425,00	382,50 Kč
	10,00*0,60*0,15=0,90				

167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně 1,80*0,90=2,70	m <sup>3</sup>	2,70	150,00	405,00 Kč
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	2,70	97,00	261,90 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	2,70	13,00	35,10 Kč
171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 2,70*1,60=4,32	t	4,32	150,00	648,00 Kč
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého DN 160	m	9,89	425,00	4 203,25 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	2,00	125,00	250,00 Kč
Mat1	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	158,00	158,00 Kč
Mat2	přesuvka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	125,00	125,00 Kč
	<b>Č.p. 63/6 - dl.11,0m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty</b>				<b>17 416,37 Kč</b>
120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy 11,00*0,60*1,10=7,26	m <sup>3</sup>	7,26	275,00	1 996,50 Kč
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 11,00*0,60*1,10=7,26	m <sup>3</sup>	7,26	685,00	4 973,10 Kč
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 7,26*0,50=3,63	m <sup>3</sup>	3,63	135,00	490,05 Kč
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m <sup>3</sup>	4,29	125,00	536,25 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překopecích inženýrských sítí ručně objem do 10m <sup>3</sup> 11,00*0,60*0,30=1,98	m <sup>3</sup>	1,98	395,00	782,10 Kč
000000000001	Štěrkopísek 1,98*2,00=3,96	t	3,96	197,00	780,12 Kč

451573111R00	Lože pod potrubí ze štéřkopisků do 63 mm	m3	0,99	425,00	420,75 Kč
	11,00*0,60*0,15=0,99				
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně	m3	2,97	150,00	445,50 Kč
	1,98*0,99=2,97				
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,97	97,00	288,09 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,97	13,00	38,61 Kč
171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,75	150,00	712,80 Kč
	2,97*1,60=4,75				
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého DN 160	m	6,35	425,00	2 698,75 Kč
871265221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého DN 110	m	3,85	275,00	1 058,75 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	5,00	125,00	625,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	3,00	125,00	375,00 Kč
Mat2	redukce kanalizační PVC KG DN 150/110	kus	1,00	77,00	77,00 Kč
Mat3	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	158,00	158,00 Kč
Mat4	Gajgr - D+M	kus	1,00	960,00	960,00 Kč
	<b>Č.p. 300/2 - dl.15,0m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty</b>				
120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávků v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy	m3	9,90	275,00	25 280,30 Kč
	15,00*0,60*1,10=9,90				2 722,50 Kč
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	9,90	685,00	6 781,50 Kč
	15,00*0,60*1,10=9,90				
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	4,95	135,00	668,25 Kč

	9,90*0,50=4,95							
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,85	125,00		731,25 Kč		
175102101R00	Obsyp potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10m3	m3	2,70	395,00		1 066,50 Kč		
0000000000001	Štěrkopísek	t						
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	1,35	425,00		573,75 Kč		
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně	m3	4,05	150,00		607,50 Kč		
	2,70*1,35=4,05							
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se srovnáním bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,05	97,00		392,85 Kč		
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,05	13,00		52,65 Kč		
171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6,48	150,00		972,00 Kč		
	4,05*1,60=6,48							
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého DN 160	m	7,48	425,00		3 179,00 Kč		
871265221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého DN 110	m	6,65	275,00		1 828,75 Kč		
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	11,00	125,00		1 375,00 Kč		
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	7,00	125,00		875,00 Kč		
Mat2	reduktce kanalizační PVC KG DN 150/110	kus	2,00	77,00		154,00 Kč		
Mat3	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	2,00	158,00		316,00 Kč		
Mat4	Gajgr - D+M	kus	2,00	960,00		1 920,00 Kč		
	<b>Č.p. 61 - dl.33,0m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty</b>					<b>52 795,34 Kč</b>		

120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy 33,00*0,60*1,15=22,77	m3	22,77	275,00	6 261,75 Kč
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 33,00*0,60*1,15=22,77	m3	22,77	685,00	15 597,45 Kč
132202109R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 22,77*0,50=11,39	m3	11,39	135,00	1 536,98 Kč
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,86	125,00	1 732,50 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10m3 33,00*0,60*0,30=5,94	m3	5,94	395,00	2 346,30 Kč
00000000001	Štěrkopísek 5,94*2,00=11,88	t	11,88	197,00	2 340,36 Kč
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 33,00*0,60*0,15=2,97	m3	2,97	425,00	1 262,25 Kč
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně 5,94*2,97=8,91	m3	8,91	150,00	1 336,50 Kč
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,91	97,00	864,27 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,91	13,00	115,83 Kč
171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 8,91*1,60=14,26	t	14,26	150,00	2 138,40 Kč
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošnostního jednovrstvého DN 160	m	16,75	425,00	7 118,75 Kč
871265221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošnostního jednovrstvého DN 110	m	15,56	275,00	4 279,00 Kč

877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednošachových DN 150	kus	12,00	125,00	1 500,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	10,00	125,00	1 250,00 Kč
Mat2	redukce kanalizační PVC KG DN 150/110	kus	1,00	77,00	77,00 Kč
Mat3	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	158,00	158,00 Kč
Mat4	Gajgr - D+M	kus	3,00	960,00	2 880,00 Kč
	<b>Č.p. 70 - dl.5,0m (výkop, potrubí, tvarovky, zásep) bez revizní šachty</b>				
120001101R00	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávků v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy 5,00*0,60*1,20=3,60	m3	3,60	275,00	11 260,60 Kč
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.d. 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 5,00*0,60*1,20=3,60	m3	3,60	685,00	2 466,00 Kč
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.d. 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 3,60*0,50=1,80	m3	1,80	135,00	243,00 Kč
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	2,25	125,00	281,25 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překopecích inženýrských sítí ručně objem do 10m3 5,00*0,60*0,30=0,90	m3	0,90	395,00	355,50 Kč
000000000001	Štěrkopisek	t			
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm 0,90*2,00=1,80	m3	1,80	197,00	354,60 Kč
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně 0,90*0,45=1,35	m3	0,45	425,00	191,25 Kč
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,35	150,00	202,50 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,35	13,00	17,55 Kč

171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2,16	150,00	324,00 Kč
	1,35*1,60=2,16				
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého DN 160	m	5,28	425,00	2 244,00 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	3,00	125,00	375,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	3,00	125,00	375,00 Kč
Mat2	navrtávka potrubí	kus	1,00	1 750,00	1 750,00 Kč
Mat4	Gajgr - D+M	kus	1,00	960,00	960,00 Kč
	<b>Č.p. 478 - dl.5,0m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty</b>				
120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy	m3	3,60	275,00	9 598,10 Kč
	5,00*0,60*1,20=3,60				990,00 Kč
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	3,60	685,00	2 466,00 Kč
	5,00*0,60*1,20=3,60				
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	1,80	135,00	243,00 Kč
	3,60*0,50=1,80				
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
175102101R00	Obsyp potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10m3	m3	2,25	125,00	281,25 Kč
	5,00*0,60*0,30=0,90		0,90	395,00	355,50 Kč
000000000001	Štěrkopísek	t	1,80	197,00	354,60 Kč
	0,90*2,00=1,80				
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,45	425,00	191,25 Kč
	5,00*0,60*0,75=0,45				
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně	m3	1,35	150,00	202,50 Kč
	0,90+0,45=1,35				





**Změnový list**

číslo

11

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti  
 Investor: Město Nymburk IČO: 00239500  
 Projektant:  
 Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.  
 TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka Projektant:

Část : Stavební část  
 Název : Objekt: Úprava ulice Na Příkopě, Rekonstrukce ulice Na Rejdišti - Nový chodník

Datum vystavení : 20.06.2019

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 1

Je požadováno provedení následující změny :

Vybudování nového chodníku s povrchem z kamenné mozaiky v ploše cca 49,0m2.

Podklady:

Dohoda se zadavatelem a zápis do stavebního deníku.

Zdůvodnění změny :

Z rozhodnutí zadavatele a z důvodů zpřístupnění pozemků byl vybudován chodník s povrchem z kamenné mozaiky v ploše cca 49,0m2.

Technický popis změny :

Z rozhodnutí zadavatele a z důvodů zpřístupnění pozemků byl vybudován chodník s povrchem z kamenné mozaiky v ploše cca 49,0m2.

Změna ceny (bez DPH) \*: zvýšení o 60 929,50,- Kč

Časový dopad - počet dnů\*: 10 dnů

Dopad do standardů \*: žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 20.06.2019  
 (GD)

Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 20.06.2019  
 (GD)

Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis:  Datum: 20.06.2019  
 (SUPERVIZOR, TDI)

Schválil: Ing. arch. Marek Tichý Podpis:  Datum: 20.06.2019  
 (PROJEKTANT)

Schválil: Ing. Bohumil Klípcera Podpis:  Datum: 20.06.2019  
 (INVESTOR)

Schválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 20.06.2019  
 (ZHOTOVITEL)

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

\* je-li nějaký

**KIPS Nymburk s.r.o.**  
 Palackého tř. 223  
 293 02 Nymburk  
 IČ : 26703513  
 20.06.2019

**MĚSTO NYMBURK**  
 Odbor rozvoje a investic  
 293 02 NYMBURK  
 20.06.2019

**ZL 4**
**Stavba:**
**Úprava ulice Na Příkopě a Rekonstrukce ulice Na Rejdišti**
**Objekt:**
**Úprava ulice Na Příkopě a Rekonstrukce ulice Na Rejdišti - VCP11 - Nový chodník**
**Část:**
**JKSO:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					60 929,50
1		Zemní práce					6 667,20
1	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m <sup>3</sup> v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	12,24	99,00	1 211,51
			$((23,30 \cdot 1,80) + (5,30 \cdot 1,8/2) + (6,40 \cdot 0,70/2)) \cdot 0,25 =$		12,24		
2	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	12,24	97,00	1 187,04
			viz. pol. 122302202				
3	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	12,24	13,00	159,09
4	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m <sup>3</sup>	12,24	236,00	2 875,81
5	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	48,95	25,00	1 223,75
			$((23,30 \cdot 1,80) + (5,30 \cdot 1,8/2) + (6,40 \cdot 0,70/2)) =$		48,95		
5		Komunikace					46 647,80
6	221	564851111	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	48,95	109,00	5 335,55
7	221	591411111	Kladení dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m <sup>2</sup>	48,95	495,00	24 230,25
			jednokrátové s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
			$((23,30 \cdot 1,80) + (5,30 \cdot 1,8/2) + (6,40 \cdot 0,70/2)) =$		48,95		
8	M	58380013	mozaika dlažební, žula 4/6 cm 1, tř.	t	6,57	2 600,00	17 082,00
OST		Ostatní					7 624,50
9	221	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	29,90	255,00	7 624,50
10	M	58380220	krajník silniční kamenný, žula řezaná 600-1500x200x250mm - stávající zadavatele	m	0,00	975,00	0,00

**Celkem**
**60 929,50**

**Změnový list**

sv. číslo

13

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdlšti  
 Investor: Město Nymburk IČO: 00239500  
 Projektant:  
 Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.  
 TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka Projektant:  
 Část : Stavební část  
 Název : Objekt: Úprava ulice Na Příkopě, Rekonstrukce ulice Na Rejdlšti - Sadové úpravy

Datum vystavení : 20.06.2019

Požadováno kým : Investor

Počet příloh : 1

Je požadováno provedení následující změny :  
 Změna sadových úprav.

**Podklady:**

Dohoda se zadavatelem a zápis do stavebního deníku.

**Zdůvodnění změny :**

Z rozhodnutí zadavatele bylo rozhodnuto o záměně druhů a typů rostlin, keřů a stromů oproti PD.


**Technický popis změny :**


Z rozhodnutí zadavatele bylo rozhodnuto o záměně druhů a typů rostlin, keřů a stromů oproti PD.

Změna ceny (bez DPH) \* : zvýšení o 52 348,50,- Kč


Časový dopad - počet dnů\* : výsadba stromů z důvodů agrotech.termínů od 28.10.-10.11.2019


Dopad do standardu \* : žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 20.06.2019  
 (GD)

Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 20.06.2019  
 (GD)

Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis:  Datum: 20.06.2019  
 (SUPERVIZOR, TDI)

Schválil: Ing. arch. Marek Tichý Podpis:  Datum: 20.06.2019  
 (PROJEKTANT)

Schválil: Ing. Bohumil Klicpera Podpis:  Datum: 20.06.2019  
 (INVESTOR)

Schválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 20.06.2019  
 (ZHOTOVITEL)

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

\* Je-li nějaký

**KIPS Nymburk s.r.o.**  
 Palackého 20.06.2019  
 288 02 Nymburk  
 IČ : 26703513  
 -1- 20.06.2019

**MĚSTO NYMBURK**  
 Odbor rozvoje a investic  
 288 02 NYMBURK  
 1.

**ZL 4**
**Stavba:**
**Úprava ulice Na Příkopě a Rekonstrukce ulice Na Rejdišti**
**Objekt:**
**Úprava ulice Na Příkopě a Rekonstrukce ulice Na Rejdišti - VCP13 - Sadové úpravy**
**Část:**

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV							52 348,50	
Práce a dodávky HSV							9 480,00	
300	D	STR	STROMY					
31	M	026001	S1 - lípa stříbrná ( <i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant') ZB, ok 18-20 cm	kus	-7,000	3 350,00	-23 450,00	
32	M	026002	S2 - hrušeň Calleriova ( <i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer') ZB, ok 14-16 cm	kus	-3,000	2 750,00	-8 250,00	
33	M	026003	S3 - višně křovitá ( <i>Prunus fruticosa</i> 'Globosa') ZB, ok 14-16 cm	kus	-4,000	2 950,00	-11 800,00	
31a	M	026001a	S1 - lípa zelená ( <i>Tilia x euchlora</i> ), ok 18-20 cm	kus	7,000	4 500,00	31 500,00	
32a	M	026002a	S2 - hrušeň - běžné odrudy i různé odrudy dle nabídky školek např. Arboeko ZB, ok 10-14 cm	kus	3,000	2 750,00	8 250,00	
33a	M	026003a	S3 - Robinia pseudoacacia Bessoniana, ok 14-16 cm	kus	4,000	3 300,00	13 200,00	
700	D	1	Zemní práce					42 898,60
15	K	181301102	Rozproštění ornice pí do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m <sup>2</sup>	-71,500	35,00	-2 502,50	
16	K	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	655,00	-1 965,00	
17	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	335,00	-1 005,00	
18	M	026553040	lípa-Tilia cordata 120-150 cm	kus	-3,000	3 350,00	-10 050,00	
19	K	184202112	Ukotvení dřevln kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m	kus	-3,000	245,00	-735,00	
55	K	184802611	Chemické odplevelení	m <sup>2</sup>	72,00	5,00	360,00	
56	M	0265530R0	Tilia cordata Rancho, vícekmenn 150-200 cm výsadborá velikost	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	
57	K	18prac1	hloubení jámy, výsadba vícekmennu, kotvení 2 kůly nanízko, hydrogel 500g, silvamix 10 tbl., zalití 1 x	kus	1,00	1 450,00	1 450,00	
58	M	026004	Levandula angustifolia (5ks/m <sup>2</sup> ) 72 m <sup>2</sup> x 5 ks = 360 k kus		360,00	45,00	16 200,00	
59	M	026005	Rosa, sadová, velkokvětá, červená, větší (50 cm+) pěkné sazenice	kus	7,00	310,00	2 170,00	
60	K	18prac2	hloubení, výsadba keřů se zalitím 1x	kus	367,00	60,00	22 020,00	
61	K	184911400	muličování 7 cm drčené kůry vrstva (vč. přípravy záhonu)	m <sup>2</sup>	72,00	173,00	12 456,00	

**Celkem**
**52 348,50**

**Změnový list** číslo: 14

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti  
 Investor: Město Nymburk IČO: 00238500  
 Projektant:  
 Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.  
 TDI: ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka Projektant:  
 Část : Stavební část  
 Název : Objekt: Rekonstrukce ulice Na Rejdišti , Na Přikopě - komunikace dle skutečného provedení (geodetické zaměření)

Datum vystavení : 05.09.2019

Požadováno kým : Investor

Počet příloh : 2

**Je požadováno provedení následující změny :**  
 Plochy komunikací dle skutečného provedení díla (dle geodetického zaměření).

**Podklady:**  
 Geodetické zaměření skutečného provedení.

**Zdůvodnění změny :**  
 Plochy komunikací dle skutečného provedení díla (dle geodetického zaměření).

**Technický popis změny :**  
 Plochy komunikací dle skutečného provedení díla (dle geodetického zaměření).

Změna ceny (bez DPH) \* : snížení o -335,969,36 Kč  
 Časový dopad - počet dnů\* : 0  
 Dopad do standardu \* : žádný

Vystavil: (GD)	<u>Ing. Tomáš Procházka</u>	Podpis: _____	Datum: _____	05.09.2019
Ocenil: (GD)	<u>Ing. Tomáš Procházka</u>	Podpis: _____	Datum: _____	05.09.2019
Ověřil: (SUPERVIZOR, TDI)	<u>Ing. Jiří Friedel</u>	Podpis: _____	Datum: _____	05.09.2019
Schválil: (PROJEKTANT)	<u>Ing. arch. Marek Tichý</u>	Podpis: _____	Datum: _____	MĚSTO NYMBURK 05.09.2019
Schválil: (INVESTOR)	<u>Ing. Bohumil Klopera</u>	Podpis: _____	Datum: _____	288 28 NYMBURK 05.09.2019
Schválil: (ZHOTOVITEL)	<u>Ing. Tomáš Procházka</u>	Podpis: _____	Datum: _____	05.09.2019

Rozdělovník (orig.): investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel  
 \* je-li nějaký

# ZL č.14 - Skutečně realizované plochy - porovnání projekt (vč.ZL1-13) x geodetická záměra

Stavba:

Rekonstrukce ulice Na Řejdišti

Objekt:

**200 - Komunikace**

Místní část: Nymburk

Zadávatel:

MÚ Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

Uchazeč:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., Komenského nám. 54, 281 44 Zámuky

Datum:

TaK Architects s.r.o.,  
Hollarovo nám. 2,  
Praha 3

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZL	Množství geodet	Množství rozdíll	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	--------------	-------------	-----------------	------------------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-96 490,25**  
**-96 490,25**  
**-137 147,28**

## D HSV Práce a dodávky HSV

D	5	Komunikace pozemní	m2	2 194,800		2 140,930	-53,870	145,00	-7 811,15
1	K	564861111	Podklad ze šěrškodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 194,800	2 140,930	-53,870	145,00	-7 811,15
2	K	564871111	Podklad ze šěrškodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	771,800	728,880	-42,920	182,00	-7 811,44
3	K	567132112	Podklad ze směsi smetené cementem SC bez dilačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	2 675,600	2 625,683	-49,918	259,00	-12 928,63
4	K	57190411	Posyp krytu lomovými výšivkami	m2	771,800	728,880	-42,920	55,00	-2 360,60
5	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	2 633,600	2 500,650	-132,950	425,00	-56 503,75
6	M	58380124	kostka dlažební žula drabná	t	812,730	771,702	-41,028	2 120,00	-86 980,21
7	M	58380125	kostka dlažební žedíc drabná 1. jakost, velikost 12cm	t	11,090	10,530	-0,560	3 985,00	-2 230,80
8	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kamene	m2	736,000	816,720	80,720	495,00	15 726,15
9	M	58380013	mozaika dlažební, žula 4/6 cm 1.ř.	t	95,680	106,380	10,700	2 600,00	10 738,26
10	K	594811120	Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m <sup>2</sup> (bez zámků), pro plochy do 50 m <sup>2</sup>	m2	19,700	22,760	3,060	230,00	703,80
11	M	592001	Polyměr-betonová chodníková deska 200x200x60mm, barva bílá, pro nevidomé	m2	13,330	15,400	2,070	3 875,00	8 021,25
12	M	592002	Polyměr-betonová chodníková deska 250x250x60mm, barva přírodní	m2	6,560	7,579	1,019	4 210,00	4 289,84

## D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 657,03

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZL	Množství sčodet	Množství rozdíj	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
13	K	936104210	Montáž litinového osmibokého sloupku přichycením kotvovacími šrouby	kus	0,000		3,000	3,000	575,00	1 725,00
14	M	74910139	sloupek litina, osmiboký výška 103,0 cm	kus	0,000		3,000	3,000	4 550,00	13 650,00
15	K	916111122	Osazení sílniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	85,500		156,760	71,260	195,00	13 895,70
16	M	58380124	kostka dlažební žula drahá	t	26,680		48,916	22,236	2 120,00	47 141,27
17	K	916111123	Osazení sílniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžší značky	m	214,400		215,330	0,930	235,00	218,55
18	M	58380124	kostka dlažební žula drahá	t	66,890		67,180	0,290	2 120,00	615,01
19	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 004,700		1 002,110	-2,590	255,00	-660,45
20	M	58380220	krajník (obrubník) sílniční kamenný, žula řezaná 600-1500x200x250mm	m	1 014,750		968,500	-46,250	975,00	-45 093,75
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	25,800		32,709	6,909	2 050,00	14 163,45
22	K	917491211	Osazení vodícího proužku nebo linky se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, do lože z betonu prostého	m	0,000		83,950	83,950	220,00	18 469,00
23	M	58380373	krajník sílniční kamenný - dodávka MĚSTA	m	0,000		62,480	62,480	0,00	0,00
24	M	58380399	linka čedič - dodávka MĚSTA	m	0,000		22,726	22,726	0,00	0,00
25	M	5838022R	obrubník sílniční kamenný obloukový OP3, r do 6m, žula, 200x250mm	m	0,000	58,650	48,600	-10,050	2 300,00	-23 115,00
26	K	916921190	Příplatek ke krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20m	m	0,000	58,650	48,600	-10,050	35,00	-351,75



## ZL Č.14 - Skutečně realizované plochy - porovnání projekt (vč.ZL1-13) x geodetická záměra

Stavba:

Rekonstrukce ulice Na Příkopě

Objekt:

700 - Úprava ulice Na příkopě

Místo:

Nymburk

Zadávatel:

MÚ Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

Uchazeč:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., Komenského nám. 54, Z81 44 Zásnuky

Datum:

Datum:

Projektant:

Projektant:

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZL	Množství geodet	Množství rozdíli	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	----	-----	-------	----	--------------	-------------	-----------------	------------------	------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV -239 479,11

D 5 Komunikace -146 635,61

1	K	564851111	Podklad ze šěrťokortě 50 tl 150 mm	m <sup>2</sup>	994,400		864,200	-130,200	109,00	-14 191,80
2	K	567122114	Podklad z kamenná zpevněného cementem KSC I tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	13,500		0,000	-13,500	237,00	-3 199,50
3	K	567132112	Podklad z kamenná zpevněného cementem KSC I tl. 170 mm	m <sup>2</sup>	714,500		712,470	-2,030	259,00	-525,77
4	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m <sup>2</sup>	11,280		0,000	-11,280	425,00	-4 794,00
5	M	583801590	kostka dlažební velká, materiálová skupina I/2 velikost 15/17 třída I	t	4,796		0,000	-4,796	2 600,00	-12 469,60
6	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m <sup>2</sup>	644,360		647,220	2,860	425,00	1 215,50
7	M	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm	t	126,394		126,955	0,561	2 120,00	1 189,32
8	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarvé komunikací pro pěší lože z kamenná	m <sup>2</sup>	111,400		0,000	-111,400	495,00	-55 143,00
9	M	583800700	mozaika dlažební, materiálová skupina I/2 6/6 cm	t	14,204		0,000	-14,204	2 600,00	-36 930,40
10	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kamenná těženého	m <sup>2</sup>	230,200		216,980	-13,220	595,00	-7 865,90
11	M	583827	Nepravidelný čedičový kámen dle skut	m <sup>2</sup>	55,000		51,841	-3,159	1 480,00	-4 674,65
12	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenná vel do 0,09 m <sup>2</sup> plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,300		7,230	-2,070	230,00	-476,10
13	M	592001	Betonová dlažba Camcon CD	m <sup>2</sup>	6,060		3,050	-3,010	3 875,00	-11 663,75
14	M	592002	Betonová dlažba Camcon CR	m <sup>2</sup>	3,330		4,180	0,850	4 210,00	3 578,50
15	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m <sup>2</sup>	216,700		204,255	-12,445	55,00	-684,46

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZL	Množství geodet	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání							-92 843,50
16	K	917461111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	321,500		171,320	-150,180	300,00	-45 054,00
17	M	583803330	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 25x20x80-200	m	60,000		88,970	28,970	975,00	28 245,75
18	M	583803330	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 25x20x80-200 - dodávka MĚSTA	m	0,000		69,500	0,000	975,00	0,00
19	M	583803730	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 13x25	m	69,360		0,000	-69,360	395,00	-27 397,20
20	M	5838022R	obrubník sítiní kamenný obloukový OP3, r do 6m, žluta, 200x250mm	m	0,000	33,680	12,850	-20,830	2 300,00	-47 909,00
21	K	916921190	Příplatek ke krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20m	m	0,000	33,680	12,850	-20,830	35,00	-729,05