



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „**MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V HOŘICÍCH**“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Stavrecon Pardubice s.r.o.
Sídlo: Teplého 2688, 530 02 Pardubice
Jednatel: Ondřej Cachovan, jednatel společnosti
IČ: 05925801
DIČ: CZ 05925801
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 8.4.2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Modernizace přestupního terminálu v Hořicích**“, zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek dne 6.12.2018 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
- Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.

III. PŘEDMĚT DÍLA

- Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku mění (zmenšuje) o práce a dodávky, které byly ve smluvním rozpočtu, a které nejsou objednatelem požadovány (méněpráce), dále se předmět plnění rozšiřuje o práce a dodávky objednatelem dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o tyto změny:

Vícepráce:

- Provedení nových betonových patek včetně vybourání stávajících nevyhovujících pro osazení zábradlí a montáž zábradlí do svislé polohy ve středovém pásu.



- Doplnění žulové dlažby mezi nově položený zahradní obrubník a stávající silniční obrubník ve středovém pásu.
- Výšková úprava poklopů a krycích hrnků šoupat.
- Výměna nevyhovujících lapačů střešních splavenin zastávkových přístřešků a nátěr paty nosné konstrukce přístřešků.

Vícepráce:

- Zámková dlažba včetně pokládky
2. Změny jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č.1, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín dokončení díla se dle dodatku mění z důvodu umístění stávajících inženýrských sítí v obrysu objektu a s tím související přepracování projektové dokumentace přeložek sítí, způsobem uvedeným níže. Podrobné zdůvodnění prodloužení termínu dokončení díla je uvedeno ve změnovém listu č.1, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

| | |
|--|-----------|
| Termín dokončení díla dle SOD | 30.6.2020 |
| Termín dokončení díla dle tohoto dodatku | 28.7.2020 |

V. CENA DÍLA

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla se tímto dodatkem v důsledku méněpráci a vícepráci mění následujícím způsobem:

| | |
|--|-----------------|
| Celková cena díla dle SOD bez DPH | 9.825.992,- Kč |
| Cena za méněpráce dle dodatku | - 3.955,- Kč |
| Cena za vícepráce dle dodatku | 72.337,- Kč |
| Celková cena díla včetně dodatku bez DPH | 9.894.374,- Kč |
| DPH 21% | 2.077.819,- Kč |
| Celková cena díla včetně dodatku vč. DPH | 11.972.193,- Kč |

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčena zůstávají platná a účinná.
2. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oběma stranami a zveřejněním v registru smluv.

V Hořicích dne: **23-09-2019**

V Pardubicích dne: **30.9.2019**



za Objednatele
Aleš Svoboda
starosta města



Přílohy: Změnový list č. 1



za Zhotovitele
Ondřej Cachovan
jednatel společnosti

Stavrecon Pardubice s.r.o.

Teplého 2688, 530 02 Pardubice
IČ: 05925801 DIČ: CZ05925801
Registrace obch. rejstříku KSHK
oddíl C vložka 39169 ①



REKAPITULACE STAVBY

Kód: A020
Stavba: Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31. 1. 2019

Zedavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | 68 382,00 |
|---------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 38 284,00 | 10 339,00 |
| | 13,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | GZK | 82 742,22 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel: Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A020

Stavba: Modernizace přístupního terminálu v Hořicích

Místo:

Datum:

31. 1. 2019

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Přákladý z rozpočtů | | 68 382,00 | 82 742,22 |
| A020.12 | zmény terminál | 68 382,00 | 82 742,22 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přístupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL1

KSO:

úřad:

Zadávatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

GC-CZ:

Datum:

31. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 362,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 68 362,00 | 21,00% | 14 355,22 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

82 742,22

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Řezítko

Datum a podpis:

Řezítko

Objednavatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Řezítko

Datum a podpis:

Řezítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přístupního terminálu v Hořicích

Objekt:

Soupis prací k ZL č.1

Město:

Datum:

31. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 68 382,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 57 463,00 |
| 1 - Zemní práce | 9 071,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 4 037,00 |
| 8 - Trubní vedení | 18 387,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 23 677,00 |
| 997 - Přesun sutě | 1 918,00 |
| 998 - Přesun hmot | 373,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 10 919,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 9 856,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 1 063,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

Soupis prací k ZL č.1

Místo:

Datum:

31. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu: celkem

68 382,00

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|-----------|--|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 57 463,00 | |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|--|--|--|----------|--|
| D | 1 | Zemní práce | | | | | 9 071,00 | |
|---|---|-------------|--|--|--|--|----------|--|

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------|--|----|--------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 113107131 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně | m2 | 13,500 | 526,50 | 7 108,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 2 | K | 120901121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3 | 0,432 | 4 545,00 | 1 963,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | WV | | "bourání patek zábradlí" | | | | | |
| | WV | | 0,3*0,3*0,3*16 | | 0,432 | | | |
| | WV | | Součet | | 0,432 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|--|--|----------|--|
| D | 5 | Komunikace pozemní | | | | | 4 037,00 | |
|---|---|--------------------|--|--|--|--|----------|--|

| | | | | | | | | |
|---|----|-------------|--|----|---------|---------|-----------|--|
| 3 | K | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 13,500 | 592,00 | 7 992,00 | |
| | WV | | 90*0 15 | | | 13,500 | | |
| | WV | | Součet | | | 13,500 | | |
| 4 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro péči tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | -13,500 | 260,00 | -3 510,00 | |
| 5 | M | 592452120-1 | dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm - vybouraná očištěná | m2 | -13,905 | 32,00 | -445,00 | |
| | WV | | -13,5* 1,03 | | | -13,505 | | |
| | WV | | Součet | | | -13,905 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|--|--|--|-----------|--|
| D | 8 | Trubní vedení | | | | | 18 367,00 | |
|---|---|---------------|--|--|--|--|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 6 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 5,000 | 1 638,00 | 8 190,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 7 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu | kus | 11,000 | 927,00 | 10 197,00 | CS ÚRS 2019 01 |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|--|--|--|-----------|--|
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | 23 677,00 | |
|---|---|------------------------------------|--|--|--|--|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|----|-------------|---|-----|--------|--------|-----------|--|
| 8 | K | 275316231-1 | Základové patky z prostého betonu pro zábradlí | ks | 16,000 | 684,00 | 10 944,00 | |
| 9 | K | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného | m | 30,000 | 290,00 | 8 700,00 | |
| 10 | M | 583801100-1 | kostka dlažební drobná, žula, 1.jakost, velikost 10 cm - budou použity vybourané kostky | t | 3,000 | 475,00 | 1 425,00 | |
| | WV | | 90*0,15*4,5 | | | 3,000 | | |
| | WV | | Součet | | | 3,000 | | |
| 11 | K | 9660062-3 | Odstranění městského mobiliáře - lavičky, včetně dopravy do 1 km | kus | 5,000 | 400,00 | 2 000,00 | |
| 12 | K | 979071122 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živícnou směsí nebo MC | m2 | 13,500 | 45,00 | 608,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|--|--|--|----------|--|
| D | 997 | Přesun sutě | | | | | 1 918,00 | |
|---|-----|-------------|--|--|--|--|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|----|-----------|--|---|--------|--------|--------|--|
| 13 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km | t | 5,405 | 146,40 | 791,00 | |
| | WV | | 0,432*2,2 | | | 0,950 | | |
| | WV | | 13,5*0,15*2,2 | | | 4,455 | | |
| | WV | | Součet | | | 5,405 | | |
| 14 | K | 997221589 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů | t | 48,645 | 6,50 | 316,00 | |
| 15 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5,405 | 150,00 | 811,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|--|--|--|--------|--|
| D | 998 | Přesun hmot | | | | | 373,00 | |
|---|-----|-------------|--|--|--|--|--------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|--|
| 16 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním | t | 3,245 | 115,00 | 373,00 | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|-----------|--|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | 10 919,00 | |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|
| D | 721 | Zoravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | 9 856,00 | |
|---|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 17 | K | 721242115.HLE | Lapač sítěšních splavenin z PP HL 600/N s s kulovým kloubem na odtoku DN 110 | kus | 4,000 | 2 483,92 | 9 856,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|----|---|---------------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------|--|--|--|--|----------|--|
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | | 1 063,00 | |
|---|-----|----------------------------|--|--|--|--|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|---|-------|-------|--------|----------------|
| 18 | K | 783601753 | Bezoplachové odrezvání potrubí DN do 150 mm | m | 4,400 | 10,89 | 48,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | WV | | 0,2*22 | | | 4,400 | | |
| | WV | | Součet | | | 4,400 | | |
| 19 | K | 783601773 | Bezoplachové odrezvání potrubí DN do 200 mm | m | 2,600 | 14,13 | 37,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | WV | | 0,2*13 | | | 2,600 | | |
| | WV | | Součet | | | 2,600 | | |
| 20 | K | 783614571 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm | m | 4,400 | 37,99 | 167,00 | CS ÚRS 2019 01 |

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K | 783614581 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 200 mm | m | 2,600 | 52,83 | 137,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 22 | K | 783614671 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 150 mm | m | 4,400 | 39,15 | 172,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 23 | K | 783614681 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 200 mm | m | 2,600 | 54,45 | 142,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 24 | K | 783617641 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm | m | 4,400 | 44,82 | 197,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 25 | K | 783617661 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 200 mm | m | 2,600 | 62,73 | 163,00 | CS ÚRS 2019 01 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 1 | |
| Zhotovitel: | Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688 | | |
| Investor: | Město Hořice | Datum: 4.9.2019 | |
| Název akce: MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V HOŘICÍCH | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | | |
| | na jinou část smlouvy: | | |

Předmět změny:

Předmětem změny je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu umístění stávajících inženýrských sítí uvnitř objektu a dále doplnění prací ve středovém stání, což se týkalo zejména úpravy stávajícího zábradlí do svislé polohy včetně vybourání stávajících nevyhovujících a provedení nových betonových patek, doplnění žulové dlažby mezi stávajícím silničním a novým zahradním obrubníkem, výšková úprava poklopů, výměna lapačů střešních splavenin za nové, nátěr nosné konstrukce přístřešků od paty do výšky cca 200 mm.

Popis a zdůvodnění změny:

- Po sejmutí ornice a provedení sond byla zjištěna jiná poloha stávajících inženýrských sítí, než jak bylo uvedeno ve vyjádření jejich správců, ze kterých bylo vycházeno při zpracování projektové dokumentace. Z důvodu dodržení minimálních vzdáleností při souběhu a křížení sítí dle ČSN bylo postupně rozhodnuto o celkovém přemístění trasy kanalizace a posunutí celého objektu. Pro tyto změny bylo nutné přepracovat projektovou dokumentaci, změnu museli odsouhlasit, vzhledem požadavku na odstupové vzdálenosti při souběhu nebo křížení sítí dle ČSN, všichni správci dotčených sítí (vodovod, Cetin, plynovod), dále správce kanalizace sítě Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. a majitelé dotčených pozemků. Od doby vytýčení objektu a provedení sond na sítích zhotovitelem po zpracování změny projektové dokumentace, odsouhlasení trasy kanalizace a umístění objektu a došlo k časové prodlevě v délce 30 dnů, což je možno doložit zápisy z SD.
- Stávající zábradlí nebylo ve svislé poloze, po odstranění dlažby a podsypu ze šterkodrti bylo zjištěno, že betonové patky jsou v nevyhovujícím stavu, proto bylo objednatelům rozhodnuto o jejich vybourání a provedení nových.
- Mezi stávajících silničním obrubníkem a novým zahradním obrubníkem bylo počítáno s pokládkou zámkové dlažby, vzhledem k rozměrům šířky tohoto pásu a umístění zábradlí by nebylo možné zámkovou dlažbu provést, proto bylo investorem rozhodnuto o provedení žulové dlažby rozměrů 50x50 mm.
- Stávající poklopy bude nutné zvednout do nivelety nově položených bezbariérových obrubníků, projektová dokumentace včetně výkazu výměr s tímto nepočítala.
- Po demontáži stávající zámkové dlažby a odstranění podsypu bylo zjištěno, že stávající lapače střešních splavenin nevyhovují a bylo objednatelům rozhodnuto o jejich výměně, dále bylo zjištěno, že nosná konstrukce zastávkových

přístřešků, paty lamp a označků zastávek nejsou opatřeny nátěrem proti korozi, proto byl objednatel dodatečně objednán.

Počet připojených listů specifikací:


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stavrecon Pardubice s.r.o.

Ondřej



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha : Soupis prací k ZL č.1

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688 | |
| Změnový list vystavil: | Ondřej Cachovan | |
| Datum: | 4.9.2019 | |

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Předmětem změny je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu umístění stávajících inženýrských sítí uvnitř objektu a dále doplnění prací ve středovém stání, což se týkalo zejména úpravy stávajícího zábradlí do svislé polohy včetně vybourání stávajících nevyhovujících a provedení nových betonových patek, doplnění žulové dlažby mezi stávajícím silničním a nový zahradní obrubník, výšková úprava poklopů, výměna lapačů střešních splavenin za nové, nátěr nosné konstrukce přístřešků od paty do výšky cca 200 mm.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Po sejmutí ornice a provedení sond byla zjištěna jiná poloha stávajících inženýrských sítí, než jak bylo uvedeno ve vyjádření jejich správců, ze kterých bylo vycházeno při zpracování projektové dokumentace. Z důvodu dodržení minimálních vzdáleností při souběhu a křížení sítí dle ČSN bylo postupně rozhodnuto o celkovém přemístění trasy kanalizace a posunutí celého objektu. Pro tyto změny bylo nutné přepracovat projektovou dokumentaci, změnu museli odsouhlasit, vzhledem požadavku na odstupové vzdálenosti při souběhu nebo křížení sítí dle ČSN, všichni správci dotčených sítí (vodovod, Cetin, plynovod, VO), dále správce kanalizace sítě Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. a majitelé dotčených pozemků. Od doby vytýčení objektu a provedení sond na sítích zhotovitelem po zpracování změny projektové dokumentace, odsouhlasení trasy kanalizace a umístění objektu a došlo k časové prodlevě v délce 30 dnů, což je možno doložit zápisy z SD.
2. Stávající zábradlí nebylo ve svislé poloze, po odstranění dlažby a podsypu ze šterkodrti bylo zjištěno, že betonové patky jsou v nevyhovujícím stavu, proto bylo objednatelem rozhodnuto o jejich vybourání a provedení nových.
3. Mezi stávajícím silničním obrubníkem a novým zahradním obrubníkem bylo počítáno s pokládkou zámkové dlažby, vzhledem k rozměrům šířky tohoto pásu a umístění zábradlí by nebylo možné zámkovou dlažbu provést, proto bylo investorem rozhodnuto o provedení žulové dlažby rozměrů 50x50 mm.
4. Stávající poklapy bude nutné zvednout do nivelety nově položených bezbariérových obrubníků, projektová dokumentace včetně výkazu výměr s tímto nepočítala.
5. Po demontáži stávající zámkové dlažby a odstranění podsypu bylo zjištěno, že stávající lapače střešních splavenin nevyhovují a bylo objednatelem rozhodnuto o jejich výměně, dále bylo zjištěno, že nosná konstrukce zastávkových přístřešků, paty lamp a označků zastávek nejsou opatřeny nátěrem proti korozi, proto byl objednatelem dodatečně objednan.

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : |
| -3 955,- Kč | 72 337,- Kč |

| | |
|---|---|
| Výsledná cena změny bez DPH : 68 382,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 28.7.2020_____ |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: _____ | Podpis zmocněnce zhotovitele: _____ |
| Datum: | Datum: |
| Výsledná cena změny bez DPH : 68 382,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 28.7.2020_____ |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace. | |
| Výsledná cena změny bez DPH : 68 382,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 28.7.2020_____ |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace. | |
| Cena méněprací bez DPH : -3 955,- Kč | Cena víceprací bez DPH : 72 337,- Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : 68 382,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 28.7.2020_____ |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů; provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace. | |
| Cena méněprací bez DPH : -3 955,- Kč | Cena víceprací bez DPH : 72 337,- Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : 68 382,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 28.7.2020_____ |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace. | |

| | |
|---|---|
| Cena méněprací bez DPH : -3 955,- Kč | Cena víceprací bez DPH : 72 337,- Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : 68 382,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 28.7.2020_____ |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace. | |



