

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/20802**

na zhotovení díla


**„NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem



IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:



a

**Zhotovitel:** MARHOLD a.s.

Sídlo - adresa: Motoristů 24, 530 06 Pardubice


Zastoupen:

Osoby oprávněné jednati

Osoby oprávněné k p

Osoby oprávněné k p

Osoby oprávněné k p



IČ: 150 50 050

DIČ: CZ15050050

Bankovní spojení:



Zápis v OR:

Krajský soud v HK, B 2583

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 03. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/20802 na zhotovení díla „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla, které jsou potřebné k jeho dokončení a jeho řádné fungování.

#### **Článek I.**

##### **1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:**

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

##### **2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**18 598 159,23 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)**

**DPH při sazbě 21 % činí 3 905 613,44 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

##### **3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:**

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6 - Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1 a 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

#### **Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1 a 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy.

#### **Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní


strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. 9. 2019 a schválen usnesením číslo **R/2193/19**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 25.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický  
hejtman



MARHOLD a.s.  
předseda představenstva

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie

Objekt

## ZL 1 Stavební úpravy ORL

KSO:

Místo: Svitavská nemocnice

CC-CZ

Datum: 11.09.2019

Zadavatel

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant

JIKA CZ, Ing. Kateřina Hon

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

Ing. Petr Vašek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**549 979,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	549 979,23	21,00%	115 495,64
snižená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**665 474,87**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie

Objekt: **ZL 1 Stavební úpravy ORL**

Místo: Svitavská nemocnice

Datum: 11.09.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant: JIKA CZ, ing. Kateřina Hon

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing. Petr Vašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**549 979,23**

HSV - Práce a dodávky HSV	227 775,34
1 - Zemní práce	20 943,23
3 - Svisté a kompletní konstrukce	25 965,74
4 - Vodorovné konstrukce	6 395,00
5 - Komunikace pozemní	19 321,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	124 215,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 940,05
997 - Přesun sutě	380,18
998 - Přesun hmot	19 613,71
PSV - Práce a dodávky PSV	322 203,89
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	21 989,00
763 - Konstrukce suché výstavby	87 932,18
766 - Konstrukce truhlářské	57 407,39
767 - Konstrukce zámečnické	6 703,00
776 - Podlahy povlakové	86 729,06
777 - Podlahy lité	21 384,27
781 - Dokončovací práce - obklady	16 133,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	23 925,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulanci do budovy chirurgie

Objekt: ZL 1 Stavební úpravy ORL

Místo: Svitavská nemocnice

Datum: 11.09.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant: JKA C.Z. ing. Kateřina Hon

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing. Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>549 979,23</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				227 775,34	
D	1		Zemní práce				20 943,23	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v rubeňových prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m <sup>3</sup> pro jakýkoliv skutečný objem výkopku, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m <sup>3</sup> cenami přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup> . 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomí. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.	m <sup>3</sup>	10,908	142,51	1 554,50	
		PSC	PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU					
		W	36,9*0,36		13,284			
		W	(28*2-36,9)*0,36		6,876			
		W	0,2*28*2*0,36		4,032			
		W	Mezisoučet		24,192			
		W	"odpočet zákl.rozpočtu" -13,284		-13,284			
		W	Součet		10,908			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Pířplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v rubeňových prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m <sup>3</sup> pro jakýkoliv skutečný objem výkopku, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m <sup>3</sup> cenami přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup> . 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomí. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.	m <sup>3</sup>	10,908	31,35	341,97	
		PSC						
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1156 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předžalíto, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopě. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 do 4 m a od 4 m se používají pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m a od 4 m a od 4 m. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.	m <sup>3</sup>	10,908	86,47	943,21	
		PSC						
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo spaný stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	20,160	98,20	1 979,71	CS ÚRS 2019 01
		W	PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU					
		W	36,9*0,36		13,284			
		W	(28*2-36,9)*0,36		6,876			
		W	Součet		20,160			
5	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo spaný stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Pířplatek k cenám za každých dalších 10 m	m <sup>3</sup>	20,160	89,40	1 802,30	CS ÚRS 2019 01
		W	PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU					
		W	36,9*0,36		13,284			
		W	(28*2-36,9)*0,36		6,876			
		W	Součet		20,160			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo spaný po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepsuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady z jezdu ložného vozidla v terénu ve výkopě nebo na nespříšl. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrutí výkopku na nespříšl; toto rozhrutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. Uložení spaný do náspy. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkop z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10.3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístění se výkopků z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocěňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dozoru. 6. V cenách vodorovného přemístění spaný nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.	m <sup>3</sup>	6,876	253,48	1 742,93	
		PSC						
		W	PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU					
		W	36,9*0,36		13,284			
		W	(28*2-36,9)*0,36		6,876			
		W	Mezisoučet		20,160			
		W	"odpočet zákl.rozpočtu" -13,284		-13,284			
		W	Součet		6,876			
7	K	167103101	Nakládání neulehčeného výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění vedle ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m <sup>3</sup>	4,032	36,60	147,57	CS ÚRS 2019 01
		W	0,2*28*2*0,36		4,032			
		W	Součet		4,032			
8	K	171201201	Uložení spaný na skládky <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro a) uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku předepsanou projektem tak, že na 1 m <sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m <sup>3</sup> výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neocěňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m <sup>2</sup> skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládky; b) zaspříšlení koryt vodotečí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutnění spaný; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hřebenů výkopku; z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopku na povrch území jižle dále přemísťuje na hromady podél výkopku; b) na dočasnou skládku, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasnou skládku předepsanou projektem tak, že na 1 m <sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m <sup>3</sup> výkopku nebo ornice (viz též poznámku č. 1 a); d) na dočasnou skládku, oceňuje-li se cenou 121.10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní paží do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162.20-1101, 162.20-1102, 162.20-1151 a 162.20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neocěňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. Uložení spaný do náspy. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření spaný ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (spaný) se určí v m <sup>3</sup> uložení výkopku (spaný) v rostlém stavu zarovnáno ve výkopě. PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU	m <sup>3</sup>	6,876	16,65	114,49	
		PSC						
		W	PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU					
		W	36,9*0,36		13,284			
		W	(28*2-36,9)*0,36		6,876			
		W	Mezisoučet		20,160			
		W	"odpočet zákl.rozpočtu" -13,284		-13,284			
		W	Součet		6,876			
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 6,876*1,6 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	t	11,002	495,00	5 445,99	
		PSC						
		W			11,002			
		W			11,002			
10	K	181301105	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 250 do 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby za vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice, toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121.10-11 Sejmutí ornice. 3. Případně nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167.10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo spaný. 4. Jsou-li hromady nebo dočasnou skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1 Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.	m <sup>2</sup>	61,600	107,00	6 591,20	CS ÚRS 2019 01
		PSC						
		W	28*2,2		61,600			
		W	Součet		61,600			
11	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	24,700	11,31	279,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh po podzemní vedení), dimování apod. a dále, předpřísilí projekt urovňování přehrázky z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (betem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištní příkopu pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopu komunikací v suchu nebo ve vodě káží A02 Zemní práce pro objekty oboru 821 až 828. 5. Míru zhuštění určuje projekt. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuštění. 28*2,2 Mezisoučet "odpočet zákł.rozpočtu" -36,9 Součet					
					61,600			
					61,600			
					-36,900			
					24,700			
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				25 965,74	
12	K	310238211	Zazdívká otvoru ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na mačku vápenocementovou	m3	4,330	4 780,00	20 697,40	CS ÚRS 2019 01
			"vysekané stávající rýhy po instalacích" 4,33		4,330			
			Součet		4,330			
13	K	346278001R01	Špalety extrud.polystyren, roh, perlínka	m2	6,220	847,00	5 268,34	
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				6 395,00	
14	K	411237221	Zazdívká otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tl. přes 150 do 300 mm	kus	4,000	560,00	2 240,00	CS ÚRS 2019 01
			"zazdívká po instalacích" 4		4,000			
			Součet		4,000			
15	K	411237241	Zazdívká otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tl. přes 450 do 600 mm	kus	5,000	831,00	4 155,00	CS ÚRS 2019 01
			"zazdívká po instalacích" 5		5,000			
			Součet		5,000			
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				19 321,53	
16	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vřhčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 80 mm	m2	27,500	122,13	3 358,58	
			28*2,3		64,400			
			Mezisoučet		64,400			
			"odpočet zákł.rozpočtu" -36,9		-36,900			
			Součet		27,500			
17	K	564801111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 30 mm	m2	27,500	36,54	1 004,85	
			28*2,3		64,400			
			Mezisoučet		64,400			
			"odpočet zákł.rozpočtu" -36,9		-36,900			
			Součet		27,500			
18	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	27,500	155,27	4 269,93	
			28*2,3		64,400			
			Mezisoučet		64,400			
			"odpočet zákł.rozpočtu" -36,9		-36,900			
			Součet		27,500			
19	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	19,100	311,54	5 950,41	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro vobu cen dležeb plení toto rozdělení. Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvaru nebo z obráběcí ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (obloky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vřhčí spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, straně lze odhodnotit u plochy a) do 100 m2 ve výšce 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výšce 2 %, c) přes 300 m2 ve výšce 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 28*2,0 Mezisoučet "odpočet zákł.rozpočtu" -36,9 Součet					
					56,000			
					56,000			
					-36,900			
					19,100			
20	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	21,010	225,50	4 737,76	
			28*2		56,000			
			Mezisoučet		56,000			
			"odpočet zákł.rozpočtu" -36,9		-36,900			
			Součet		19,100			
					21,010			
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				124 215,90	
21	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omeňovacích ploch polymercementový spojovací mstšek nanášený ručně stěn	m2	16,543	62,10	1 027,32	CS ÚRS 2019 01
			"obkládky u oken 1,2* 5,013*3,3		16,543			
			Součet		16,543			
22	K	612135101	Hrubá výplň rýh mačku jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	21,140	363,00	7 673,82	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu. "po instalacích" 21,14 Součet					
					21,140			
					21,140			
23	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklováknitým vřhčením do tmelu stěn	m2	16,543	209,56	3 466,75	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel "obkládky u oken 1,2* 5,013*3,3 Součet					
					16,543			
					16,543			
24	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	16,543	117,34	1 941,16	
			"obkládky u oken 1,2* 5,013*3,3 Součet					
					16,543			
					16,543			
25	K	62214R01	Venkovní úprava vřhčování, omítky, fasáda, marmolť	soubor	1,000	5 375,00	5 375,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel					
26	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	15,850	439,00	6 958,15	CS ÚRS 2019 01
27	K	63245112R01	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 30 do 35 mm	m2	56,059	1 658,00	92 945,82	
28	K	632452431	Doplňení cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 20 do 30 mm	m2	5,000	245,00	1 225,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uřhelníku dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	567,44	1 134,88	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci. D02 1 D03 1 Součet					
					1,000			
					1,000			
					2,000			
30	M	55331207	zárubeni ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 1250 dvoukřídla - specifikace dle PD	kus	1,000	1 408,00	1 408,00	
31	M	55331191	zárubeni ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 900 levá,pravá	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2019 01
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				10 940,05	
32	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatříděním spár cementovou mačkou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	21,000	201,30	4 227,30	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojalých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenná těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách -1113 a -1213 lež náklady na zřizování bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 28*2 Mezisoučet "odpočet zákł.rozpočtu" -35 Součet					
					56,000			
					56,000			
					-35,000			
					21,000			
33	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	26,180	137,50	3 599,75	
			56*1,05 Mezisoučet "odpočet zákł.rozpočtu" -35 Součet					
					58,800			
					58,800			
					-35,000			
					23,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		23,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			26,180		
34	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	67,943	46,65	3 169,54	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opořebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí: "1,1" (0,553+1,349+1,05+0,572)*(5,589+0,146)+(0,871*1,084)+(2,0*0,35) "1,2" 5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063) "1,3" 8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35 "1,4" 2,5*2,97 "1,5" 1,341*1,052+0,35*1,052 "1,6" 2,183*(0,12+0,06+1,2+0,12+1,729) "1,7" 1,341*(1,01+0,11+0,882)+1,1*0,35 "1,8" (1,085+1,088)*(4,377+1,1+1,067+0,992) Mezisoučet "odpočet záklrozpočtu" -42,5 Součet					
	PSC							
	W		"1,1"			21,854		
	W		"1,2"			28,231		
	W		"1,3"			24,659		
	W		"1,4"			7,425		
	W		"1,5"			1,779		
	W		"1,6"			7,049		
	W		"1,7"			3,070		
	W		"1,8"			16,376		
	W		Mezisoučet			110,443		
	W		"odpočet záklrozpočtu"			-42,500		
	W		Součet			67,943		
35	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	70,443	91,17	6 422,29	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění podlahy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo leždy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světelný, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Sférické plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podlahové plochy každého podlaží, dané vnitřním obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zemetání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zemetání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zemetání a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předemtu. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropicí a Z: zemetání podlah, oprášení stěn a výpraní otvorů. "1,1" (0,553+1,349+1,05+0,572)*(5,589+0,146)+(0,871*1,084)+(2,0*0,35) "1,2" 5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063) "1,3" 8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35 "1,4" 2,5*2,97 "1,5" 1,341*1,052+0,35*1,052 "1,6" 2,183*(0,12+0,06+1,2+0,12+1,729) "1,7" 1,341*(1,01+0,11+0,882)+1,1*0,35 "1,8" (1,085+1,088)*(4,377+1,1+1,067+0,992) Mezisoučet "odpočet záklrozpočtu" -40 Součet					
	PSC							
	W		"1,1"			21,854		
	W		"1,2"			28,231		
	W		"1,3"			24,659		
	W		"1,4"			7,425		
	W		"1,5"			1,779		
	W		"1,6"			7,049		
	W		"1,7"			3,070		
	W		"1,8"			16,376		
	W		Mezisoučet			110,443		
	W		"odpočet záklrozpočtu"			-40,000		
	W		Součet			70,443		
89	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu II, do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-3,910	2 622,15	-10 251,93	
	W		"méněpráce" -3,91			-3,910		
	W		Součet			-3,910		
36	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s výškrabním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	7,200	37,93	273,10	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hliněných apod. vnitřních omítek. "sokl email" 6*1,2 Součet					
	PSC							
	W		"sokl email" 6*1,2			7,200		
	W		Součet			7,200		
37	K	9R01PBR	Protipožární upěkáky	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	PSC							
	D	997	Přesun sítě				380,18	
38	K	997013151	Vnitřnostaveništní doprava sítí a vyloučených hmot vodorovně do 50 m svíslé s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,241	492,16	118,61	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svíslou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a uvoznění sítí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svíslý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění vodorovné dopravy sítí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sítí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sítí např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 0,241 Součet					
	PSC							
	W		0,241			0,241		
	W		Součet			0,241		
39	K	997013509	Odvoz sítí a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,820	10,20	49,16	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sítí je vzdálenost od místa naložení sítí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sítí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sítí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sítí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 0,241*20 "Přepočtené koeficientem množství" Součet					
	PSC							
	W		0,241*20 "Přepočtené koeficientem množství"			4,820		
	W		Součet			4,820		
40	K	997013511	Odvoz sítí a vyloučených hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,241	331,38	79,86	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sítí je vzdálenost od místa naložení sítí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sítí na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sítí na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.					
	PSC							
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zalfidného do Katalogu odpadu pod kódem 170 904	t	0,241	550,00	132,55	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V ceně je započítán poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demoliční objekty.					
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				19 613,71	
42	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	30,262	648,13	19 613,71	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svíslý přesun použijete zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				322 203,89	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
43	K	741R01	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	m	1,000	0,00	0,00	
	D	751	Vzduchotechnika				21 989,00	
44	K	751R01	Ventilátor ELK podhledový	kus	4,000	2 875,00	11 500,00	
45	K	751R02	Semivac do pr. 125	kpl	1,000	5 378,00	5 378,00	
46	K	751R03	Fasádní žaluzie	kpl	1,000	2 936,00	2 936,00	
47	K	751R04	Montážní a spojovací materiál	kg	1,000	375,00	375,00	
48	K	751R05	Přesun hmot	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				87 932,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD. UD jednoduše optštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtěžnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na drvo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Připelek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.	m2	-9,440	876,44	-8 273,59	
	PSC							
81	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtěžnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na drvo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Připelek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.	m2	-9,440	28,09	-265,17	
	PSC							
82	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Připelek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtěžnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na drvo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Připelek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.	m2	-9,440	165,00	-1 557,60	
	PSC							
49	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .	m2	109,985	348,00	38 274,78	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	W		"1,1" (0,553*1,349+1,05*0,572)*(5,589+0,146)*(0,871*1,084)+(2,0*0,35)		21,854			
	W		"1,2" 5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063)		28,231			
	W		"1,3" 8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35		24,659			
	W		"1,4" 2,5*2,97		7,425			
	W		"1,5" 2		2,000			
	W		"1,6" 6,47		6,470			
	W		"1,7" 2,97		2,970			
	W		"1,8" (1,085*1,088)*(4,377*1,1+1,067*0,992)		16,376			
	W		Součet		109,985			
50	M	RGS KB517210	Base 31 Activ Air 600 x 600 mm - 8 kusů	m2	115,484	509,00	58 781,36	CS ÚRS 2019 01
	W		109,985*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		115,484			
51	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovákných, cementovákných nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné učít hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud netře jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připelek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocenit individuálně.	t	1,077	902,88	972,40	
	PSC							
	D	766	Konstrukce truhlářské				57 407,39	
90	M	61165605	dveře vnitřní požární odolné lakovaná MDF EI (EW) 30 D3 2křídlové 120x197cm	kus	-1,000	20 619,50	-20 619,50	
52	M	611656R01	dveře vnitřní požární EI (EW) 30 DP1 1křídlové 800x1970mm	kus	1,000	10 337,00	10 337,00	
53	M	61165613	dveře vnitřní požární EI (EW) 30 DP3 2křídlové 1250x1970mm	kus	1,000	21 597,03	21 597,03	CS ÚRS 2019 01
83	K	766660011	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plachu, stavební křídla a držádel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdů na sítnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6. . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděná a monolitická.	kus	-2,000	740,00	-1 480,00	
	PSC							
84	M	611R001	dveře dřevěná vnitřní - specifikace dle PD, ozn D2+D3 120x197cm	kus	-2,000	16 764,00	-33 528,00	
54	K	766660031	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1,000	1 366,96	1 366,96	
55	K	766660451	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdva dvoukřídlových bez nadsvětliku	kus	2,000	3 207,20	6 414,40	
56	M	61173110.R03	dveře plastové vchodové s nadsvětlikem a panikovou klikou 1520x3040 mm -, ozn P D01	kus	1,000	63 235,00	63 235,00	
57	M	61173110.R02	dveře plastové vchodové s nadsvětlikem 1520x3040 mm -, ozn P D02	kus	1,000	55 623,00	55 623,00	
85	K	766660451	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdva dvoukřídlových bez nadsvětliku	kus	-1,000	3 207,20	-3 207,20	
86	M	61173110.R01	dveře plastové vchodové s požární odolností 1600x2000 mm -, ozn P D01	kus	-1,000	43 861,40	-43 861,40	
58	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	1,000	210,10	210,10	
59	M	549R001	kování dveřní - v souladu s požadavkem požární odolnosti	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 703,00	
60	K	767531R01	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.	kus	1,000	1 357,00	1 357,00	
	PSC							
61	M	69752035R02	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák	m2	1,000	5 346,00	5 346,00	
	D	776	Podlahy povlakové				86 729,06	
62	K	776111112	Připrava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zabrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady za 2 vrstvy penetrace a zesypání křemíčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. "1,1" (0,553*1,349+1,05*0,572)*(5,589+0,146)*(0,871*1,084)+(2,0*0,35) "1,2" 5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063) "1,3" 8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35 "1,4" 2,5*2,97 "1,5" "1,6" "1,7" "1,8" (1,085*1,088)*(4,377*1,1+1,067*0,992) Mezisoučet "odpočet zákl.rozpočtu" -81,82 Součet	m2	16,725	42,36	708,47	
	PSC							
	W		"1,1" (0,553*1,349+1,05*0,572)*(5,589+0,146)*(0,871*1,084)+(2,0*0,35)		21,854			
	W		"1,2" 5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063)		28,231			
	W		"1,3" 8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35		24,659			
	W		"1,4" 2,5*2,97		7,425			
	W		"1,5" "1,6" "1,7" "1,8" (1,085*1,088)*(4,377*1,1+1,067*0,992)		16,376			
	W		Mezisoučet		98,545			
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -81,82		-81,820			
	W		Součet		16,725			
63	K	776111311	Připrava podkladu vysátí podlah	m2	16,725	11,83	197,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťevem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	W		"1.1"						
	W		(0,553+1,349+1,05+0,572)*(5,589+0,146)+(0,871*1,084)+(2,0*0,35)		21,854				
	W		"1.2"						
	W		5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063)		28,231				
	W		"1.3"						
	W		8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35		24,659				
	W		"1.4"						
	W		2,5*2,97		7,425				
	W		"1.5"						
	W		"1.6"						
	W		"1.7"						
	W		"1.8"						
	W		(1,085+1,088)*(4,377+1,1+1,067+0,992)		16,376				
	W		Mezisoučet		98,545				
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -81,82		-81,820				
	W		Součet		16,725				
87	K	776121111	Připrava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředitelná v poměru 1:3 podlah	m2	-81,820	31,81	-2 602,69		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťevem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
64	K	776121112R01	Připrava podkladu penetrace -adhezni mústek vč.křemičitého písku	m2	98,545	321,00	31 632,95		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťevem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
65	K	776121112R02	D+M armovací vložky	m2	98,545	164,00	16 161,38		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťevem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
66	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	16,725	209,90	3 510,58		
	W		"1.1"						
	W		(0,553+1,349+1,05+0,572)*(5,589+0,146)+(0,871*1,084)+(2,0*0,35)		21,854				
	W		"1.2"						
	W		5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063)		28,231				
	W		"1.3"						
	W		8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35		24,659				
	W		"1.4"						
	W		2,5*2,97		7,425				
	W		"1.5"						
	W		"1.6"						
	W		"1.7"						
	W		"1.8"						
	W		(1,085+1,088)*(4,377+1,1+1,067+0,992)		16,376				
	W		Mezisoučet		98,545				
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -81,82		-81,820				
	W		Součet		16,725				
67	M	28411026	PVC homogenní zátláž elektrostaticky vodivá tl 2,00mm el. odpor 0,05-1mohm - specifikace dle PD, ozn V01	m2	18,398	1 166,00	21 452,07		
	W		16,725*1,1 "Přeoptčené koeficientem množství"		18,398				
	W		Součet		18,398				
68	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	98,000	52,80	5 174,40	CS ÚRS 2019 01	
69	M	283R001	systémová soklová lišta k PVC - specifikace dle PD	m	9,206	275,00	2 531,65		
	W		86,179*1,02 "Přeoptčené koeficientem množství"		87,903				
	W		Mezisoučet		87,903				
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -78,697		-78,697				
	W		Součet		9,206				
88	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	-77,154	123,87	-9 557,07		
70	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	86,179	161,00	13 874,82	CS ÚRS 2019 01	
	W		"1.1"						
	W		(0,553+1,349+1,05+0,572)*2*(5,589+0,146)*2*(0,871+1,084)*2*(2,0+0,35)		24,778				
	W		"1.2"						
	W		5,013*2*4,955*2+0,923		20,859				
	W		"1.3"						
	W		8,022*2*0,9-1,1+2,97*2-1,4+0,25+0,25		19,084				
	W		"1.4"						
	W		2,97*2-1,4-1,4+2,5*2-0,8		7,340				
	W		"1.5"						
	W		"1.6"						
	W		"1.7"						
	W		"1.8"						
	W		(1,085+1,088)*2-1-1,1+(4,377+1,1+1,067+0,992)*2-1,1-0,9-0,8-0,8+0,2+0,2		14,118				
	W		Součet		86,179				
71	K	776411R01	Zakončení taženého soklu tmelem	m	77,150	35,00	2 700,25		
72	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	16,725	37,35	624,68		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 99-1141 jsou započteny náklady na vysání podlahy a seřízení vlnkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.						
	W		98,545		98,545				
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -81,82		-81,820				
	W		Součet		16,725				
73	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	864,094	0,37	319,71	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Tuto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují.						
	D	777	Podlahy lité				21 384,27		
74	K	777131103	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	98,545	217,00	21 384,27	CS ÚRS 2019 01	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				16 133,99		
75	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	13,465	715,00	9 627,48		
	W		"1.2"						
	W		1*1,5		1,500				
	W		"1.5"						
	W		(0,35+0,08+1,341+1,052+1,341+0,35+0,1)*1,8		8,305				
	W		"1.6"						
	W		(0,35+0,54+1,729+0,12+1,2+0,05+0,12+2,183+0,12+0,05+1,2+0,12+1,729+0,54+0,35)*2		20,802				
	W		"1.7"						
	W		(0,35+1,341+1,01+0,75+0,11+0,75+1,067+1,341+0,9+0,35+0,15)*1,8		14,614				
	W		Mezisoučet		45,221				
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -31,756		-31,756				
	W		Součet		13,465				
76	M	59761040	obkládačky keramické koupelnové (blíe i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 - specifikace dle PD	m2	14,812	385,00	5 702,62		
	W		13,465*1,1 "Přeoptčené koeficientem množství"		14,812				
	W		Součet		14,812				
77	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotně	m2	13,465	50,38	678,37		
78	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,227	552,96	125,52		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				23 925,00	
79	K	783617117R01	Krycí nátěr (emal) otopných těles tlánkových dvojnásobný syntetický, včetně podkladního a přípravy	kus	11,000	2 175,00	23 925,00	

<b>Rozpočet</b>	<b>32</b>	<b>Více práce č 5 výměna kul.kohoutů</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>032</b>	<b>Poliklinika</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2019-032</b>	<b>Svitavská nemocnice</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	JIKA - CZ s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	JIKA - CZ s.r.o.			
Objednatel	Pardubický kraj			
Dodavatel	MARHOLD a.s.		Zakázkové číslo	2019-032
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	101 964	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	3 059
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 059
ZRN	celkem	101 964	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		101 964	Ostatní náklady neuvedené	5 098
ZRN+ost.náklady+HZS		113 180	Ostatní náklady celkem	11 216
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	0,0 %			113 180 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>113 180 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2019-032 Svitavská nemocnice	Rozpočet :	32
Objekt :	032 Poliklinika	Více práce č 5 výměna kul.kohoutů	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
734 Armatury	0	101 964	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>101 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	101 964	0
Oborová přírážka	0	0,0	101 964	0
Přesun stavebních kapacit	0	3,0	101 964	3 059
Mimostaveništní doprava	0	3,0	101 964	3 059
Zařízení staveniště	0	0,0	101 964	0
Provoz investora	0	0,0	101 964	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	101 964	0
<b>KOORDINAČNÍ ČINNOST</b>	<b>0</b>	<b>5,0</b>	<b>101 964</b>	<b>5 098</b>
<b>CELKEM VRN</b>				<b>11 216</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2019-032 Svitavská nemocnice	Rozpočet: 32
Objekt :	032 Poliklinika	Více práce č 5 výměna kul.kohoutů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				
1	722232042U00	Kulový kohout R250D 3/8"páčka	kus	4,00	178,80	715,20
2	722232043U00	Kulový kohout R250D 1/2"páčka	kus	14,00	204,00	2 856,00
3	722232044U00	Kulový kohout R250D 3/4"páčka	kus	20,00	297,60	5 952,00
4	722232045U00	Kulový kohout R250D 1"páčka	kus	12,00	424,80	5 097,60
5	722232046U00	Kulový kohout R250D 1 1/4" páčka	kus	2,00	584,40	1 168,80
6	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	152,00	67,20	10 214,40
7	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	64,00	91,20	5 836,80
8	734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	4,00	122,40	489,60
9	734209103RT2	Ventil odvodušnovací autom. 1/2"	kus	26,00	273,60	7 113,60
10	734209103RT3	Kulový kohout vypouštěcí 1/2"	kus	52,00	129,60	6 739,20
11	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	8,00	57,60	460,80
12	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	106,00	64,80	6 868,80
13	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	40,00	74,40	2 976,00
14	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	24,00	81,60	1 958,40
15	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	4,00	93,60	374,40
16	734209117R00	Propojení přípojek 1/2"	kus	52,00	105,60	5 491,20
17	734209118R00	Hrdlo 1/2"	kus	26,00	43,20	1 123,20
18	734209118RM1	Redukovaná vsuvka 1/2"-3/4"	kus	52,00	50,40	2 620,80
19	734209118RT2	T-kus 1/2"	kus	52,00	76,80	3 993,60
20	734209118RT3	Hadice Flexira 3/4"	m	52,00	258,00	13 416,00
21	734209119R00	Matice Flexira 3/4"	kus	104,00	67,20	6 988,80
22	734209119RT2	Těsnění Klingersil 3/4"	kus	104,00	7,20	748,80
23	734261212R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/8	kus	4,00	110,40	441,60
24	734261213R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2	kus	14,00	127,20	1 780,80
25	734261214R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	20,00	153,60	3 072,00
26	734261215R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1	kus	12,00	225,60	2 707,20
27	734261216R00	Šroubení V 4300 přímé, G 5/4	kus	2,00	379,20	758,40
<b>Celkem za</b>		<b>734 Armatury</b>				<b>101 964,00</b>