

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 28. 06. 2019 na realizaci stavby

„Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice – Stavební úpravy kuchyně“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PROBI Inženýring, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28173

Se sídlem: Havlíčkova 2131, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 26843528

DIČ: CZ26843528

Zastoupený: Petrem Skřivanem, DiS., na základě plné moci ze dne 3. 4. 2019

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 28.06.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/03037/OI/DSM pod názvem akce „**Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice – Stavební úpravy kuchyně**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce stávajícího samostatného nepodsklepeného, jednopodlažního objektu o půdorysných rozměrech 19,7 x 12,5 m v současnosti nevyužívaného, který je v havarijním stavu. Dále je předmětem plnění částečná rekonstrukce hlavního objektu školy v místě stávající jídelny s výdejnou jídel v 1. NP a rekonstrukce propojovacího křčku obou objektů. Obě tyto rekonstruované části budou propojeny spojovacím koridorem (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Bourání ŽB a cihelných příček, ZL č. 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Bourání 11,769 m ³ železobetonového zdiva a 25,956 m ² příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm včetně likvidace sutí. Odpočet bourání 130,064 m ² umakartových příček včetně likvidace sutí.	101 113,78	-13 540,35
2) Bourání železobetonové desky objektu kuchyně, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Bourání ŽB základové desky tl. 180 mm v objemu 21,011 m ³ , řezání 142 m vyztužených betonových mazanin, odtěžení nezhuhtitelné zeminy v objemu 110,866 m ³ , provedení nového zásypu ŠD frakce 0/32 v objemu 66,519 m ³ , frakce 0/63 v objemu 66,519 m ³ , provedení ŽB desky v objemu 33,26 m ³ vyztuženou KARI sítěmi o hmotnosti 2,277 t. 2x dynamická zatěžovací zkouška. Odpočet 21,534 m ³ mazanin tl. 80 a 240 mm, 354,960 t hrubého kameniva frakce 32/63, 122,875 m ³ hloubení a zásypu rýh včetně vodorovného přemístění.	698 094,48	-460 460,61
3) Odstranění násypu pod rampami I. a II., ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odstranění nevhodného podsypu obou ramp v objemu 21,044 m ³ s likvidací sutí a náhrada 46,213 t šterkodrti frakce 0/63, 0/32 a 0/4 včetně 2x dynamické zatěžovací zkoušky.	68 178,27	-19 209,41

Odpočet 29,71 t kameniva drceného frakce 32/63.		
4) Bourání betonové mazaniny, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odbourání vyšší vrstvy betonové mazaniny v objemu 7,1 m ³ včetně likvidace sutí.	39 023,22	0,00
5) Zemní práce při opravě vodovodního šoupěte, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Provedení zemních prací při opravě ventilu vodovodní přípojky v objemu 4,5 m ³ . Obsyp přípojky 0,891 t kamenivem frakce 0/4.	5 495,68	0,00
6) Kotvení obvodového pláště, ZL č. 6, (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Prokotvení vnějších betonových vrstev obvodových panelů objektu kuchyně 430 ks chemickými kotvami Hilty HIT-HY 170.	134 079,65	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	1 045 985,08	-493 210,37
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	552 774,71	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Na základě výše uvedených změn v rozsahu plnění došlo při provádění díla k následujícím prodlevám:

- vyjádření statika na postup bourání ŽB příček včetně jejich vybourání 17. 7. – 27. 7. 2019 (10 dní)
- provedení sond do ŽB desky s rozhodnutím statika o celkovém vybourání 29. 7. – 13. 8. 2019 (15 dní)
- kontrola podkladu pod ŽB deskou s vyjádřením statika o celkovém odtěžení podkladních vrstev 14. 8. – 21. 8. 2019 (7 dní)
- návoz nového podkladu pod novou ŽB deskou 22. 8. – 5. 9. 2019 (14 dní)
- zbudování nové ŽB desky 19. 9. – 24. 9. 2019 (5 dní)
- prokotvení obvodového pláště (6 dní)

Celkem se jedná o prodlevu v délce cca 57 dnů.

S ohledem na rozsah a charakter víceprací a uvedené časové prodlevy se smluvní strany dohodly na prodloužení dílčího termínu plnění uvedeného v **čl. III. odst. 2 DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA Smlouvy**, který zní následovně:

1. Zahájení stavebních prací na objektu kuchyně: do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
2. **Dokončení a zprovoznění kuchyně: do 36 týdnů od zahájení stavebních prací**
3. Dokončení venkovních prací objektu kuchyně: do 30. 4. 2020
4. Zahájení stavebních prací na objektu výdejny a jídelny: do 1. 6. 2020
5. Dokončení stavebních prací na objektu výdejny a jídelny: do 24. 8. 2020

Znění odst. 6 článku III. Smlouvy zůstává nezměněno.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v **článku IV. odst. 1 Smlouvy** vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	29 497 240,00	6 194 420,40	35 691 660,40
Změna ceny dle dodatku č. 1 Smlouvy	552 774,71	116 082,69	668 857,40
Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 1	30 050 014,71	6 310 503,09	36 360 517,80

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: třicet-šest-milionů-tří-sta-šedesát-tisíc-pět-set-sedmnáct-korun-českých-osmdesát-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/74/7/2019 ze dne 07. 10. 2019.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

V Olomouci dne: 10. 10. 2019
Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Hranicích dne: 9. 10. 2019
Za Zhotovitele



Petr Skřivan DiS.
na základě plné moci


REKAPITULACE

Stavba: SSZ Hranice - Stavební úpravy kuchyně
Objekt: Méněpráce a vícepráce k 28.8.2019

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.
Místo: Hranice

Méněpráce	
1 Demontáž umakartové příčky	-13 540,35
2 Vyrovnávací beton pod skladbou P6a, Mazanina v místě výkopu pro kanalizaci objekt K, Zásyp pro kanalizaci objekt K, hloubení kanál. pro objekt K	-460 460,61
3 Zásypy pod rampou	-19 209,41
Méněpráce celkem bez DPH	-493 210,37
Vícepráce	
1 Bourání ŽB a cihelných příček	101 113,78
2 Bourání ŽB zákl. desky, Odstranění podkladu pod ŽB deskou, Konstrukční vrstvy pod ŽB deskou, ŽB deska	698 094,46
3 Odstranění podkladu pod rampami, Konstrukční vrstvy pod rampou	68 178,27
4 Bourání bet. mazaniny nad rámec rozpočtu	39 023,22
5 Vodovodní přípojka	5 495,68
6 Dodatečné kotvení cívovodového pláště	134 079,65
Vícepráce celkem bez DPH	1 045 985,08
Rozdíl méně a více prací bez DPH	552 774,71
DPH 21%	116 082,69
Rozdíl méně a více prací s DPH	668 857,40

9. 10. 2019



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠZ Hranice - Stavební úpravy kuchyně

Objekt: Meněpráce 1 - příčky

Objednatel:

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Místo: Hranice

Zpracoval: Ivana Ráčová

Datum: 29. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-4 254,56
997			Přesun sutě				-4 254,56
160	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-4,130	512,16	-2 115,22
161	R	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,130	258,00	-1 065,54
163	R	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-4,130	260,00	-1 073,80
PSV			Práce a dodávky PSV				-9 230,64
763			Konstrukce suché výstavby				-9 230,64
195	763	763111811	Demontáž umakartové příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	-130,064	70,97	-9 230,64
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-55,15
VRN9			Ostatní náklady				-55,15
	000	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	-55,15	-55,15
Celkem							-13 540,35

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠZ Hranice - Stavební úpravy kuchyně
 Objekt: Vícepráce 1 - příčky

Objednatel:
 Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.
 Místo: Hranice

Zpracoval: Petra Valová
 Datum: 26. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				100 701,90
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 625,70
119	R	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	11,769	5 248,58	61 770,54
			4,62*2,95*0,09		1,227		
			5,28*2,95*0,09		1,402		
			Mezisoučet		2,629		
			(4,62-0,4)*2,95*0,09-(0,162)		0,958		
			3,35*2,95*0,09		0,889		
			1,26*2,95*0,09		0,335		
			(2,51*2,95-1,6)*0,09		0,522		
			(4,12*2,95-1,6)*0,09		0,950		
			(2,99*2,95-1,6)*0,09		0,650		
			(2,41*2,95-1,6)*0,09		0,478		
			(2,85*2,95-2,4)*0,09		0,541		
			2,4*2,95*0,09		0,637		
			(3,0*2,95-1,6)*0,09		0,635		
			(3,69*2,95)*0,09		0,980		
			1,66*2,95*0,09		0,441		
			(1,35*2,95-1,2)*0,09		0,250		
			(2,3*2,95-1,6)*0,09		0,449		
			(2,21*2,95-1,6)*0,09		0,425		
			Mezisoučet		9,140		
			Součet		11,769		
R352	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	25,956	110,00	2 855,16
			(6,41*2,95)-2,86		16,050		
			(2,83*2,95)-1,6		6,749		
			1,07*2,95		3,157		
			Součet		25,956		
		997	Přesun sutě				36 076,20
160	R	997013111	v do 6 m s použitím mechanizace	t	35,020	512,16	17 935,84
161	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	35,020	258,00	9 035,16
163	R	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	35,020	260,00	9 105,20
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				411,88
		VRN9	Ostatní náklady				411,88
	000	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	411,88	411,88
			Celkem				101 113,78

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠZ Hranice - Stavební úpravy kuchyně

Objekt: MPC 2 - vyrovnávací beton pod P6a

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-13 460,96
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-11 768,37
87	011	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 "skladba P6a - tl. 30mm" (49,63+15,70+15,18+7,30)*-0,030 Součet	m3	-2,634	4 467,87	-11 768,37
						-2,634	
						-2,634	
998 Přesun hmot							-1 692,59
164	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-6,462	261,93	-1 692,59
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-55,06
VRN9 Ostatní náklady							-55,06
	000	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	-55,06	-55,06
Celkem							-13 516,02

Objekt: MPC 2 - mazanina v místě výkopu pro kanalizaci objekt K

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-72 248,37
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-61 078,37
89	011	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 "v místě výkopu pro novou kanalizaci" "budova a" - (90*0,21) Součet	m3	-18,900	3 231,66	-61 078,37
						-18,900	
						-18,900	
998 Přesun hmot							-11 170,00
164	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-42,645	261,93	-11 170,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-295,50
VRN9 Ostatní náklady							-295,50
	000	090001000	Ostatní náklady	...	-1,000	295,50	-295,50
Součet							-72 543,87

Objekt: MPC 2 - zásyp pro kanalizaci objekt K

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-228 569,39
1 Zemní práce							-135 594,72
11	583	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 "budova a" -(85*1,6*1,45*1,8) "Součet"	t	-354,960	382,00	-135 594,72
						-354,960	
						-354,960	
998 Přesun hmot							-92 974,67
164	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-354,960	261,93	-92 974,67
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-934,87
VRN9 Ostatní náklady							-934,87
	000	090001000	Ostatní náklady	...	-1,000	934,87	-934,87
Součet							-229 504,26

Objekt: MPC 2 - hloubení kanal. pro objekt K

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-144 306,23

1 Zemní práce

-144 306,23

7	001	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-122,875	755,51	-92 833,29
---	-----	-----------	--	----	----------	--------	------------

Výkop pro novou kanalizaci

"splašková kanalizace" 48,5*0,5*0,3

7,275

"dešťová kanalizace" 7,8*0,5*0,3

1,170

"tuková kanalizace" 23,4*0,5*0,4

4,680

Mezisoučet

13,125

V místě výkopu pro novou kanalizaci

"budova K" -136,00

-136,000

Součet

-122,875

8	001	132212109	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	-36,863	205,58	-7 578,30
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

v místě výkopu pro novou kanalizaci

"budova K" (-136,00+13,125)*0,3

-36,863

Součet

-36,863

9	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-122,875	262,25	-32 223,97
---	-----	-----------	---	----	----------	--------	------------

Výkop pro novou kanalizaci

"splašková kanalizace" 48,5*0,5*0,3

7,275

"dešťová kanalizace" 7,8*0,5*0,3

1,170

"tuková kanalizace" 23,4*0,5*0,4

4,680

Mezisoučet

13,125

V místě výkopu pro novou kanalizaci

"budova K" -136,00

-136,000

Součet

-122,875

10	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	-122,875	94,98	-11 670,67
----	-----	-----------	---	----	----------	-------	------------

Výkop pro novou kanalizaci

"splašková kanalizace" 48,5*0,5*0,3

7,275

"dešťová kanalizace" 7,8*0,5*0,3

1,170

"tuková kanalizace" 23,4*0,5*0,4

4,680

Mezisoučet

13,125

V místě výkopu pro novou kanalizaci

"budova K" -136,00

-136,000

Součet

-122,875

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-590,23

VRN9

Ostatní náklady

-590,23

	000	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	-590,23	-590,23
--	-----	-----------	-----------------	-----	-------	---------	---------

Celkem

-144 896,46

CELKEM

-460 460,61

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠZ Hranice - Stavební úpravy kuchyně
 Objekt: vícepráce 2 - bourání ŽB zákl.desky

Objednatel:
 Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.
 Místo: Hranice

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 220 837,78

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 165 644,50

139	013	977312113	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených tl do 150 mm řezání v osách po 1,5m dle odsouhlasených výměrách "skutečnost - rozpočet" 287-145	m	142,000	417,12	59 231,04
					142,000		
123	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z tlitého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 (19*11,67*0,18)-18,9	m3	21,011	2 785,22	58 520,28
					21,011		
410	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm 19*11,67*0,18	m3	39,911	1 200,00	47 893,20
					39,911		

997 Přesun sutě 55 193,28

160	R	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	52,527	512,16	26 902,23
161	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	52,527	258,00	13 551,97
357	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,054	10,30	1 082,06
359	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	52,527	260,00	13 657,02

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 903,25

VRN9 Ostatní náklady 903,25

000		090001000	Ostatní náklady	...	1,000	903,25	903,25
-----	--	-----------	-----------------	-----	-------	--------	--------

Celkem 221 741,03

Objekt: VCP 2 - odstranění podkladu pod ŽB desku

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 83 781,55

1 Zemní práce 54 956,39

5	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tl. 3 objemu do 1000 m3 18,233 "škvára" 9,5*11,67*0,5 "becvák" Součet	m3	73,666	173,96	12 814,94
					18,233		
					55,433		
					73,666		
R361	001	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tl. 3 37,2 "škvára" Součet	m3	37,200	836,00	31 099,20
					37,200		
					37,200		
R366	001	162201102R	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4 škvára	m3	55,433	39,10	2 167,43
R367	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3	55,433	39,10	2 167,43
R370	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3	55,433	121,00	6 707,39

997 Přesun sutě 28 825,16

183	R	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	110,866	260,00	28 825,16
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 342,68

VRN9 Ostatní náklady 342,68

000	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	342,86	342,68
-----	-----------	-----------------	-----	-------	--------	--------

Celkem

84 124,23

Objekt: VCP 2 - konstrukční vrstvy pod ŽB deskou

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

216 666,97

1 Zemní práce

141 015,04

R368	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	133,038	327,00	43 503,43
------	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

19*11,67*0,6

Součet 133,038

R367	583	58344197	šěrkořdi frakce 0/63	t	143,681	312,00	44 828,47
------	-----	----------	----------------------	---	---------	--------	-----------

(19*11,67*0,3)*1,2*1,8

Součet 143,681

72	583	58344171	šěrkořdi frakce 0/32	t	143,681	342,00	49 138,90
----	-----	----------	----------------------	---	---------	--------	-----------

(19*11,67*0,3)*1,2*1,8

Součet 143,681

13	583	58341344	kamenivo drcané drobné frakce 0/4	t	1,463	372,00	544,24
----	-----	----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------

19*11,67*0,004*1,65

Součet 1,463

R369	R	174101R	Dynamická zatěžovací zkouška	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
------	---	---------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

998 Přesun hmot

75 651,93

164	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	288,825	261,93	75 651,93
-----	-----	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

886,19

VRN9 Ostatní náklady

886,19

000	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	886,19	886,19
-----	-----------	-----------------	-----	-------	--------	--------

Celkem

217 553,16

Objekt: VCP 2 - ŽB deska

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

173 964,53

2 Zakládání

172 766,80

R372	211	273311126	Základové desky z betonu prostého C 20/25	m3	33,260	2 990,00	99 447,40
------	-----	-----------	---	----	--------	----------	-----------

19*11,67*0,15

Součet 33,260

R375	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,277	32 200,00	73 319,40
------	-----	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

19*11,67/6*1,3*0,0474

Součet 2,277

998 Přesun hmot

1 197,73

164	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,420	261,93	633,87
-----	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m

R376	011	998011018		t	2,420	233,00	563,86
------	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

711,53

VRN9 Ostatní náklady

711,53

000	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	711,53	711,53
-----	-----------	-----------------	-----	-------	--------	--------

Celkem

174 676,06

CELKEM

698 094,48

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠZ Hranice - Stavební úpravy kuchyně

Objekt: MPC 3 - zásypy pod rampou

Objednatel:

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Místo: Hranice

Zpracoval:

Datum: 27. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							-19 131,16	
1 Zemní práce							-11 349,22	
11	583	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	-29,710	382,00	-11 349,22	
"zásobovací rampa 1"								
-(1,02*0,9*12,4*1,45*1,8)							-29,710	
"Součet"							-29,710	
998 Přesun hmot							-7 781,94	
164	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-29,710	261,93	-7 781,94	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-78,25	
VRN9 Ostatní náklady							-78,25	
	000	090001000	Ostatní náklady	...	-1,000	78,25	-78,25	
Celkem							-19 209,41	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠZ Hranice - Stavební úpravy kuchyně
 Objekt: VCP 3 - odstranění podkladu pod rampami

Objednatel:
 Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.
 Místo: Hranice

Zpracoval: Valová Petra
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							31 164,43
1 Zemní práce							20 221,55
R381	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hromině tř. 3 objemu do 100 m3 "Rampa II" 2,65*2*1,12 Součet	m3	5,936	425,00	2 522,80
R360	001	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hrominách tř. 3 "Rampa I." 0,985*9,665*1,12 "patky odkopané - původní VV" -(0,985*1,12*4) "Rampa II" 2,65*2,985*1,12 Součet	m3	15,108	956,00	14 443,25
R400	001	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	21,044	33,70	709,18
R370	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	21,044	121,00	2 546,32
997 Přesun sutě							10 942,88
163	R	997013831	Poplatek za uložení na skládce (sládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	42,088	260,00	10 942,88
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							127,47
VRN9 Ostatní náklady							127,47
	000	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	127,47	127,47
Celkem							31 291,90

Objekt: VCP 3 - konstrukční vrstvy pod rampou

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							36 736,12
1 Zemní práce							24 631,55
R368	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním rampa I 0,985*9,665*1,12 patky odkopané-původní VV -(0,985*1,12*4,00) rampa II 2,65*4,985*1,12 Součet	m3	21,044	327,00	6 881,39
R367	583	58344197	šlérkodř frakce 0/63 "Rampa I" 0,985*9,665*0,8*1,2*1,8 patky odkopané 1/2 -(2,2065*1,8) "Rampa II" 2,65*4,985*0,8*1,2*1,8 Součet	t	35,306	312,00	11 015,47
12	583	58344171	šlérkodř frakce 0/32	t	10,797	342,00	3 678,89

"Rampa I"
 0,985*9,665*0,3*1,2*1,8 6,169
 patky odkopané 1/2
 -(2,2065*1,8) -3,972
 "Rampa II"
 2,65*4,985*0,3*1,2*1,8 8,560
 Součet 10,757

13	583	58341344	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	0,150	372,00	55,80
----	-----	----------	-----------------------------------	---	-------	--------	-------

"Rampa I"
 0,985*9,665*0,004*1,65 0,063
 "Rampa II"
 2,65*4,985*0,004*1,65 0,087
 Součet 0,150

R369	R	174101R	Dynamická zatěžovací zkouška	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
------	---	---------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

998 Přesun hmot 12 104,57

194	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	46,213	261,93	12 104,57
-----	-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 150,25

VRN9 Ostatní náklady 150,25

000	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	150,25	150,25
-----	-----------	-----------------	-----	-------	--------	--------

Celkem 36 886,37

CELKEM 68 178,27

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠZ Hranice - Stavební úpravy kuchyně
 Objekt: Vícepráce 4 - bourání bet. mazaniny nad rámec rozpočtu

Objednatel:
 Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.
 Místo: Hranice

Zpracoval: Ivana Ráčová
 Datum: 30. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							38 864,26
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							22 576,86
122	R	965042141	Bourání podkladů mazanin betonových tl. do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	7,100	3 179,84	22 576,86
"skladba P4"							
(10,44*0,01)+(3,99*0,01)+(13,802*0,06)					0,972		
"skladba P5"							
(18,51*0,02)+(19,837*0,04)					1,164		
"skladba P5a"							
88,2*0,033					2,911		
"skladba P6"							
(11,64*0,08)+(13,86*0,06)+(11,59*0,025)					2,053		
Součet					7,100		
997 Přesun sutě							16 287,40
160	R	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	14,200	512,16	7 272,67
161	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,200	258,00	3 663,60
R357	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,400	10,30	292,52
163	R	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	14,200	260,00	3 692,00
160	R	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,540	512,16	276,57
161	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,540	258,00	139,32
R357	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,080	10,30	11,12
R358	013	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,540	1 740,00	939,60
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							158,96
VRN9 Ostatní náklady							158,96
	000	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	158,96	158,96

Celkem

39 023,22

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠZ Hranice - Stavební úpravy kuchyně
 Objekt: Vícepráce 5 - vodovodní přípojka

Objednatel:
 Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.
 Místo: Hranice

Zpracoval: Petra Valová
 Datum: 26. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				5 473,29
1			Zemní práce				5 047,45
R380	001	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 1,5*1,5*2 Součet	m3	4,500	956,00	4 302,00
R377	001	132212209	Příplatek za lepkovitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v hornině tř. 3 1,5*1,5*2*0,3	m3	1,350	181,00	244,35
R378	001	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění 1,5*1,5*2 Součet	m3	4,500	37,70	169,65
13	593	58341344	kameniva drcená drobné frakce 0/4 1,5*1,5*0,2*1,2*1,65 Součet	t	0,891	372,00	331,45
998			Přesun hmot				425,84
164	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,891	261,93	233,38
R373	011	998012038	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 5000 m ³ doprava pouze kameniva MTR 0/4 z lomu pro výkop pro vod. šoupě	t	0,891	216,00	192,46
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				22,39
VRN9			Ostatní náklady				22,39
	000	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	22,39	22,39
Celkem							5 495,68

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠZ Hranice - Stavební úpravy kuchyně

Objekt: Vícepráce 6 - dodatečné kotvení obvodového pláště

Objednatel:

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Místo: Hranice

Zpracoval:

Datum: 26.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				134 079,65
2			Zakládání				134 079,65
402	R	45303000_R1	Vyměření a rozkreslení pozic kotvicích bodů	ks	430,000	9,20	3 956,00
403	R	978015391_R1	Lokální otlučení vnější vápenocementové omítky, ohrézování, ometení plochy	m2	4,300	124,38	534,83
404	977	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prosého betonu	bm	86,000	278,00	23 908,00
405	R	953065131_R1	Montáž kotvicích bodů ze závitové tyče M 16 do dl 220 mm, zkrácení závitových tyčí na požadovanou délku 220 mm	ks	430,000	57,00	24 510,00
406	R	790860_R1	Timeň pro lepené kotvy do betonu HIT-HY 170, uvažovaná spotřeba 55ml na 1ks kotvy	ks	49,000	413,65	20 268,85
407	R	790910_R1	Pouzdra síťová k chemickému kotvení - SÍTO HIT S, DÉLKA 1M	bm	86,000	198,03	17 030,58
408	R	111340_R1	Malice - podložka DIN 440, galv. Zn	ks	430,000	9,02	3 878,60
409	R	971140_R1	Závitová tyč M16x1000, galv. Zn	bm	108,000	80,50	8 694,00
111	941	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	293,472	60,35	17 711,04
112	941	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š. 1,2 v 10m za první a ZKD den (293,472 *10)	m2	2 934,720	0,10	293,47
113	941	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	293,472	45,30	13 294,28

Celkem

134 079,65