

# SMLOUVA O DÍLO

4/2300/2019

## I.

### Smluvní strany

1. **Objednatel:** Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.  
se sídlem: Beranových 130, 199 05 Praha – Letňany  
jednající: Ing. Josef Kašpar, FEEng , předseda představenstva  
JUDr. Petr Matoušek, člen představenstva  
IČ: 00010669  
DIČ: CZ00010669  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/446

*dále jen „Objednatel“*

2. **Zhotovitel: DOSEFO s.r.o**

se sídlem: Dobročovice 88, Praha - východ  
jednající: Filip Šebek, jednatel  
IČ: 05409365  
DIČ: CZ05409365  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263229  
bankovní spojení:  
*dále jen „Zhotovitel“*

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění, tuto

**Smlouvu o dílo**  
(dále jen „Smlouva“)

## II.

### Předmět Smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí „Stavební opravy B 8“ v areálu Výzkumného a zkušební leteckého ústavu, a.s., Beranových 130, Praha 18 (dále jen „Místo plnění“) podle předložené nabídky (dále jen „Dílo“).
- 2.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).

### **III. Provedení Díla**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v Době plnění (jak je definována níže).
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění Díla bude mít pro svou činnost sjednané a platné pojištění odpovědnosti za škody. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit potvrzení o takovém pojištění.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.
- 3.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla v průběhu trvání této Smlouvy.
- 3.6 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti, které odpovídají platným předpisům, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je smlouva uzavřena.
- 3.7 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat zásady BOZP a PO.
- 3.8 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

### **IV. Cena Díla**

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši [REDACTED] dále jen „Cena“).
- 4.2 Cena za dílo uvedená předchozím článku 4.1 je pevnou cenou za Dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v Ceně a Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 4.3 Cena je sjednána mezi zhotovitelem a objednatelem bez daně z přidané hodnoty na základě zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a dle přílohy č. 1 smlouvy.
- 4.4 Předmět smlouvy podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.5 V případě, že objednatel získá informaci o nespolehlivosti zhotovitele v plnění daňových povinností dle zákona o DPH, bude objednatel faktury částečně platit přímo správci daně zhotovitele.

- 4.3 Cena je splatná do 14 dnů od vystavení daňového dokladu-faktury, jejíž přílohou bude podepsaný předávací protokol, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 4.4 Vícepráce jsou přípustné pouze po předchozím odsouhlasení objednatel.

#### **V. Doba plnění Díla**

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto Smlouvou od 30.9.2019 do 30.11.2019 v Místě plnění.

#### **VI. Vlastnické právo**

- 6.1 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatel i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla

#### **VII. Předání a převzetí Díla**

- 7.1 Nejpozději do 5 dnů po dokončení provádění Díla, nejpozději však v poslední den Doby plnění, vyzve Zhotovitel Objednatel k převzetí Díla.
- 7.2 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatel sepiší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatel.
- 7.3 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

#### **VIII. Sankční ustanovení**

- 8.1 V případě nesplnění termínu provedení Díla bude Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši [REDACTED] z ceny Díla za každý den prodlení.
- 8.2 V případě neodstranění vad a nedodělků Díla, které však nebrání převzetí nebo užívání Díla, bude Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši [REDACTED] z ceny Díla za každý den prodlení.
- 8.3 V případě, že Objednatel nezaplatí řádně a včas fakturu za Dílo, bude Objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši [REDACTED] z ceny Díla za každý den prodlení.

## **IX.**

### **Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které jsou uvedeny v předávacím protokolu a za vady, které se na zařízení vyskytnou v záruční době, jak bude uvedeno dále. V případě, kdy po předání a převzetí Díla zjistí Objednatel vady Díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel popíše vady, popřípadě uvede, jak se projevují.
- 9.2 Objednatel se zavazuje dodržovat veškeré předpisy a pokyny spojené s užíváním zařízení.
- 9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost Díla v délce [REDACTED] měsíců od dne podepsání předávacího protokolu.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje, že odstraňování vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, zahájí nejpozději následující pracovní den ode dne doručení písemného oznámení. Lhůta pro zahájení odstraňování vad počíná plynout ode dne doručení oznámení (telefonem, emailem, poštou) vad Zhotoviteli.

## **X.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění.
- 10.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 10.3 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
- 10.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
- 10.5 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 21 dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 10.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

**Přílohy:**

č. 1 – Cenová nabídka

**Objednatel**

V Praze dne 30.9.2019

.....  
Ing. Josef .....  
předseda představenstva  
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

.....  
JUDr. ....  
člen  
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV a.s.  
(1)  
Beranových 130  
199 05 Praha - Letňany  
IČO: 00010344, DIČ: CZ00010000

**Zhotovitel**

V Praze dne 3.10.2019



DOSEFO s.r.o.

DOBROČOVICE 88  
PRAHA-východ 250 82  
IČO 05409365  
DIČ CZ 05409365  
+420 602 287 024  
sebek@dosefo.cz

|                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel:</b><br><b>Dosefo s.r.o.</b><br>Dobrošovice 88<br>250 82 Úvaly<br>IČ: 05409365, CZ05409365 | <b>Odběratel:</b><br>Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.<br>Beranových 130,<br>199 05 Praha – Letňany<br><br><b>Akce: Stavební opravy B 8</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Položka                                                              | jednotka | množství | Cena bez DPH/ks | Celkem bez DPH | Sazba DPH | DPH |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|----------------|-----------|-----|
| <b>Sociálky</b>                                                      |          |          |                 |                |           |     |
| <b>stavební část</b>                                                 |          |          |                 |                |           |     |
| 1 otlučení obkladů, dlažeb vč. podkladní omítky                      | m2       | 26,3     |                 |                | 21%       |     |
| 2 demontáž stávajících zařizovacích předmětů                         | kpl      | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 3 demontáž stávajících dřevěných příček a vybavení                   | kpl      | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 4 přesun suti, odpadu do vzdálenosti 30 m                            | t        | 4,9      |                 |                | 21%       |     |
| 5 likvidace + odvoz suti á 4 m3                                      | kont     | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 6 likvidace netříděného odpadu                                       | kont     | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 7 ochrana + zakrytí stávajících prostor, podlah                      | kpl      | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 8 příčka z tvármic Ytong tl. 75 mm                                   | m2       | 10,9     |                 |                | 21%       |     |
| 9 podrovnání omítek pod obklad                                       | m2       | 36       |                 |                | 21%       |     |
| 10 omítky VPC štuková hladká - oprava nad obklady                    | m2       | 95       |                 |                | 21%       |     |
| 11 omítky VPC jádrová - opravy 30 %                                  | m2       | 28,5     |                 |                | 21%       |     |
| 12 penetrace podkladu - omítek                                       | m2       | 101      |                 |                | 21%       |     |
| 13 prohozy rýh                                                       | kpl      | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 14 dodávka obkladu - Rako Color ONE mat 200/200 - RAL 8500           | m2       | 46       |                 |                | 21%       |     |
| 15 montáž obkladů                                                    | m2       | 42       |                 |                | 21%       |     |
| 16 dodávka dlažeb - Rako Color TWO mat 200/200 - RAL 8500 GRS        | m2       | 22       |                 |                | 21%       |     |
| 17 montáž dlažeb                                                     | m2       | 19,3     |                 |                | 21%       |     |
| 18 montáž soklu                                                      | m2       | 16,4     |                 |                | 21%       |     |
| 19 nivelace podlah - částečné dorovnání do 50 % max 20 mm            | m2       | 9,2      |                 |                | 21%       |     |
| 20 oškrábání maleb                                                   | m2       | 68       |                 |                | 21%       |     |
| 21 malba bílá omyvatelná NCS S 3020-B10G - mat                       | m2       | 97       |                 |                | 21%       |     |
| 22 dodávka dveří - světle šedá- Cobra UFO R Economy Nerez            | ks       | 5        |                 |                | 21%       |     |
| 23 dodávka dveří - světle šedá- Cobra UFO R Economy Nerez - wc zámek | ks       | 5        |                 |                | 21%       |     |
| 24 dodávka ocelové zárubně vč. Zazdění                               | ks       | 6        |                 |                | 21%       |     |
| 25 nátěr zárubní                                                     | ks       | 10       |                 |                | 21%       |     |
| 26 revizní dvířka                                                    | kpl      | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 27 Zrcadlo 400/500                                                   | kpl      | 2        |                 |                | 21%       |     |
| 28 nátěr topného tělesa                                              | článek   | 38       |                 |                | 21%       |     |
| 29 nátěr trubek topení                                               | kpl      | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 30 ZTI :                                                             |          |          |                 |                | 21%       |     |
| 31 Umyvadlo Kolo Twins 600/460/14 , sifon chromový bez výpusti       | ks       | 2        |                 |                | 21%       |     |
| 32 baterie umyvadlová - Optiline My Style - Richter Frenzl           | ks       | 2        |                 |                | 21%       |     |
| 33 urinál Korint vč. ventilu pisoárového - Jika + senzor             | ks       | 3        |                 |                | 21%       |     |
| 34 sedátko WC + ventil+dopoj. Hadice + wc + nádržka - Jika           | ks       | 5        |                 |                | 21%       |     |
| 35 výlevka nástěnná + baterie                                        | ks       | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 36 velký zásobník na papír                                           | ks       | 5        |                 |                | 21%       |     |
| 37 zásobník mýdla - profi                                            | ks       | 2        |                 |                | 21%       |     |
| 38 držák papírových ručníků                                          | ks       | 2        |                 |                | 21%       |     |
| 39 wc štětka                                                         | ks       | 5        |                 |                | 21%       |     |
| 40 montáž doplňků                                                    | ks       | 5        |                 |                | 21%       |     |
| 41 košík na dámské WC                                                | ks       | 2        |                 |                | 21%       |     |
| 42 materiál vodovod, kanalizace + kotvící a spoj. materiál           | kpl      | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 43 montáž ZTI                                                        | kpl      | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 44 Dem. + mon bojleru na nové místo                                  | kpl      | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 45 Elektro:                                                          |          |          |                 |                | 21%       |     |
| 46 dodávka světel - malé                                             | ks       | 8        |                 |                | 21%       |     |
| 47 výměna kompletace                                                 | kpl      | 7        |                 |                | 21%       |     |
| 48 výměna rozvodů elektro - mon. + demontáž                          | kpl      | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 49 VZT :                                                             |          |          |                 |                | 21%       |     |
| 50 oprava výustku vč. zazdění a dodávky ventilátoru                  | kpl      | 0        |                 |                | 21%       |     |
| 51                                                                   |          |          |                 |                |           |     |
| <b>Skład</b>                                                         |          |          |                 |                |           |     |
| <b>stavební část</b>                                                 |          |          |                 |                |           |     |
| 54 otlučení dlažeb - 50 %                                            | m2       | 9        |                 |                | 21%       |     |
| 55 demontáž stávajících zařizovacích předmětů                        | kpl      | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 56 vybourání stávajících příček                                      | m2       | 6,3      |                 |                | 21%       |     |
| 57 přesun suti, odpadu do vzdálenosti 30 m                           | t        | 2,6      |                 |                | 21%       |     |
| 58 likvidace + odvoz suti á 4 m3                                     | kont     | 0,9      |                 |                | 21%       |     |
| 59 likvidace netříděného odpadu                                      | kont     | 0,5      |                 |                | 21%       |     |
| 60 předstěna SDK - oprava povrchu                                    | m2       | 28,5     |                 |                | 21%       |     |
| 61 drobné opravy omítek                                              | m2       | 9        |                 |                | 21%       |     |
| 62 penetrace podkladu                                                | m2       | 46       |                 |                | 21%       |     |
| 63 prohozy rýh                                                       | kpl      | 1        |                 |                | 21%       |     |
| 64 nivelace podlah - srovnání podlahy do tl. 50 mm                   | m2       | 17,3     |                 |                | 21%       |     |
| 65 malba bílá - standard                                             | m2       | 69       |                 |                | 21%       |     |
| 66 dodávka dveří + kování + montáž                                   | ks       | 1        |                 |                | 21%       |     |

|     |                                                                                                   |      |      |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|
| 67  | revizní dvířka                                                                                    | kpl  | 2    | 21% |
| 68  | <b>ZTI :</b>                                                                                      |      |      | 21% |
| 69  | materiál vodovod, kanalizace + kotvicí a spoj. materiál                                           | kpl  | 1    | 21% |
| 70  | montáž ZTI- zaslepení všech rozvodů – voda, kanalizace                                            | kpl  | 1    | 21% |
| 71  | Dem. bojleru                                                                                      | kpl  | 1    | 21% |
| 72  | <b>Vstupní chodba</b>                                                                             |      |      |     |
| 73  | ochrana + zakrytí stávajících prostor, podlah                                                     | kpl  | 1    | 21% |
| 74  | omítka VPC štuková hladká - opravy                                                                | m2   | 12   | 21% |
| 75  | oškrabání maleb                                                                                   | m2   | 82   | 21% |
| 76  | malba bílá - standard                                                                             | m2   | 82   | 21% |
| 77  | nátěr zárubní                                                                                     | ks   | 3    | 21% |
| 78  | revizní dvířka                                                                                    | kpl  | 1    | 21% |
| 79  | dodávka dveří + kování + montáž                                                                   | ks   | 2    | 21% |
| 80  | nivelace podlah, stěrka                                                                           | m2   | 16,2 | 21% |
| 81  | dodávka dlažby – Taurus sv. Šedá 30/30                                                            | m2   | 20   | 21% |
| 82  | montáž dlažeb                                                                                     | m2   | 16,2 | 21% |
| 83  | montáž soklu                                                                                      | m    | 51   | 21% |
| 84  | finální úklid                                                                                     | m2   | 53   | 21% |
| 85  | stavební přímomoce                                                                                | kpl  | 1    | 21% |
| 86  | přesun hmot                                                                                       | t    | 6,9  | 21% |
| 87  |                                                                                                   |      |      |     |
| 88  | <b>Vrata velká</b>                                                                                |      |      |     |
| 89  | Vybourání špalety , parapetu okna pro zvětšení světlosti                                          | m3   | 1,87 | 21% |
| 90  | příplatek za staticky opatrné odbourání špalety , řezů                                            | m3   | 0,59 | 21% |
| 91  | odbourání podlahy pro nájezd – do tl. 150 mm                                                      | m2   | 6    | 21% |
| 92  | demontáž stávajícího okna – 2,7 x 3,6 m                                                           | kpl  | 1    | 21% |
| 93  | přesun suti, odpadu do vzdálenosti 30 m                                                           | t    | 4,65 | 21% |
| 94  | likvidace + odvoz suti á 4 m3                                                                     | kont | 1    | 21% |
| 95  | likvidace plast okna                                                                              | kpl  | 1    | 21% |
| 96  | ochrana + zakrytí stávajících prostor, podlah                                                     | kpl  | 1    | 21% |
| 97  | omítka ostění vč. Prohozů                                                                         | m    | 9,5  | 21% |
| 98  | omítka VPC štuková hladká – napojení přechodů                                                     | m2   | 12,4 | 21% |
| 99  | betonáž nájezdové rampy vč. Bednění, demontáže                                                    | m2   | 6    | 21% |
| 100 | oškrabání maleb                                                                                   | m2   | 19   | 21% |
| 101 | malba bílá - standard                                                                             | m2   | 45   | 21% |
| 102 | Statické zesílení pilířů po zesílení                                                              | kpl  | 1    | 21% |
| 103 | dodávka vrat vč. m. 3x4,7 m – rolovací Hormann – Decotherm DD                                     | kpl  | 1    | 21% |
| 104 | finální úklid                                                                                     | kpl  | 1    | 21% |
| 105 | přesun hmot                                                                                       | t    | 2,75 | 21% |
| 106 | lešení                                                                                            | m2   | 48   | 21% |
| 107 |                                                                                                   |      |      |     |
| 108 | <b>Vrata malá</b>                                                                                 |      |      |     |
| 109 | Vybourání otvoru pro osazení vrat                                                                 | m3   | 4,4  | 21% |
| 110 | betonáž kapes 300/300/350 pro osazení překladů                                                    | kpl  | 2    | 21% |
| 111 | osazení překladů profil – I.č. 180                                                                | kpl  | 2    | 21% |
| 112 | přesun suti, odpadu do vzdálenosti 30 m                                                           | t    | 7,1  | 21% |
| 113 | likvidace + odvoz suti á 4 m3                                                                     | kont | 1,5  | 21% |
| 114 | ochrana + zakrytí stávajících prostor, podlah                                                     | kpl  | 1    | 21% |
| 115 | omítka ostění vč. Prohozů                                                                         | m    | 7,2  | 21% |
| 116 | omítka VPC štuková hladká – napojení přechodů                                                     | m2   | 13,8 | 21% |
| 117 | oškrabání maleb                                                                                   | m2   | 10   | 21% |
| 118 | malba bílá - standard                                                                             | m2   | 30   | 21% |
| 119 | nátěr fasádní                                                                                     | m2   | 30   | 21% |
| 120 | dodávka vrat – ocelová otvíravá dvoukřídlá 3x3,6 m vč. Montáže                                    | kpl  | 1    | 21% |
| 121 | odstranění zemních vrstev pro příjezd rampu – tř. Tež 3                                           | m3   | 11,9 | 21% |
| 122 | podklad ze štěrku 16-32                                                                           | m3   | 6,5  | 21% |
| 123 | kostka zámková přírodní tl. 80 mm                                                                 | m2   | 25   | 21% |
| 124 | kladení dlažby zámkové do štěrku                                                                  | m2   | 25   | 21% |
| 125 | drenážní žlab pojezdový – 12 t – 200/200 mm                                                       | m    | 11   | 21% |
| 126 | vsak štěrkový 32/64 vč. Textilie – komplet                                                        | m3   | 1,5  | 21% |
| 127 | obrubník silniční 100/250                                                                         | m    | 10   | 21% |
| 128 | likvidace + odvoz zeminy á 4 m3                                                                   | kont | 4    | 21% |
| 129 | betonáž vratového prahu                                                                           | m    | 3    | 21% |
| 130 | terénní úpravy drobné                                                                             | kpl  | 1    | 21% |
| 131 | finální úklid                                                                                     | kpl  | 1    | 21% |
| 132 | přesun hmot                                                                                       | t    | 19,3 | 21% |
| 133 | lešení pomocné do výšky 2,5 m                                                                     | m2   | 26   | 21% |
| 134 |                                                                                                   |      |      |     |
| 135 | <b>Oplocení</b>                                                                                   |      |      |     |
| 136 | montáž oplocení vč. Dod. – klasické čtyřhranné pletivo vč. Sloupků na výšku 180 cm – poplastované | m    | 50   | 21% |
| 137 | montáž sloupků do betonového povrchu                                                              | m    | 25   | 21% |
| 138 | stavební přímomoce                                                                                | kpl  | 1    | 21% |
| 139 |                                                                                                   |      |      |     |
| 140 | <b>Rampa</b>                                                                                      |      |      |     |
| 141 | demontáž pletivového plotu vč. Odstranění sloupků                                                 | m    | 10   | 21% |
| 142 | řez betonů do hl. 50 mm                                                                           | m    | 13,5 | 21% |

|     |                                                    |     |       |  |     |  |
|-----|----------------------------------------------------|-----|-------|--|-----|--|
| 143 | odbourání betonu do hl. 50 mm                      | m3  | 0,4   |  | 21% |  |
| 144 | betonáž rampy spádu 30 – 300 mm,- beton C20/25 XC2 | m2  | 18    |  | 21% |  |
| 145 | likvidace + odvoz sutí                             | m3  | 0,5   |  | 21% |  |
| 146 | likvidace demontovaného plotu                      | kpl | 1     |  | 21% |  |
| 147 | stavební přípomoc                                  | kpl | 1     |  | 21% |  |
| 148 | úklid staveniště                                   | kpl | 1     |  | 21% |  |
| 149 | Doprava a mechanizace                              | %   | 0,041 |  | 21% |  |
| 150 | Zařízení staveniště                                | %   | 0,027 |  | 21% |  |
| 151 | VRN, Režie                                         | %   | 0,025 |  | 21% |  |

**Celkem bez DPH**

**Celkem DPH 21 %**

**Celkem vč. DPH**



DOSEFO s.r.o.

ČOVICE 88  
 Věhová 250 82  
 DIČ CZ 05409365  
 +420 602 287 024  
 sebek@dosefo.cz