



**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

Číslo zhotovitele: K19046

„III/44411 HLIVICE - PRŮTAH“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických



IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**
Se sídlem: **Bruntál**
Kontaktní adresa: **Krnovská 51, 792 01 Bruntál**
Zápis v **OR u KOS Ostrava, odd. C, vložka 8072**
Zastoupen: **Ing. Marek Němec, jednatel**
IČO: **62360213** DIČ: **CZ62360213**

Telefon: e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:


ve věcech smluvních oprávněn k jednání:



ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm., př. č. aut.:





1. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce uvedené v protokolu z jednání o vícepracích a méněpracích ze dne 1.10.2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha v rámci stavby:

„III/44411 HLIVICE - PRŮTAH“

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání článku 3. Cena díla

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena SoD bez DPH	11 800 032,18,- Kč
Cena víceprací bez DPH	366 837,48 Kč
Cena méněprací bez DPH	-50 420,50,- Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	316 416,98,- Kč
Cena celkem bez DPH	12 116 449,16,- Kč
DPH 21%	2 544 454,32,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	14 660 903,48,- Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.6.2019 se tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr víceprací.
6. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11 - 10 - 2019

V Olomouci dne _____ Správa silnic Olomouckého kraje
Za _____ příspěvková organizace

poštovní příhrádka 37

Olomoucká 753/120, 779 00 Olomouc

13

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr FOLTÝNEK

A s.r.o.
NĚMEC
ETA

-2-

ETA s.r.o., Krmovská 51, 792 01 Bruntál
tel: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

1.10.2019

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: N19-638 - Rozpočty				
Stavba: A1 - SSOK - Hlívce				
Objekt: 1 - komunikace				
001	577134111 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a staničení 0,394 - 0,694: 0,25*300= 75,000000 staničení 0,695 - 0,724: 0,4*30= 12,000000 staničení 0,724 - 0,774: 0,2*50= 10,000000	97,000 M2	217,47	21 094,59
002	565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo : staničení 0,394 - 0,694: 0,25*300= 75,000000 staničení 0,695 - 0,724: 0,4*30= 12,000000 staničení 0,724 - 0,774: 0,2*50= 10,000000	97,000 M2	349,06	33 858,82
003	573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 staničení 0,394 - 0,694: 0,25*300= 75,000000 staničení 0,695 - 0,724: 0,4*30= 12,000000 staničení 0,724 - 0,774: 0,2*50= 10,000000	97,000 M2	15,28	1 482,16
004	573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, staničení 0,394 - 0,694: 0,25*300= 75,000000 staničení 0,695 - 0,724: 0,4*30= 12,000000 staničení 0,724 - 0,774: 0,2*50= 10,000000	97,000 M2	14,35	1 391,95
Součet za Objekt: 1 - komunikace				57 827,52
Objekt: 2 - sanace				
001	132201101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urc staničení 0,400 - 0,450: 3*50*0,3= 45,000000 staničení 0,469 - 0,529: 1,2*60*0,3= 21,600000 staničení 0,536 - 0,559: 1,2*23*0,3= 8,280000 staničení 0,804 - 0,824: 1,2*49*0,3= 17,640000 staničení 0,622-0,642: 1,2*20*0,3= 7,200000 staničení 0,710 - 0,759: 1,2*20*0,3= 7,200000 staničení 1,028 - 1,084: 1,2*56*0,3= 20,160000 staničení 0,93-0,944: 1,2*14*0,3= 5,040000	132,120 M3	396,62	52 401,43
002	132201109 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urc staničení 0,400 - 0,450: 3*50*0,3= 45,000000 staničení 0,469 - 0,529: 1,2*60*0,3= 21,600000 staničení 0,536 - 0,559: 1,2*23*0,3= 8,280000 staničení 0,804 - 0,824: 1,2*49*0,3= 17,640000 staničení 0,622-0,642: 1,2*20*0,3= 7,200000 staničení 0,710 - 0,759: 1,2*20*0,3= 7,200000 staničení 1,028 - 1,084: 1,2*56*0,3= 20,160000 staničení 0,93-0,944: 1,2*14*0,3= 5,040000	132,120 M3	15,29	2 020,11
003	167101151 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sype staničení 0,400 - 0,450: 3*50*0,3= 45,000000 staničení 0,469 - 0,529: 1,2*60*0,3= 21,600000 staničení 0,536 - 0,559: 1,2*23*0,3= 8,280000 staničení 0,804 - 0,824: 1,2*49*0,3= 17,640000 staničení 0,622-0,642: 1,2*20*0,3= 7,200000 staničení 0,710 - 0,759: 1,2*20*0,3= 7,200000 staničení 1,028 - 1,084: 1,2*56*0,3= 20,160000 staničení 0,93-0,944: 1,2*14*0,3= 5,040000	132,120 M3	238,72	31 539,69
004	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	264,240 t	109,32	28 886,72
005	162601101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy staničení 0,400 - 0,450: 3*50*0,3= 45,000000 staničení 0,469 - 0,529: 1,2*60*0,3= 21,600000 staničení 0,536 - 0,559: 1,2*23*0,3= 8,280000 staničení 0,804 - 0,824: 1,2*49*0,3= 17,640000 staničení 0,622-0,642: 1,2*20*0,3= 7,200000 staničení 0,710 - 0,759: 1,2*20*0,3= 7,200000 staničení 1,028 - 1,084: 1,2*56*0,3= 20,160000 staničení 0,93-0,944: 1,2*14*0,3= 5,040000	132,120 M3	41,99	5 547,72
006	564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 m staničení 0,400 - 0,450: 3*50= 150,000000 staničení 0,469 - 0,529: 1,2*60= 72,000000 staničení 0,536 - 0,559: 1,2*23= 27,600000 staničení 0,804 - 0,824: 1,2*49= 58,800000 staničení 0,622-0,642: 1,2*20= 24,000000 staničení 0,710 - 0,759: 1,2*20= 24,000000 staničení 1,028 - 1,084: 1,2*56= 67,200000 staničení 0,93-0,944: 1,2*14= 16,800000	440,400 M2	282,00	124 192,80

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

1.10.2019

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za Objekt: 2 - sanace					244 588,47
Objekt: 3 - římsa					
001	317325	Římsy ze železobetonu do C30/37 (B37) 3*0,5*0,15=0,225000	0,225 M3	15 990,07	3 597,77
002	317365	Výztuž z oceli 10505, B500B	0,050 t	29 383,46	1 469,17
003	91133141A	Mostní zábradlí, ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m	3,000 M	5 412,36	16 237,08
004	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyř.	5,000 M	235,60	1 178,00
005	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	5,000 M	120,25	601,25
006	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z	0,250 M3	1 987,22	496,81
Součet za Objekt: 3 - římsa					23 580,07
Objekt: 4 - obrubníky					
001	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	-70,000 M	120,25	-8 417,50
002	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	70,000 M	117,52	8 226,40
Součet za Objekt: 4 - obrubníky					-191,10
Objekt: 5 - svodidlo					
001	911331145	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úrovně	-12,000 M	3 500,25	-42 003,00
Součet za Objekt: 5 - svodidlo					-42 003,00
6 - Zpevnění koryta					
001	131301202	Hloubení zap jam a zářezů hor.tř.4 přes 100 do 1.000 m3 (7*1,5*0,3)*2=6,300000	6,300 M3	634,00	3 994,20
003	162701109	Příplatek z každých dalších 1.000m tř.1-4	6,300 M3	20,70	130,41
005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	6,300 M3	14,10	88,83
006	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 6,3*2,05=12,915000	12,915 t	109,32	1 411,87
007	174101101	Zásyp se zhuštěním jam a rýh	2,450 M3	72,70	178,12
008	181301122	Rozpr omice ve svahu přes 1:5 souvislé pi do 500m2 ti do 15cm 7*2*0,5=7,000000	7,000 M2	69,70	487,90
009	181951102	Úprava pláně v hor.1-4 se zhuštěním 14*1,5=21,000000	21,000 M2	11,40	239,40
010	182201101	Svahování trvalých svahů v násypch	21,000 M2	41,30	867,30
011	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu z betonu od 50 do 100 mm	21,000 M2	222,00	4 662,00
012	451319777	Příplatek zkd 10 mm lože z betonu přes 100 mm	21,000 M2	27,70	581,70
014	594411111	Dlažba z lom kamene tl.do 250 mm do lože z betonu	21,000 M2	851,00	17 871,00
015	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypé	6,300 M3	238,72	1 503,94
016	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubý	12,915 t	41,10	530,81
017	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubý	12,915 t	5,23	67,55
Součet za 6 - Zpevnění koryta					32 615,01
Celkem Stavba: A1 - SSOK - Hlívce					316 416,98
CELKEM Soubor staveb: N19-638 - Rozpočty					316 416,98

