



TSKRP008CB5V

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„P 015..3 Výstupní Barrandovská komunikace – oprava mostu, Praha 5“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0341

číslo smlouvy zhotovitele: 190 500

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú. [REDAKCE]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatel dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb

Pavel Černožorský, vedoucí odd. správy mostů

Pavel Hovorka, technik správy mostů

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

2. Zhotovitel: BM Construction, spol. s r.o.

[REDAKCE] - Modřany

IČO: 284 98 771

DIČ: CZ28498711

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 146028

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA – jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA

- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Vrána

dále jen jako „Zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo: „**P 015..3 Výstupní Barrandovská komunikace – oprava mostu, Praha 5**“, dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00, Praha 8.

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 1 [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Předmětem tohoto Dodatku je dále změna závazku ve smyslu § 222 odst. 3, zákona č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek, která spočívá ve změně doby plnění díla, a to z důvodu nepředpokládaných prací, které se vyskytly až po odkrytí konstrukce.

Textový popis provedených změn je přílohou č. 1 Dodatku. Soupis změn víceprací a méněprací dle Dodatku tvoří přílohu č. 2 Dodatku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
2. Termín dokončení: 175 kalendářních dní od započetí díla

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 175 dní

Lhůta výstavby se prodlužuje z důvodu změny DIO, které bylo v zadání ve 2 etapách. Dle vydaného DIR bylo však povoleno stavbu realizovat pouze ve 3 etapách, tím se prodloužila doba provádění. Navíc bylo po odkrytí živičných vrstev zjištěno, že za opěrami se nachází mezerovitý beton na místo očekávaného zásypu ze zeminy. Bourání tohoto mezerovitého betonu trvalo výrazně déle než by trvalo pouze odstranění zásypu. Současně bylo nutné realizovat i další nepředvídatelné práce – broušení železobetonové konstrukce podchodu před pokládkou izolace.

3. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 873 303,51 Kč
DPH 21 %:	1 233 393,74 Kč
Původní cena vč. DPH:	7 106 697,25 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 772 852,11 Kč
DPH 21%:	372 298,94 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	2 145 151,05 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	-416 191,00 Kč
DPH 21%:	-87 400,11 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	-503 591,11 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	7 229 964,61 Kč
DPH 21/%	1 518 292,57 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	8 748 257,18 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

V. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Textový popis provedených změn
 - b) Příloha č. 2 – Rozdílový rozpočet
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 24. 09. 2019


V Praze dne

objednatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

zhotovitel

BM Construction, spol. s r.o.



Příloha č. 1

Textový popis provedených změn

Vícepráce nebo nové položky

P015 Výstupní Barrandovská komunikace - Oprava mostu

1. **Bourání konstrukcí z mezerovitého betonu.** V zadávacím projektu bylo předpokládáno, že boční zásypy kolem podchodu jsou ze zeminy tř. II. Skutečnost byla taková, že boky tubusu mostu byly zality mezerovitým betonem, který musel být vybourán a odvezen na skládku
2. **Pažení výkopu** na výjezdové straně bylo nutné použít pažení z dřevěných tabulových stěn s pomocnou konstrukcí, protože výkop byl hlubší než 1,3 m a bylo to nařízeno Koordinátorem BOZP.
3. **Ruční bourání betonu u silnice** u spojení výstupů z podchodu u silnice bylo nutné odbourat beton.
4. **Zbroušení asfaltového nátěru** – na nosné železobetonové konstrukci byl použit jako izolace asfaltový nátěr, který musel být odstraněn tak, že byla mostovka zbroušena.

Méněpráce

P015 Výstupní Barrandovská komunikace - Oprava mostu

Pol. 3 – Poplatky za skládku – zemina – odečtena nahrazena poplatky za beton – mezerovitý.

Pol. 13 – Hloubení jam z velké části odečtena, protože byl místo toho odstraňován mezer. beton.

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET SoD x RDS

Akce: P015 Výstupní Barrandovská komunikace - Oprava mostu

PČ	Položka	NÁZEV POLOŽKY	MJ	počet MJ		Cena za MJ	Celkem		dle § 6 nepředvid. náklady		
				SoD	RDS		SoD	RDS	Méněpráce	Vícepráce	součet
		DIO - Dopravně inženýrská opatření									
		<i>Všeobecné konstrukce a práce</i>									
1	02720	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,000	1,000	65 000,00					
2	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY	m2	490,000	490,000	60,00	65 000,00	65 000,00			0,00
3	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	1,000	1,000	55 000,00	29 400,00	29 400,00			0,00
		<i>Ostatní konstrukce a práce</i>					55 000,00	55 000,00			0,00
4	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	kus	12,000	12,000	20,00	0,00	0,00			0,00
							240,00	240,00			0,00
5	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	27,000	27,000	280,00	7 560,00	7 560,00			0,00
6	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	27,000	27,000	162,00	4 374,00	4 374,00			0,00
7	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	ksden	756,000	756,000	8,50	6 426,00	6 426,00			0,00
8	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	22,000	22,000	620,00	13 640,00	13 640,00			0,00
9	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	22,000	22,000	310,00	6 820,00	6 820,00			0,00
10	914952	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	ksden	630,000	630,000	22,00	13 860,00	13 860,00			0,00
11	914953	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	kus	49,000	49,000	220,00	10 780,00	10 780,00			0,00
12	914959	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	kus	49,000	49,000	160,00	7 840,00	7 840,00			0,00
13	914959	SLOUP A STOUJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	ksden	1 435,000	1 435,000	4,50	6 457,50	6 457,50			0,00
14	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLADKA	m2	15,500	15,500	1 160,00	17 980,00	17 980,00			0,00
15	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	m2	15,500	15,500	215,00	3 332,50	3 332,50			0,00
16	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	kus	5,000	5,000	2 140,00	10 700,00	10 700,00			0,00
17	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	kus	5,000	5,000	970,00	4 850,00	4 850,00			0,00
18	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	ksden	147,000	147,000	204,00	29 988,00	29 988,00			0,00
19	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	kus	86,000	86,000	165,00	14 190,00	14 190,00			0,00
20	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	86,000	86,000	110,00	9 460,00	9 460,00			0,00
21	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	ksden	2 562,000	2 562,000	14,00	35 868,00	35 868,00			0,00
22	9166C2	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	m	48,000	48,000	1 050,00	50 400,00	50 400,00			0,00
23	9166C3	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	m	48,000	48,000	530,00	25 440,00	25 440,00			0,00
24	9166C9	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	mđen	1 344,000	1 344,000	7,50	10 080,00	10 080,00			0,00
25	916712	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	kus	140,000	140,000	112,00	15 680,00	15 680,00			0,00
26	916713	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	kus	140,000	140,000	58,00	8 120,00	8 120,00			0,00
27	916719	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	ksden	4 144,000	4 144,000	10,20	42 268,80	42 268,80			0,00
28	916812	ODDĚL OPLCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	m	120,000	120,000	212,00	25 440,00	25 440,00			0,00
29	916813	ODDĚL OPLCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	m	120,000	120,000	112,00	13 440,00	13 440,00			0,00
30	916819	ODDĚL OPLCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	mđen	2 520,000	2 520,000	20,50	51 660,00	51 660,00			0,00
31	924110R	NASTUPIŠTĚ PROVIZORNÍ SYPANĚ ÚROVNĚ JEDNOSTRANNĚ	m	38,000	38,000	2 005,00	76 190,00	76 190,00			0,00
		P015 Výstupní Barrandovská komunikace - Oprava mostu					0,00	0,00			0,00
		<i>Všeobecné konstrukce a práce</i>					0,00	0,00			0,00
1	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALTOVÝ BETON, LITÝ ASFALT (BEZ DEHTU), VYBOURANÁ IZOLACE	t	150,371	157,342	1 505,00	226 308,36	236 799,11		10 490,75	10 490,75
2	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON, ŽELEZOBETON, KÁMEN	t	172,953	896,185	615,00	106 366,10	551 154,02		444 787,93	444 787,93
3	014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	t	520,875	64,080	550,00	286 481,25	35 244,00	-251 237,25		-251 237,25
4	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	kpl	1,000	1,000	47 000,00	47 000,00	47 000,00			0,00
5	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	kpl	1,000	1,000	250 000,00	250 000,00	250 000,00			0,00
6	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO V DIGIT FORMĚ	kpl	1,000	1,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00

PČ	Položka	NÁZEV POLOŽKY	MJ	počet MJ		Cena za MJ	Celkem		dle § 6 nepředvid. náklady		
				SoD	RDS		SoD	RDS	Méněpráce	Vícepráce	součet
7	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	kus	1,000	1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00
8	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kus	2,000	2,000	12 000,00	24 000,00	24 000,00			0,00
9	03100	ZŘÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl	1,000	1,000	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00
10	03999	Příplatek za práce malého rozsahu	kpl	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00			0,00
		Zemní práce					0,00	0,00			0,00
11	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	52,000	52,000	88,00	4 576,00	4 576,00			0,00
12	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	m3	60,580	60,580	1 355,00	82 085,90	82 085,90			0,00
13	131836	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. II, ODVOZ DO 12KM	m3	289,375	35,600	650,00	188 093,75	23 140,00	-164 953,75		-164 953,75
N1		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MEZEROVITÉHO BETONU S ODVOZEM DO 5KM									0,00
	961051221R	Bourání mostních konstrukcí z mezerovitého betonu	m3	0,000	328,742	1 430,30	0,00	470 199,68		470 199,68	470 199,68
	997211111	Svislá doprava s naložením do 3,5 m	t	0,000	723,232	307,00	0,00	222 032,35		222 032,35	222 032,35
	997211151	Vodorovná doprava do 1 km	t	0,000	723,232	226,00	0,00	163 450,52		163 450,52	163 450,52
	997211519	Příplatek za další i započ. Km (celkem 5)	t	0,000	2 892,930	13,40	0,00	38 765,26		38 765,26	38 765,26
N2		PAZENÍ VÝKOPU - výjezdová strana snad jen vní									0,00
	153124111	Zřízení dřevěných stěn tabulových	m2	0,000	64,500	83,40	0,00	5 379,30		5 379,30	5 379,30
	153124112	Odstranění dřevěných stěn tabulových	m2	0,000	64,500	55,50	0,00	3 579,75		3 579,75	3 579,75
	60726248	Deska OSB 22 mm	m2	0,000	32,250	238,00	0,00	7 675,50		7 675,50	7 675,50
	292211111	Zřízení pomocných konstrukcí ze dřeva	m3	0,000	0,671	3 660,00	0,00	2 455,22		2 455,22	2 455,22
	292211112	Odstranění pomocných konstrukcí ze dřeva	m3	0,000	0,671	2 000,00	0,00	1 341,65		1 341,65	1 341,65
	60512126	hranoli stavební řezivo	m3	0,000	0,335	6 900,00	0,00	2 314,34		2 314,34	2 314,34
N3		RUČNÍ DOBOURÁNÍ BETONU U SILNICE									0,00
	113107132R	Odstranění kytů z betonu prostého o tl. Vrstvy 300 mm -ručně	m2	0,000	11,534	860,00	0,00	9 919,24		9 919,24	9 919,24
	997211111	Svislá doprava s naložením do 3,5 m	t	0,000	5,767	307,00	0,00	1 770,47		1 770,47	1 770,47
	997211511	Vodorovná doprava do 1 km	t	0,000	23,068	226,00	0,00	5 213,37		5 213,37	5 213,37
	997211519	Příplatek za další i započ. Km (celkem 5)	t	0,000	5,767	13,40	0,00	77,28		77,28	77,28
14	17481	ZÁSPY JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	185,238	364,342	610,00	112 985,18	222 248,62		108 263,44	109 253,44
15	17581	OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	11,540	11,540	727,00	8 389,58	8 389,58			0,00
16	18090	VSEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	m2	145,000	145,000	102,00	14 790,00	14 790,00			0,00
		Základy					0,00	0,00			0,00
17	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	60,500	60,500	322,00	19 481,00	19 481,00			0,00
18	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	m2	86,550	86,550	76,00	6 577,80	6 577,80			0,00
19	26164	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 200MM	m	0,600	0,600	8 760,00	5 256,00	5 256,00			0,00
20	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	kus	201,000	201,000	430,00	86 430,00	86 430,00			0,00
		Svislé konstrukce					0,00	0,00			0,00
21	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	m3	6,262	6,262	9 400,00	58 862,80	58 862,80			0,00
22	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 1050S, B500B	t	1,252	1,252	32 400,00	40 564,80	40 564,80			0,00
23	348173	ZABRADLÍ Z DÍLCŮ KOVŮVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NATÉREM	kg	2 975,280	2 975,280	82,00	243 972,96	243 972,96			0,00
		Vodorovné konstrukce					0,00	0,00			0,00
24	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	13,613	13,613	2 375,00	32 330,88	32 330,88			0,00
25	451312A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	m3	7,280	7,280	2 690,00	19 583,20	19 583,20			0,00
26	45734	VYROVNÁVACÍ A SPAD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	m3	0,022	0,022	80 000,00	1 760,00	1 760,00			0,00
		Komunikace					0,00	0,00			0,00
27	56214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM	m2	291,200	291,200	364,00	105 996,80	105 996,80			0,00
28	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 300MM	m2	369,210	369,210	214,00	79 010,94	79 010,94			0,00
29	57132	UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM	m2	291,200	291,200	330,00	96 096,00	96 096,00			0,00
30	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	291,200	291,200	11,60	3 377,92	3 377,92			0,00
31	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	582,400	582,400	14,00	8 153,60	8 153,60			0,00
32	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ 22S TL 80MM	m2	291,200	291,200	360,00	104 832,00	104 832,00			0,00
33	574154	ASFALTOVÝ KOBREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL 40MM	m2	291,200	291,200	248,00	72 217,60	72 217,60			0,00
34	5774LB	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 8	m3	2,340	2,340	9 900,00	23 166,00	23 166,00			0,00
		Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvorů					0,00	0,00			0,00

Akce: P015 Výstupní Barrandovská komunikace - Oprava mostu

PČ	Položka	NÁZEV POLOŽKY	MJ	počet MJ		Cena za MJ	Celkem		dle § 6 nepředvid. náklady		
				SoD	RDS		SoD	RDS	Méněpráce	Vícepráce	součet
35	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	m2	340,837	340,837	870,00	296 528,19	296 528,19			0,00
36	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	m2	136,334	136,334	2 300,00	313 568,20	313 568,20			0,00
37	62631	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOVRST TL 50MM	m2	68,168	68,168	3 640,00	248 131,52	248 131,52			0,00
38	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	m2	545,338	545,338	165,00	89 980,77	89 980,77			0,00
39	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	m2	462,202	462,202	240,00	110 928,48	110 928,48			0,00
40	62652	OCHRANA VÝSTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	m2	68,168	68,168	760,00	51 807,68	51 807,68			0,00
		<i>Přidružená stavební výroba</i>					0,00	0,00			0,00
N6		ZBROUŠENÍ ASFALTOVÉHO NÁTĚRU									0,00
41	938532111R	Broušení mostovky do 2 mm	m2	0,000	354,720	250,00		88 680,00		88 680,00	88 680,00
41	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	86,550	86,550	500,00	43 275,00	43 275,00			0,00
42	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	m2	275,330	457,193	662,00	182 268,46	302 661,77		120 393,31	120 393,31
43	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	m2	306,020	543,743	102,50	31 367,05	55 733,66		24 366,61	24 366,61
44	743541	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VSEOBECNÉ ZÁŘÍVKOVÉ, MIN. IP 44, DO 60 W	kus	1,000	1,000	105 000,00	105 000,00	105 000,00			0,00
45	767911	OPLOČENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	m2	40,000	40,000	98,00	3 920,00	3 920,00			0,00
46	78311	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST	m2	28,873	28,873	212,00	6 121,08	6 121,08			0,00
47	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	m2	523,402	523,402	320,00	167 488,64	167 488,64			0,00
		<i>Ostatní konstrukce a práce</i>					0,00	0,00			0,00
48	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	kus	2,000	2,000	330,00	660,00	660,00			0,00
49	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	52,000	52,000	85,00	4 420,00	4 420,00			0,00
50	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÝCH KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	m	82,100	82,100	104,00	8 538,40	8 538,40			0,00
51	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	m	160,300	160,300	108,00	17 312,40	17 312,40			0,00
52	931335	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮREZU DO 600MM2	m	337,260	337,260	195,00	65 765,70	65 765,70			0,00
53	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRŮZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	m	337,260	337,260	133,00	44 855,58	44 855,58			0,00
54	93137	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR PLAST FÓLÍ	m2	13,965	13,965	170,00	2 374,05	2 374,05			0,00
55	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	kg	6,500	6,500	310,00	2 015,00	2 015,00			0,00
56	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	m2	22,210	22,210	144,00	3 198,24	3 198,24			0,00
57	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	m2	219,470	219,470	530,00	116 319,10	116 319,10			0,00
58	938552	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PISKEM	m2	681,672	681,672	322,00	219 498,38	219 498,38			0,00
59	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	m3op	64,800	64,800	55,00	3 564,00	3 564,00			0,00
60	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	t	3,696	3,696	3 500,00	12 936,00	12 936,00			0,00
61	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRAT PLETIVA	m	20,000	20,000	100,00	2 000,00	2 000,00			0,00
62	967166	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM	m3	6,080	6,080	5 300,00	32 224,00	32 224,00			0,00
63	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY	m2	681,672	681,672	111,00	75 665,59	75 665,59			0,00
64	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVAČÍHO BETONU NA MOSTECH	m3	63,101	63,101	3 522,00	222 241,72	222 241,72			0,00
65	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	m2	207,462	457,193	163,00	33 816,31	74 522,46		40 706,15	40 706,15
		<i>Schodiště</i>					0,00	0,00			0,00
		<i>Svislé konstrukce</i>					0,00	0,00			0,00
1	348173	ZABRADLÍ Z DILCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	kg	337,064	337,064	73,00	24 605,67	24 605,67			0,00
		<i>Vodoravné konstrukce</i>					0,00	0,00			0,00
2	457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	m3	2,342	2,342	3 450,00	8 079,90	8 079,90			0,00
3	45734	VYROVNÁVACÍ A SPAD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	m3	0,004	0,004	80 000,00	320,00	320,00			0,00
4	46591	DIAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	m2	5,933	5,933	3 200,00	18 985,60	18 985,60			0,00
		<i>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</i>					0,00	0,00			0,00
5	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOVRST TL 50MM	m2	23,419	23,419	3 640,00	85 245,16	85 245,16			0,00
6	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	m2	46,838	46,838	165,00	7 728,27	7 728,27			0,00
7	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	m2	46,838	46,838	240,00	11 241,12	11 241,12			0,00
8	62652	OCHRANA VÝSTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	m2	4,684	4,684	760,00	3 559,84	3 559,84			0,00

PČ	Položka	NÁZEV POLOŽKY	MJ	počet MJ		Cena za MJ	Celkem		dle § 6 nepředvíd. náklady		
				SoD	RDS		SoD	RDS	Méněpráce	Vícepráce	součet
9	78382	Přidružená stavební výroba NATĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	m2	46,838	46,838	320,00	0,00	0,00			0,00
		Ostatní konstrukce a práce					14 998,16	14 988,16			0,00
10	938552	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘÍSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM		46,838	46,838	340,00	0,00	0,00			0,00
11	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	t	0,982	0,982	3 660,00	15 924,92	15 924,92			0,00
							3 594,12	3 594,12			0,00
		Cena celkem bez DPH					5 673 303,51	7 229 964,61	-416 191,00	1 772 852,11	1 356 661,11

