

## Soupis prací

**Stavba:** LL16/07 **Dům Pánů z Kunštátu**  
**Objekt:** 01 **Vestavba WC**  
**Rozpočet:** LL16/07 **Dům Pánů z Kunštátu**


**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
**DIČ:** \_\_\_\_\_


**Zhotovitel:** D.I.S., spol. s r.o.  
 Křížikova 3009/72a  
 612 00 Brno **IČO:** 46975616  
**DIČ:** CZ46975616

Rozpis ceny	Celkem
HSV	20 081,45
PSV	119 294,17
MON	50 500,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	10 000,00
<b>Celkem</b>	<b>199 875,62</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	199 875,62 CZK
Základní DPH	21 %	41 973,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **241 849,50 CZK**

v **Brně** dne **13.12.2016**  
  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 280,97	5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			242,32	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			763,20	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			845,53	0
64	Výplně otvorů	HSV			844,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 986,53	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			678,33	0
711	Izolace proti vodě	PSV			112,63	0
725	Zařizovací předměty	PSV			41 556,00	21
762	Konstrukce tesařské	PSV			164,96	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			50 600,20	25
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 661,79	1
776	Podlahy povlakové	PSV			1 431,78	1
781	Obklady keramické	PSV			12 207,84	6
784	Malby	PSV			10 558,97	5
M21	Elektromontáže	MON			31 500,00	16
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			19 000,00	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 440,57	2
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	5
Cena celkem					199 875,62	100

## Soupis prací

S:	LL16/07	Dům Pánů z Kunštátu
O:	01	Vestavba WC
R:	LL16/07	Dům Pánů z Kunštátu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>10 280,97</b>
1	342261112RS3	Příčka sádkart. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm (1,1+1,025+0,1+1,17+1,05+0,135)*3-0,7*2-0,6*2	m2	11,14000	763,00	8 499,82
2	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm přízdívka geberot : 0,8*1,2	m2	0,96000	632,00	606,72
3	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 1,025*(1,025+1,17)	m2	2,24987	522,00	1 174,43
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>242,32</b>
4	602016195R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund stávající stěny : (1,025+1,17+0,135)*2	m2	4,66000	52,00	242,32
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>763,20</b>
5	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi zapravení po vybourání příčky : 3*2*0,2	m2	1,20000	544,00	652,80
6	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím přízdívky geberit : 0,8*1,2	m2	0,96000	115,00	110,40
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>845,53</b>
7	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 podkl bet soc. zař : 2,3*1,1*0,12	m3	0,30360	2 785,00	845,53
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>844,00</b>
8	642942212RT2	Osazení zárubně do sádkart. příčky tl. 100 mm, včetně dodávky zárubně 700/100	kus	2,00000	422,00	844,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 986,53</b>
9	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 2,3*3	m2	6,90000	92,00	634,80
10	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm odhad : 4,5*3	m2	13,50000	90,70	1 224,45
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 0,9*2*5+1,2*1,97	kus	11,36400	11,20	127,28
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>678,33</b>
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,34590	504,00	678,33
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>112,63</b>
13	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, vč doplнкů, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm podkl bet soc. zař : 2,3*1,1 svislá : (1,15*2+1,025*2+1,15*2+1,17*2)*0,2-0,6*2*0,2-0,7*2	m2	2,68800	41,90	112,63
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>41 556,00</b>
14	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00000	706,00	706,00
15	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, vč dopojení na stávaj rozvody	kus	1,00000	4 375,00	4 375,00
16	725100006RA0	Klozet závěsný, vč připojení na stávaj rozvody	kus	1,00000	5 375,00	5 375,00
17	725100008RA0	Ohříváča vody elektrický akumuláční do 165 l	kus	2,00000	13 130,00	26 260,00
18	28696750R	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	1,00000	4 840,00	4 840,00



Díl:	762	Konstrukce tesařské				164,96
19	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm stávající podlaha soc zař : 2,3*1,1	m2	2,53000 2,53000	65,20	164,96
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				50 600,20
20	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	419,00	838,00
21	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	6,00000	491,50	2 949,00
22	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň O dveře : 1+1+4	kus	6,00000 6,00000	184,00	1 104,00
23	766670021R00	Montáž kliky a štítku 6+2	kus	8,00000 8,00000	257,00	2 056,00
24	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	6,00000	76,20	457,20
25	766-999	D+M panik kování	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
26	54914624R	Dvevní kování KLASIK/S klíč Cr	kus	8,00000	726,00	5 808,00
27	611601201R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů	kus	1,00000	1 881,00	1 881,00
28	611601202R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm, 16 dekorů	kus	1,00000	1 881,00	1 881,00
29	61165610R	Dveře protipožární EI30 plné 70x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	3 590,00	3 590,00
30	61165611R	Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm CPL 0,2	kus	4,00000	3 590,00	14 360,00
31	61165614R	Dveře protipožární EI30 plné 125x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	7 180,00	7 180,00
32	61187136R	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	65,00	65,00
33	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	4,00000	75,00	300,00
34	61187188R	Prah dubový délka 125 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	131,00	131,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				2 661,79
35	771575109RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota) podkl bet soc. zař : 2,3*1,1	m2	2,53000 2,53000	487,00	1 232,11
36	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	1,00000	276,00	276,00
37	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro 2,53*1,2	m2	3,03600 3,03600	380,00	1 153,68
Díl:	776	Podlahy povlakové				1 431,78
38	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu, vč dodávky - dle původního 1,3+2,8-0,7	m	3,40000 3,40000	81,00	275,40
39	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených 3*1,5	m2	4,50000 4,50000	2,50	11,25
40	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík - dle původního, koberec zátěžový doplnění po provedení příček : (1,3+2,8)*0,3	m2	1,23000 1,23000	931,00	1 145,13
Díl:	781	Obklady keramické				12 207,84
41	781475116RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm - vč dod a mont roh a ukončovacích lišt, Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota) (1,025*2+1,05*2+1,05*2+0,135*2+1,17*2)*2-0,6*2*2-0,7*2	m2	13,92000 13,92000	421,00	5 860,32
42	597623141R	Dlaždice 30x30 Color Two bílá mat 13,92*1,2	m2	16,70400 16,70400	380,00	6 347,52
Díl:	784	Malby				10 558,97
43	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m stávající stěny : (1,025+1,17+0,135)*2	m2	4,66000 4,66000	22,00	102,52
44	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x sdk příčka : 13,92 stávající stěna : (1,025+1,17+0,135)*3 odpočet obkladů : -13,92 sdk podhled : 2,25	m2	9,24000 13,92000 6,99000 -13,92000 2,25000	13,30	122,89
45	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	9,24000	36,10	333,56
46	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				31 500,00
47	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	0,50000	8 600,00	4 300,00

48	210-001	Elektroinstalace - nové soc zařízení	kpl	1,00000	19 000,00	19 000,00
49	210-002	D+M kabelu cyky 3*2,5 vč lišty na povrchu	m	48,00000	150,00	7 200,00
50	210-003	Napojení přívodu na stávající rozvod	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				19 000,00
51	240-001	větrací potrubí nad střechu - komplet provedení	kpl	1,00000	19 000,00	19 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				4 440,57
52	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,17803	126,00	274,43
53	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,17803	449,00	977,94
54	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,17803	214,00	466,10
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,17803	172,00	374,62
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,13636	15,10	394,66
57	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	2,17803	600,00	1 306,82
58	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	2,17803	207,00	450,85
59	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,17803	89,60	195,15
Díl:	ON	Ostatní náklady				10 000,00
60	005241010R	VRN	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

**Celkem**

**199 875,62**