

**OPRAVA VENKOVNÍCH VITRÍN A VÝMĚNA OZNAČENÍ VSTUPU DO DIVADEL V RÁMCI REDESIGNU**

Ceny uvedené v této příloze nejsou závazné, mohou se měnit podle skutečně zjištěného stavu vitrín a skel a také podle přesného zaměření jednotlivých ploch při realizaci.

Název společnosti: REVYKO INTER spol. s r.o.  
 Právní forma podnikání: Společnost s ručním omezeným  
 Adresa: Vídeňská 405, 148 00 Praha 4  
 IČ: 25122665  
 E-mail: CZ25122665

Položka	Specifikace	Cena
1.	<b>Úprava vitrín divadla ABC</b> , vitríny divadla ABC u obchodního oddělení a pokladny, palác u Nováků – nátěr bílou latexovou barvou minimálně 2x, demontáž plexi kapes před nátěry, zpětná montáž po nátěrech. Nátěr táhel závěsného systému ve vitrínách matnou černou barvou.	35100,- Kč
2.	<b>Úprava vitrín divadla Rokoko</b> , čtyři vitríny vedle pokladny divadla Rokoko, demontáž starého závěsného systému a osvětlení, příprava podkladu, instalace Plexi kapsy A1 a lankový závěsný systém 10x, instalace nového led osvětlení ve formě pásku nebo konkrétních svítidel	83750,- Kč
3.	<b>Výměna označení vstupu do divadla ABC v rámci redesignu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vstup do pasáže z Vodičkovy ulice</b>, demontáž starých skel, dodávka nových skel cca 5 m<sup>2</sup>, montáž nových skel včetně prosvětlovací grafiky, lepeno ze spodní strany</li> <li>- <b>Pasáž Vodičkova, velká dvorana, čelo</b>, demontáž starých skel, dodávka nových skel cca 4,6 m<sup>2</sup>, montáž nových skel včetně prosvětlovací grafiky, lepeno z vrchní strany</li> <li>- <b>Pasáž Vodičkova, velká dvorana, boky</b>, demontáž starých skel, dodávka nových skel cca 4,6 m<sup>2</sup>, montáž nových skel včetně prosvětlovací grafiky, lepeno z vrchní strany</li> <li>- <b>Pasáž V Jámě, čelo v průchodu k obch. Oddělení a pokladně</b>, demontáž starých skel, dodávka nových skel cca 4,7 m<sup>2</sup>, montáž nových skel včetně prosvětlovací grafiky, lepeno z vrchní strany</li> <li>- <b>Pasáž V Jámě, pás nad vitrínami proti vchodu do kavárny 2x</b>, demontáž starých skel, dodávka nových skel cca 3,7 m<sup>2</sup>, montáž nových skel včetně prosvětlovací grafiky, lepeno z vrchní strany</li> <li>- <b>Pás nad vitrínami u pokladny</b> – demontáž starých skel, dodávka nových skel cca 8,6 m<sup>2</sup>, montáž nových skel včetně prosvětlovací grafiky, lepeno z vrchní strany</li> <li>- <b>Pás nad vitrínami u obchodního oddělení</b> – demontáž starých skel, dodávka nových skel cca 8,6 m<sup>2</sup>, montáž nových skel včetně prosvětlovací grafiky, lepeno z vrchní strany</li> <li>- <b>Výstrč ve Vodičkově ulici</b> – demontáž výplní, odstranění staré grafiky, instalace nové grafiky, instalace desek zpět</li> <li>- <b>Logo ve vitrínách:</b> polep zadních stěn a čelních ploch dle grafického návrhu.</li> </ul>	154000,-Kč
	<b>Cena celkem bez DPH v Kč</b>	272 850,- Kč
	<b>DPH samostatně</b>	57 299,- Kč
	<b>Cena celkem včetně DPH v Kč</b>	330 149,- Kč

V Praze dne 16.9.2019

.....

Razítko a podpis osoby oprávněné  
za uchazeče jednat