

Soupis prací

Popis	Počet m.j.	m.j.	Cena m.j.	Cena bez DPH
VZT jednotka	2	ks		
Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 Me.110.EC3 (3500MV,3500MEV,4500MEV) - EC Mi.110.EC3 (3500MV,3500MEV,4500MEV) - EC S7.C protiproudý rekuperační výměník (5000M,MV,4500ME,MEV) provedení 51 (stojaté) konfigurace 0 Fe.K4 filtr přívod kazetový třída G4 (5000M,MV,4500ME,MEV,MEN,7100B,BV,BN) Fi.K4 filtr odtah kazetový třída G4 (5000M,MV,4500ME,MEV,MEN,7100B,BV,BN) B.x by-pass (500M,MV,4500ME,MEV) C.x cirkulace (500M,MV,4500ME,MEV) E.7200 elektrický ohřevač (5000M,MV,4500ME,MEV,MEN) H.400/600 obdélníkové hrdlo - 4ks Ke.400/600.x uz. klapka obd. přívod Ki.400/600 uz. klapka obd. odtah H.400/600 pružná manžeta obd. - 4ks dodávka jednotky vcelku LM 24A (by-passová klapka) LM 24A-SR (cirkulační klapka) LM 24A-SR (uzavírací klapka e1) LM 24A (uzavírací klapka i1) vývod kondenzátu pr. 32/40 (plast) - 2ks základový rám (5000MV,4500MEV,7100BV) podstavné nohy (4+2ks) - 1500-8000M,MV,1500-6500ME,MEV RD5 400V-EC (2500-8000MV,2500-6500MEV), vč.ethernet připojení manostat filtru e1 (Pfe, 0-500Pa) manostat filtru i1 (Pfi, 0-500Pa) SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek) CP Touch (B) - dotykový barevný ovládací panel (pro regulaci RD5, bílá barva) ADS CO2 24 - čidlo CO2, prostorové				
Tlumič hluku buňkový 600x500/1000	8	ks		
Tlumič hluku buňkový 600x500/1500	3	ks		
Krycí síto na sací (výfukový) díl 600x500	4	ks		
Krycí síto 400x300	4	ks		
Krycí síto 500x300	2	ks		
Dýza s dalekým dosahem d200 /provedení leštěný Al, lak	18	ks		
Adaptér pro připojení dýzy na kruh.potrubí	18	ks		
Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.l 50% tv.				
Pozinkované čtyřhranné potrubí - rovné	79	m2		
Pozinkované čtyřhranné potrubí - tvarovky	79	m2		
SPIRO potrubí d400	48	bm		
Koncový kryt d400	4	ks		
Vsuvka d400	16	ks		
Tepelná a hluková izolace tl. 40mm /Al folie	145	m2		
Tepelná a hluková izolace tl. 80mm /oplechování	16	m2		
Střešní prostup 600x500 vč. izolace	4	ks		
Závěsný materiál				
Montážní lišta 40x60/6000	11	ks		
Závitová tyč M10	65	ks		
Objímka s tlumící gumou d400	24	ks		
Průvlaková kotva B10-10-16/85	50	ks		
Závěs L	40	ks		

Závěs Z	14	ks		
Těsnící páska mezi příruby 4x9 (100m/bal)	1	ks		
Alu páska 50x50	2	ks		
Alu páska 75x50	6	ks		
Silikon. tmel	2	ks		
Ostatní spoj.materiál (šrouby, matice, podložky)	1	kpl		

Bourací práce a zednické přípomocce

Zhotovení stěnového prostupu pro VZT potrubí 500x400	1	ks		
Zhotovení stěnového prostupu pro VZT potrubí 600x400	3	ks		
Zazdění prostupu, štukování (500x400)	1	ks		
Zazdění prostupů, štukování (600x400)	3	ks		
Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 22 cm- prostupy ve střešní konstrukci	4	ks		
Vybourání otvorů strop škvárobeton pl. 0,25 m2, tl.12 cm prostupy ve střešní konstrukci - vybourání škvárobetonové spádové vrstvy	4	ks		
Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - hladkých, po prostupech střešní konstrukcí	36	m2		
Demontáž stávajících podhledů - pro montáž závěsného systému potrubí (kazetový podhled , deska 0,5/1 m)	75	m2		
Zpětná montáž desek stávajícího podhledu	75	m2		
Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m	0,63	t		
Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	0,63	t		

Přívod elektro

Jistič PLZ-B25/3	2	ks		
Lišta vkladací LHD20	6	ks		
Kabel CYKY 5x4	20	bm		
Montáž	1	kpl		
Zprovoznění a zaregulování VZT jednotky	1	kpl		
Svítilno žárovkové 60 W, prům. stropní - přeložení stávajících světel	8	ks		
Úprava el. instalace - při bouracích pracích prostupů potrubí	1	kpl.		

Rozvody potrubí

Přeložení potrubí topné vody DN 50 - 8x koleno, 9m potrubí	9	m		
--	---	---	--	--

Izolace střež (živičné krytiny)

Oprava povlakové krytiny asfaltovaným pásem - odstranění stávající, nový 1x , provedení prostupu ve střešní krytině + oprava krytiny	2,6	m		
--	-----	---	--	--

ZTI Vnitřní kanalizace

Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm - odvod kondenzátu	20	m		
Sestava čerpadla pro čerpání kondenzátu	2	ks		
Napojení na stávající kanalizaci, vsazení odbočky D 40	2	ks		
Stavební přípomocce pro rozvod kanalizace odvodu kondenzátu - 1x průraz nosná zeď 300 mm, 3x průraz v příčce, zednické začištění průrazů, upevňovací materiál	2	ks		

Lešení

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	296	m2		
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	296	m2		
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	296	m2		
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m - - montáž potrubí	36	m2		

Ostatní

Zakrytí podlah - ochrana palubové podlahy	570	m2		
Zakrytí opláštění topení	100	m2		
Úklid (hrubý úklid prostor, odvoz obalových materiálů apod.)	1	kpl		
Malba Jupol Ekonomik, bílá,bez penetrace,2x - opravy maleb po	36	m2		

Přesun hmot

Přesun hot	8,2	t		
Doprava	1	kpl		

Celkem bez DPH: 0 Kč

Výše DPH bude účtována dle platných legislativních předpisů

V Praze dne 12.9.2019

razítko a podpis