


Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA

**Obíednavatel:**

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ : 70892822
DIČ : CZ70892822
Číslo účtu : [REDACTED]

č: 2019/00530**Dodavatel:**

BÁČA, Polička s.r.o.
P. Jilemnického 567
57201 Polička
IČ: 25268422 DIČ:
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhотовeno v Pardubicích, dne: 07.10.2019

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		<p>Objednáváme u Vás opravu havárie střechy tělocvičny Gymnázia Polička poškozené větrem v rozsahu a standardu definovaném částí D1-04 projektové "Gymnázium Polička - rekonstrukce střechy" a soupisem prací (viz příloha).</p> <p>Záruka na provedené práce: 5 let od dokončení.</p> <p>Kontaktní osoba objednatel: [REDACTED]</p> <p>(IVZ=P19V00000414 – „Gymnázium Polička – oprava havárie střechy tělocvičny“) Schváleno usnesením RPK [REDACTED]</p>	4 093 130,00

Podepsáno dne:
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje

Vyřizuje:

Tel : [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

referent ekonomického oddělení OMSŘJ

PŘEVZATA JUNE 10.10.2019

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: R1419 Gymnázium Polička - rekonstrukce střechy Tělocvičny			
Zadavatel	Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 nábř. Svobody 306 57201 Polička-Horní Předměstí	IČO: 62032178 DIČ:	
Projektant:	APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155 57201 Polička-Horní Předměstí	IČO: 27492851 DIČ: CZ27492851	
Zhotovitel:	BACA, Polička s.r.o. P. Jilemnického 567 572 01 Polička	IČO: 25268422 DIČ: CZ25268422	
Vypracoval: Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			297 998,64
PSV			2 964 753,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			111 500,00
Ostatní náklady			8 500,00
Celkem			3 382 752,19
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0 CZK
Snížená DPH	0 %		0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 382 752 CZK
Základní DPH	0 %		710 378 CZK
Zaokrouhlení			0 CZK
Cena celkem bez DPH			3 382 752 CZK
Cena celkem s DPH			4 093 130 CZK
v _____ dne 04.10.2019 _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0	0	0	0	
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	0	120 000	120 000	
1	Rozpočet VN, ON	0	0	120 000	120 000	
D1-04	Tělocvična	0	0	3 382 752	3 382 752	
01_AI	Stavební a montážní práce	0	0	3 382 752	3 382 752	
Celkem za stavbu		0	0	3 502 752	3 502 752	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			195 776,26	
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 604,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 725,72	
711	Izolace proti vodě	PSV			8 053,92	
712	Povlakové krytiny	PSV			12 006,96	
762	Konstrukce tesařské	PSV			429 906,09	

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

764	Konstrukce klempířské	PSV			2 231 454,04	
765	Krytiny tvrdé	PSV			228 074,11	
783	Nátěry	PSV			24 832,93	
M21_2	Elektromontáže - úprava hromosvodu	PSV			30 425,50	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			65 892,66	
VN	Vedlejší náklady	VN			111 500,00	
ON	Ostatní náklady	ON			8 500,00	
Cena celkem					3 382 752,19	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střeš
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Rozpočet VN, ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						111 500,00			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	106 500,00	106 500,00		RTS 17/ II	Indiv
<p>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</p> <p>Součástí jsou také náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na zřízení záboru.</p> <p>Součástí je také uvedení všech travnatých ploch do původního stavu po dokončení stavby.</p>									
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv
<p>Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.</p>									
Díl: ON Ostatní náklady						8 500,00			
3	004111020R	Vypracování projektové dokumentace (dílešské a výrobné montážní)	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/ II	Indiv
<p>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, většinou v obsahu a rozsahu dílešské, výrobní a montážní dokumentace stavby.</p>									
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 17/ II	Indiv
<p>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništi nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a výtýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</p>									
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/ II	Indiv
<p>Náklady zhotovitele související s prováděním dílčích i komplexních zkoušek a revizí předepsaných projektem, technickými normami nebo objednatelem (dle plánu řízení a kontroly jakosti, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo) a které jsou pro provedení a kolaudaci díla nezbytné (např. revize plynových zařízení, elektrických zařízení, zkoušky tlakové, zkoušky geotechnika, apod).</p>									
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/ II	Indiv
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD.</p>									
7	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 17/ II	Indiv
<p>Náklady zhotovitele spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části nebo odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu SoD.</p>									
8	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
<p>Náklady zhotovitele spojené se zřízením zajišťovacích bankovních záruk po celou dobu realizace díla a celou záruční dobu, jak je uvedeno v návrhu SoD (pokud je zadavatel v návrhu SOD požaduje).</p>									

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Rozpočet VN, ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						120 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						195 776,26			
1	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 081,16800	60,00	64 870,08	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně kotvení Včetně kotvení lešení. výška lešení 9,8m : (45,48+23,48+22,08)*9,8 výška lešení 6,2m : (23,48+7)*6,2			892,192 188,976				
2	941941501R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení 1 m2 lehkého řadového lešení	km	43 246,72000	0,30	12 974,02	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně kotvení - vzdálenost zohlední dodavatel v ceně dle konkrétních podmínek v dané lokalitě Položka pořadí 1 : 1081,16800 dovoz 20km + odvoz 20km : 39			1081,168 42165,552				
3	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den Pronájem lešení za den	m2	54 058,40000	1,00	54 058,40	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně kotvení * doba pronájmu bude revidována dle skutečnosti Položka pořadí 1 : 1081,16800 50 dní : 49			1081,168 52977,232				
4	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 081,16800	40,00	43 246,72	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Položka pořadí 1 : 1081,16800			1081,168				
5	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	982,24000	11,00	10 804,64	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		140,32*7			982,24				
6	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	982,24000	6,00	5 893,44	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Položka pořadí 5 : 982,24000			982,24				
7	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	982,24000	4,00	3 928,96	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Položka pořadí 5 : 982,24000			982,24				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					17 604,00			
8	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za první podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	podlaží	1,00000	214,00	214,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
10	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu 9,8m, 3 týdny : 9,8*(5*3)	den	147,00000	30,00	4 410,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					147				
11	979011332R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky 3 týdny : 1*(5*3)	den	15,00000	53,00	795,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					15				
12	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl. 15 m 3 týdny : 5*3	den	15,00000	579,00	8 685,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					15				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					18 725,72			
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	19,92098	940,00	18 725,72	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 711	Izolace proti vodě					8 053,92			
14	711130101R00	Odstanění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva pod Cu krytinou - plocha : 7,12*2*36,2 pod Cu krytinou - svislá napojení : 14,2*0,5*2+36,2*0,2	m2	536,92800	15,00	8 053,92	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					515,488				
					21,44				
Díl: 713	Izolace tepelné					12 006,96			
15	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, - doplnění tep. izolace - 10% z celkové plochy - nutno revidovat dle skutečnosti oprava stávající tepelné izolace - poškozená místa 10% plochy : Položka pořadí 22 : 668,6879*0,1	m2	66,86879	40,00	2 674,75	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					66,86879				
16	63151408R	deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	66,86879	135,00	9 027,29	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI	Stavební a montážní práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Položka pořadí 15 : 66,86879		66,86879					
17	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,32097	950,00	304,92	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské						429 906,09			
18	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m * zabezpečení objektu proti zatečení a popršení pro střešou plochy do 700 m2 * cenu zhodnotí dodavatel dle zvolené technologie a postupu provádění	kompl	1,00000	25 000,00	25 000,00	800-762	RTS 17/ II	Indiv
19	762341210R00	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovinných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm pod skládanou krytinu : Položka pořadí 28 : 688,74854	m2	714,52294	105,00	75 024,91	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		oprava plochy pod demont. cu krytinou 5% : (7,12*2*36,2)*0,05		25,7744					
20	762342204RT2	Bednění a laťování montáž kontralati přibitím, s dodávkou latí 30x50 mm Položka pořadí 28 : 688,74854	m2	688,74854	39,00	26 861,19	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
21	762342202RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střešních o sklonu do 60° při vzdálenosti latí do 220 mm, vodorovně, včetně dodávky latí 30/50 mm Položka pořadí 28 : 688,74854	m2	688,74854	150,00	103 312,28	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
22	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovinných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých střešní roviny 26° (pozn. cos26=0,89879) : (93,99*2+210,34+202,69)/0,89879	m2	668,68790	42,00	28 084,89	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
23	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střešních o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm - demontáž laťování vč. kontralati	m2	668,68790	30,00	20 060,64	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		střešní roviny 26° (pozn. cos26=0,89879) : (93,99*2+210,34+202,69)/0,89879		668,6879					
24	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	2 489,96000	13,00	32 369,48	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		výpis řeziva D1-04-1.02 : 777,6		777,6					
		743*2		1486					
		Ø,1		226,36					
25	60512540R	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omlané	m3	18,00598	5 500,00	99 032,89	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Položka pořadí 19 : 714,52292*0,024		17,14855					
		prořez 5% : 0,05		0,85743					
26	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	13,66767	1 475,00	20 159,81	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 231 454,04			
27	764311321RT3	Krytiny z hliníkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, vstupů a výčnělků ze svítků š 670 mm, sklonu do 30°	m2	567,03680	1 170,00	663 433,06	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		nahrazení CU krytiny - plocha : 7,12*2*36,2		515,488					
		prořez 10% : 0,1		51,5488					
28	764311393R00	Krytiny z hliníkového plechu montáž krytiny hladké z Al, šablony	m2	688,74854	600,00	413 249,12	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		střešní roviny 26° (pozn. cos26=0,89879) : (93,99*2+210,34+202,69)/0,89879		668,6879					
		prořez 3% : Ø,03		20,06064					
29	764331350R00	Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 500 mm	m2	19,20000	1 770,00	33 984,00	800-764	RTS 17/ II	Indiv
		* specifikace viz výpis klempířských prvků							
		K4.15 - štitová stěna přiléhající ke střeše 3° + vyčnívající atika na střeše 26° (sever+jih) : 8*2		16					
		prořez 10% : 0,2		3,2					
30	764352392R00	Žlaby z hliníkového plechu montáž žlabů a příslušenství háků Al půlkruhových	kus	132,00000	75,00	9 900,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K4.1 :							
		Položka pořadí 57 : 132,00000		132					
31	764352394R00	Žlaby z hliníkového plechu montáž žlabů a příslušenství čel žlabů Al půlkruhových	kus	2,00000	40,00	80,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Položka pořadí 58 : 2,00000		2					
32	764421360R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu výroba a montáž z Al plechu tloušťky 0,80 mm, rš 400 mm včetně rohů * specifikace viz výpis klempířských prvků K4.10 : 72,4 profaz 10% : 0,1	m	79,64000	520,00	41 412,80	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				72,4					
				7,24					
33	764454391R00	Odpadní trouby z hliníkového plechu montáž trub Al odpadních kruhových K4.4 (mezikus svodové roury) : 6*1 K4.14 : 18*3	m	60,00000	165,00	9 900,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				6					
				54					
34	764454393R00	Odpadní trouby z hliníkového plechu montáž kolena Al kruhového K4.3 : 12	kus	12,00000	150,00	1 800,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				12					
35	764775323R00	Lemování kominů osazených v ploše, z lakovaného hliníkového plechu tl. 0,7 mm, , dodávka a montáž * specifikace viz výpis klempířských prvků K4.12 : 0,67*0,67*12 Prostupy VZT ve falcované krytině : ((0,9*4)*3)*0,4	m2	9,70680	1 700,00	16 501,56	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				5,3868					
				4,32					
36	764778109RT1	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kulatý, z lakovaného hliníkového plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, o průměru 150 mm, pro žlab rš 400 mm, dodávka...	kus	6,00000	340,00	2 040,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		* specifikace viz výpis klempířských prvků K4.2 : 6		6					
37	764778120R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám dilatace s návalkou, se zásepkou, pro půlkulatý žlab, z lakovaného hliníkového plechu v barvě přírodní hliník, rš 400 mm, dodávka a montáž * specifikace viz výpis klempířských prvků	kus	12,00000	260,00	3 120,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI	Stavební a montážní práce

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K4.1 : 12		12					
38	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° Cu krytina - svíslá napojení : 14,2*0,5*2+36,2*0,2	m2	21,44000	65,00	1 393,60	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
39	764312822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° Cu krytina - plocha 3° : 7,12*2*36,2	m2	515,48800	65,00	33 506,72	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
40	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30° 23,48*2+45,48*2	m	137,92000	30,00	4 137,60	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
41	764348813R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu do 30° linie za žlabem, po 1m : (23,48*2+45,48*2)/1 zaokrouhlení na ks : 0,08	kus	138,00000	30,00	4 140,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
42	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30° háky po 1,0m : 138,92/1,0 zaokrouhlení na ks : 0,08	kus	139,00000	30,00	4 170,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
43	764352840R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu do 30° (23,48*2+45,48*2)	m	137,92000	30,00	4 137,60	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
44	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	6,00000	30,00	180,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
45	764453844R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm 6	kus	6,00000	30,00	180,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
46	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm stávající svody : 18*3	m	54,00000	30,00	1 620,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
47	765799312R09	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, pod AI falcovanou krytinou : Položka pořadí 27 : 567,03680	m2	567,03680	135,00	76 549,97	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ II
48	764352301Rp	Žlaby z AI plechu podokapní půlkruhové,rš 400 mm * specifikace viz výpis klempířských prvků	m	132,00000	400,00	52 800,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R 1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K4.1 : 33*4		132					
49	764393330Rp	Hřeben střechy z Al plechu, rš 416 mm * specifikace viz výpis klempířských prvků K4.8 : 28 průřez 10% : 0,1	m	30,80000	280,00	8 624,00		Vlastní	Indiv
50	764775319Rp	Nástavec odvětrání, do DN 150 mm * specifikace viz výpis klempířských prvků K4.13 : 12	kus	12,00000	1 350,00	16 200,00		Vlastní	RTS 17/ II
51	764Rp01	D+M Okapnice z Al plechu tl. 0,7 mm, rš 138 mm * specifikace viz výpis klempířských výrobků K 4.6 : 130 průřez 10% : 0,1	m	143,00000	160,00	22 880,00		Vlastní	Indiv
52	764Rp02	D+M Mřížka větrací hliníková, průměr 100 mm * specifikace viz výpis klempířských výrobků K4.5 : 82	ks	82,00000	220,00	18 040,00		Vlastní	Indiv
53	764Rp03	D+M Zakládací lišta hliníková, r.š. 237 mm, tl. 0,7 mm * specifikace viz výpis klempířských výrobků K4.7 : 130 průřez 10% : 0,1	m	143,00000	130,00	18 590,00		Vlastní	Indiv
54	764Rp04	D+M Osazení hliníkového větracího komínku pr. 150 mm, výška 300 mm, do nové Al falcované krytiny * specifikace viz výpis klempířských kč. K4.9 : 10	ks	10,00000	600,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
55	764Rp05	D+M Zatahovací okapnice hliníková, r.š. 220 mm, tl. 0,7 mm * specifikace viz výpis klempířských výrobků * viz detail D4.1 K4.11 : 72,4 průřez 10% : 0,1	m	79,64000	130,00	10 353,20		Vlastní	Indiv
					72,4				
					7,24				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	764Spec_krytina0	Maloformátová plechová střešní krytina se zámky, pokládána na koso, připevňována příponkami k latím, rozměr 375x375 mm, materiál hliník; tloušťka plechu 0,7 mm * pro plochu střešního pláště 688,75 m2 * včetně veškerého kotevního materiálu z Al * včetně okapních, štítových a hřebenových tašek z Al * včetně protisněhových zachytávacích lopatek 2,35 ks/m2 střešní plášť se sklonem 26° o ploše 668,7m2 : 1	soubor	1,00000	689 000,00	689 000,00		Vlastní	Indiv
57	5535303180R	hák žlabový kulatý; barvený legovaný hliník; dl. 452 mm; rš žlabu 400 mm; barva hnědá, šedá, antracitová * specifikace viz výpis klempířských prvků K4.1 : 132	kus	132,00000	120,00	15 840,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
58	5535303330R	čelo žlabu půlkulaté; barvený legovaný hliník; rš = 400 mm; barva hnědá, šedá, antracitová * specifikace viz výpis klempířských prvků K4.1 : 2	kus	2,00000	44,00	88,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
59	5535304230R	roura svodová kruhová falcovaná; barvený legovaný hliník; DN 150,0 mm; l = 3 000,0 mm; barva hnědá, šedá, antracitová * specifikace viz výpis klempířských prvků K4.4 : 6 K4.14 : 18*3	m	60,00000	500,00	30 000,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
60	5535304530R	koleno okapového svodu barvený legovaný hliník; 72,0°; d svodu 150 mm; barva hnědá, šedá, antracitová * specifikace viz výpis klempířských prvků K4.3 : 12	kus	12,00000	750,00	9 000,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
61	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	4,48063	1 920,00	8 602,81	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 765 Krytiny tvrdé					228 074,11				
62	765321813R00	Demontáž vláknocementové krytiny bez azbestu, ze čtverců nebo šablon, na laťování, do suší	m2	616,27299	60,00	36 976,38	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		střešní roviny 26° (pozn. cos26=0,89879) : 553,9/0,89879		616,27299					
63	765328811R00	Demontáž vláknocementové krytiny hřebenu a nároží, krytiny hladké, do suti 7,29*4	m	29,16000	100,00	2 916,00	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				29,16					
64	765331663R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní, větrací pás u okapu : Položka pořadí 51 : 143,00000	m	143,00000	66,00	9 438,00	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				143					
65	765799313R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím, přeplepení spojů střešní roviny 26° (pozn. cos26=0,89879) : (93,99*2+210,34+202,69)/0,89879	m2	668,68790	60,00	40 121,27	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				668,6879					
66	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž Položka pořadí 62 : 616,27299	m2	616,27299	15,00	9 244,09	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				616,27299					
67	765901311R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Doplnky pro fólie páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm	m	654,84222	50,00	32 742,11	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		střechy 26° - sever+jih : (((19,25/0,9)+1)*4,3)*2		192,54444					
		střechy 26° - východ+západ : (((41,25/0,9)+1)*4,3)*2		402,76667					
		průřez 10% : 0,1		59,53111					
68	765Spec_DHV	Monolitická DHV fólie s dvěma funkčními polymerními vrstvami a nosnou vrstvou z netkané PP textilie, Plošná hmotnost 270 g.m-2. * Ekvivalentní difúzní tloušťka 0,02 (-0,01;+0,04) m. Ohebnost za nízkých teplot -40 °C. Odolnost proti pronikání vody W1. Položka pořadí 65 : 668,68790 průřez, přesahy, svislé vytažení, detaily - 15% : 0,15	m2	768,99109	98,00	75 361,13		Vlastní	Indiv
				768,99109					
69	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,09013	1 111,00	100,13	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ II
70	765STR01	Výtah stavební šikmý s vozíkem na střešní krytinu 35	den	35,00000	605,00	21 175,00		Vlastní	Indiv
				35					
Díl: 783		Nátěry				24 832,93			
71	783726200R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak včetně montáže, dodávka demontáže lešení.	m2	103,39500	74,00	7 651,23	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podbití přesahů střech : (45,45*2+23,48*2)*0,75		103,395					
72	783781001R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné	m2	536,92800	32,00	17 181,70	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		protiplišňobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům							
		stávajícícn prkenné bednění pod cu plechem: :							
		Položka pořadí 14 : 536,92800		536,928					

Díl: M21_2		Elektromontáže - úprava hromosvodu			30 425,60				
73	M21Rpol01	Demontáž stávajícího hromosvodu vč. ekologické likvidace	soubor	1,00000	12 600,00	12 600,00		Vlastní	Indiv
		* v rozsahu celého střešního pláště, jímací tyče ponechány pro opětovné využití							
74	M21Rpol02	Vedení svodové AlMgSi 8 mm	m	165,00000	29,00	4 785,00		Vlastní	Indiv
75	M21Rpol03	Podpěra PV 11b	ks	35,00000	40,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
76	M21Rpol04	Podpěra PV 32	ks	90,00000	26,50	2 385,00		Vlastní	Indiv
77	M21Rpol05	SZ zkušební	ks	6,00000	42,00	252,00		Vlastní	Indiv
78	M21Rpol06	Svorka SS - spojovací	ks	50,00000	9,00	450,00		Vlastní	Indiv
79	M21Rpol07	Svorka SK - křížová	ks	3,00000	20,00	60,00		Vlastní	Indiv
80	M21Rpol08	Svorka SOc - okapová	ks	6,00000	24,00	144,00		Vlastní	Indiv
81	M21Rpol09	Svorka Sua - universální	ks	5,00000	12,00	60,00		Vlastní	Indiv
82	M21Rpol10	Svorka SP1 - přípojovací	ks	2,00000	12,00	24,00		Vlastní	Indiv
83	M21Rpol11	Svorka SJ 1 jímací tyč	ks	5,00000	33,00	165,00		Vlastní	Indiv
84	M21Rpol12	Plech PB - pro zhotovení volžek mezi Cu a pozínk. materiálu, vč. montáže do 15 ks	kompl	1,00000	230,00	230,00		Vlastní	Indiv
85	M21Rpol13	pomocný jímač z drátu AlMgSi 8 mm	ks	10,00000	50,00	500,00		Vlastní	Indiv
86	M21Rpol14	Jímač na plechové střechy 2m, 123 021	ks	5,00000	560,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
87	M21Rpol15	Falcová svorka nerez, 0,7-8 mm	ks	20,00000	35,00	700,00		Vlastní	Indiv
88	M21Rpol16	Tvarování mont. dílu	kus	20,00000	150,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
89	M21Rpol17	ST nerez pásek okap. svod	kus	4,00000	50,00	200,00		Vlastní	Indiv
90	M21Rpol18	Přesn hmot pro elektromontáže	t	0,74500	900,00	670,50		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			65 892,66				
91	979097012R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	20,00000	48,00	960,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R 1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bourání :							
		Položka pořadí 11 : 15,00000		15					
		stavba : 5		5					
92	D96Rpo01	Ekologická likvidace demontovaných měděných prvků	t	5,86553	100,00	586,55		Vlastní	Indiv
		* náklady na ekologickou likvidaci, v položce není zahrnutován zisk z prodeje měděných prvků							
		Dem.hmotnost položky pořadí 38 : 0,15694		0,15694					
		Dem.hmotnost položky pořadí 39 : 3,87131		3,87131					
		Dem.hmotnost položky pořadí 40 : 0,44962		0,44962					
		Dem.hmotnost položky pořadí 41 : 0,57408		0,57408					
		Dem.hmotnost položky pořadí 42 : 0,13344		0,13344					
		Dem.hmotnost položky pořadí 43 : 0,46341		0,46341					
		Dem.hmotnost položky pořadí 44 : 0,00690		0,00690					
		Dem.hmotnost položky pořadí 45 : 0,01758		0,01758					
		Dem.hmotnost položky pořadí 46 : 0,19224		0,19224					
93	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem manipulace se sutí	t	29,99120	178,00	5 338,43	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
94	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	29,99120	220,00	6 598,06	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
95	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	449,86797	15,50	6 972,95	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		- příplatek 15 km navíc							
		- dodavatel nacení s ohledem na aktuální možnosti skládkování v dané lokalitě							
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	29,99120	305,00	9 147,32	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
97	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	29,99120	1 200,00	35 989,44	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
98	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním,	t	29,99120	10,00	299,91	800-6	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Celkem						3 262 752,19			