

Soupis prací a dodávek

Akce: ČS Podhora - tlaková nádoba

| Císlo položky | Popis položky | MJ | Počet MJ | Cena celkem bez DPH v Kč |
|---------------|--|-----|----------|--------------------------|
| 1 | demontáž stávající tlakové nádoby objem 11 130 l, pracovní přetlak 1,6 Mpa, prům. nádoby/průlezu do nádoby: 2000/600 mm, celková výška nádoby 4650 mm | kpl | 1 | 10 260,00 |
| 2 | montáž nové tlakové nádoby | kpl | 1 | 6 720,00 |
| 3 | dodávka nové ocelové tlakové nádoby včetně příslušenství - povrchová úprava nádoby musí být barvou s alestem pro vodu určenou na výrobu pitné vody, objem 11 130 l, pracovní přetlak 1,6 MPa, rozměry průměru/průlezu 2000/600 mm, výška 4650 mm, stavoznak na sledování stavu hladiny, uzavírací armatury | kpl | 1 | 448 400,00 |
| 4 | příslušenství pro doplňování vzduchu a vody, kolektor se snímači a uzavírací armatury | kpl | 1 | 94 400,00 |
| 5 | likvidace původní nádoby včetně příslušenství - odvoz do kovošrotu | kpl | 1 | 5 310,00 |
| 6 | doprava | km | | 28 320,00 |
| 7 | povinná subdodávka - zprovoznění RS - fy ALVA STRAKONICE | kpl | 1 | 31 700,00 |
| 8 | odprodej materiálu do kovošrotu - výzisk | t | 4 | - 4 700,00 |

Vedlejší a ostatní náklady

| Císlo položky | Popis položky | MJ | Počet MJ | Cena celkem bez DPH v Kč |
|---------------|---|-----|----------|--------------------------|
| 1 | doplnění stávajícího PBRŠ | kpl | 1 | 29 814,00 |
| 2 | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 11 800,00 |
| 3 | vedení do provozu | kpl | 1 | 5 900,00 |
| 4 | revize zařízení | kpl | 1 | 4 500,00 |
| 5 | opatření vyplývající z plánu BOZP | kpl | 1 | 3 540,00 |
| 6 | atesty na pitnou vodu | kpl | 1 | 2 950,00 |
| 7 | zřízení a odstranění ZS včetně uvedení pozemku do původního stavu | kpl | 1 | 11 210,00 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Cena celkem v Kč bez DPH | 690 124,00 |
|---------------------------------|-------------------|



Bohánka - Skála 2, 508 01 Hořice
IČ: 079 71 079, DIČ: CZ 079 71 079

