

PŘÍLOHA Č. 4 – TECHNICKÉ ZADÁNÍ PLNĚNÍ

A. Akce:

Dodávka montáž doplňkového osvětlovacího systému pro studio Radia Wave

B. Místo plnění:

Pozemek s parcelním číslem 490 o výměře 3126 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s číslem popisným 1409, to vše v katastrálním území Vinohrady, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 2093 u katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále také jen „nemovitost“ či „objekt“).

C. Záměr zadavatele

Doplnění a částečná náhrada stávajícího osvětlení studia Radia Wave osvětlovacími prvky definovanými tabulkou pro výpočet nabídkové ceny a schématem rozmístění osvětlovacích prvků. Součástí akce je i provedení kabeláže a souvisejících úprav pro komplexní provedení díla. Výsledné dílo musí být plně funkční.

D. Podklady pro provedení montáže:

1. Schéma rozmístění osvětlovacích prvků.
2. Textové upřesnění poptávaných stavebních prací:
 - a. Přípravné a přidružené práce
 - zabezpečení pracoviště v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle legislativy platné na území České republiky
 - b. Dodávka a montáž rozvodů a kabelových tras
 - bude provedeno v souladu se schématem rozmístění osvětlovacích prvků
 - c. Dodávka a montáž závěsů a ramp pro osvětlovací prvky
 - bude provedeno v souladu se schématem rozmístění osvětlovacích prvků
 - použití prvků pro závěsy vč. jejich barevného provedení musí být předem písemně odsouhlaseno odpovědným zástupcem Českého rozhlasu
 - d. Dodávka a montáž osvětlovacích prvků
 - bude provedeno v souladu s tabulkou pro výpočet nabídkové ceny a schématem rozmístění osvětlovacích prvků
 - prvky osvětlení budou osazeny v systémovém provedení s použitím všech systémových prvků
 - použití konkrétních výrobků osvětlovacích těles vč. jejich barevného provedení musí být předem písemně odsouhlaseno odpovědným zástupcem Českého rozhlasu

- stmívání osvětlovacích prvků musí být řízeno protokolem DMX512
- e. Kompletace díla
 - provedení kompletace a oživení díla
 - dodání a osazení rámu s difúzní fólií
- f. Pomocné a přidružené práce
 - zřízení a odstranění lešení
 - pečlivé zakrývání ostatních prvků a konstrukcí v dotčených prostorách vč. dodávky zakrývacího materiálu
 - průběžný úklid pracoviště (min. 1x za směnu)
 - průběžný úklid transportních cest (min. 2x za směnu)
 - odvoz a likvidace odpadu
 - doprava materiálu do areálu ČRo
 - vnitrostaveništní doprava materiálu

E. Specifika provádění stavebních prací v prostoru vysílacího a výrobního komplexu ČRo Vinohradská:

1. Rekonstrukce probíhá v prostoru, který je obklopen rozhlasovými studii s trvalým vysíláním stanic Českého rozhlasu.
2. S ohledem na výše uvedené je objednatel oprávněn pozastavit provádění těch prací, které negativně ovlivňují kvalitu vysílání Českého rozhlasu.
3. Všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou pouze orientační a je třeba je na místě zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla.