

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	084/2015	SO 01 - Zahrada - herní prvky, mobili	JKSO	823.27
Objekt	Název objektu		Stupeň PD	DPS
01	Zahrada - herní prvky, mobiliář		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
3086	MŠ LECHOWICZOVA 8 - ZAHRAHA HER A POZNÁNÍ - II.ETAPA			
Projektant	SPAN, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Ostrava			
Dodavatel				
	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)		c.ú. 2015/II	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	712 429		
Z	PSV celkem	131 040		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	843 469		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	843 469		
	ZRN+ost.náklady+HZS	843 469		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jindřich Jansa		Jméno : Petr Matušína		Jméno :
Datum : 4.8.2015		Datum : 10.7.2016		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			843 469 Kč
DPH	21,0 %			177 129 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 020 598 Kč

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Handwritten signature: M. Jansa

Stavba :	3086 MŠ LECHOWICZOVA 8 - ZAHRADA HER A POZNANI	Rozpočet :	084/2015
Objekt :	01 Zahrada - herní prvky, mobiliář	SO 01 - Zahrada - herní prvky, mobiliář	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 020	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	8 897	0	0	0	0
5 Komunikace	68 365	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	33 294	0	0	0	0
955 Mobiliář	32 500	0	0	0	0
956 Herní prvky	334 750	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 690	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	43 214	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	131 040	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	165 700	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	712 429	131 040	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3086 MŠ LECHOWICZOVA 8 - ZAHRADA HER A POZN	Rozpočet: 084/2015
Objekt :	01 Zahrada - herní prvky, mobiliář	SO 01 - Zahrada - herní prvky, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 dle výkresové části PD a TZ: v místě budoucí terasy:3	m2	3,00	39,10	117,30
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 dle výkresové části PD a TZ: pro dřevěnou terasu u výukové části:83,2*0,3 pro dopadovou plochu:27*0,23 pro zámkovou dlažbu pod novými lavičkami:1,4*5*0,3 pro nové patky: dřevěná terasa u výukové části:0,3*0,3*0,6*8 kolotoč:0,6*0,6*1 lanový most:0,3*0,3*0,6*4 lana:0,6*0,6*1*2 tabule na kreslení:0,6*0,6*1*4 prohazovací panák:0,5*0,5*1	m3	36,69	21,90	803,47
3	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	3,00	56,00	168,00
4	162301502T00	Vodorovné přemístění křovin příplatek za dalších 5000m	m2	3,00	5,00	15,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku:36,688	m3	36,69	267,00	9 795,70
6	171201201V01	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku za skládku	m3	36,69	296,00	10 859,65
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dle výkresové části PD a TZ: dřevěná terasa u výukové části:83,2 dopadová plocha:27 zámková dlažba pod novými lavičkami:1,4*5	m2	117,20	10,50	1 230,60
8	1-Vlastní	Poplatek za skládku - křoviny	m2	3,00	10,00	30,00
Celkem za 1 Zemní práce						23 019,71
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
9	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 dle výkresové části PD a TZ: nové patky: dřevěná terasa u výukové části:0,3*0,3*0,6*8*1,035 kolotoč:0,6*0,6*1*1,035 lanový most:0,3*0,3*0,6*4*1,035 lana:0,6*0,6*1*2*1,035 tabule na kreslení:0,6*0,6*1*4*1,035 prohazovací panák:0,5*0,5*1*1,035	m3	3,54	2 515,00	8 897,06
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						8 897,06
Díl: 5 Komunikace						
10	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro zpětné položení dle výkresové části PD a TZ: v místě zemních vrutů slunečníků:5*1	m2	5,00	33,60	168,00
11	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 vč. dodávky dle výkresové části PD a TZ: pod dřevěnou terasou u výukové části:83,2*1,1	m2	91,52	89,60	8 200,19
12	564811111R00	Podklad z drčeného kameniva zhutn. tloušťky 5 cm fr.8-16mm dle výkresové části PD a TZ: dopadová plocha:27	m2	27,00	125,00	3 375,00
13	564831111R00	Podklad z drčeného kameniva zhut. tloušťky 10 cm fr. 0-63mm	m2	27,00	155,60	4 201,20

Handwritten signature and initials

Položkový rozpočet

Stavba :	3086 MŠ LECHOWICZOVA 8 - ZAHRADA HER A POZN	Rozpočet: 084/2015
Objekt :	01 Zahrada - herní prvky, mobiliář	SO 01 - Zahrada - herní prvky, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresové části PD a TZ: dopadová plocha:27		27,00		
14	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	7,00	178,50	1 249,50
		dle výkresové části PD a TZ: zámková dlažba pod novými lavičkami:1,4*5		7,00		
15	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm fr.4-32mm	m2	83,20	218,50	18 179,20
		dle výkresové části PD a TZ: pod dřevěnou terasou u výukové části:83,2		83,20		
16	589151005RT6	Kryt sportovních ploch z pryž.dlaždic tl.45 mm vč. dodávky pryž. dlažby 500x500x45 mm zelená	m2	29,70	950,00	28 215,00
		vč. kladecí vrstvy tl.30mm fr.4-8mm: dle výkresové části PD a TZ: dopadová plocha:27*1,1		29,70		
17	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm zpětné položení stáv. zámkové dlažby	m2	5,00	275,00	1 375,00
		vč. případné úpravy v okolí vrutů: dle výkresové části PD a TZ: v místě zemních vrutů slunečníků:5*1		5,00		
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	7,00	223,50	1 564,50
		dle výkresové části PD a TZ: pod novými lavičkami:1,4*5		7,00		
19	592-Vlastní	Dodávka zámkové dlažby přírodní tl.6cm dle stávající	m2	7,35	250,00	1 837,50
		dle výkresové části PD a TZ: pod novými lavičkami:1,4*5*1,05		7,35		
Celkem za		5 Komunikace				68 365,09
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
20	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubniku 100/5/25 cm	m	16,17	320,00	5 174,72
		dle výkresové části PD a TZ: zámková dlažba pod novými lavičkami:3,14*5*1,03		16,17		
21	91-Vlastní	D+M Pryžový obrubník zelený 100x25x5cm vč. lože	m	43,26	650,00	28 119,00
		dle výkresové části PD a TZ: dopadová plocha 42*1,03		43,26		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				33 293,72
Díl: 955	Mobiliář					
22	955-Vlastní	D+M Lavičky s litinovými odlév. bočnicemi vč. kotvení a kotvicích prvků dle pokynů výrobce	kus	5,00	6 500,00	32 500,00
		dle stávajících - 1850x645x810mm, sedák i opěradla z masivního dřeva: dle výkresové části PD a TZ:5		5,00		
Celkem za		955 Mobiliář				32 500,00
Díl: 956	Herní prvky					
23	956-Vlastní	D+M Lano pro šplhání do kopce - certifikovaný vyr. dle ČSN EN 1176/1-7, vč.kotvení dle přílož. návodu	kus	2,00	6 500,00	13 000,00
		vč. certifikačního listu, osvědčení o správné montáži, vytvoření předávacího protokolu: lano venkovní dl. 2.5m, kotvení pomocí ocelového oka s pr. 10cm a ostnem zabetonovaným: kompletní provedení dle výkresové části PD a TZ:2		2,00		
24	956-Vlastní	D+M Tabule na kreslení - certifikovaný výrobek dle ČSN EN 1176/1-7, vč.kotvení dle přílož. návodu	kus	2,00	12 000,00	24 000,00
		vč. certifikačního listu, osvědčení o správné montáži, vytvoření předávacího protokolu: min. rozměry - 0,25x1,4x1,8m:				

Položkový rozpočet

Stavba :	3086 MŠ LECHOWICZOVA 8 - ZAHRADA HER A POZN	Rozpočet: 084/2015
Objekt :	01 Zahrada - herní prvky, mobiliář	SO 01 - Zahrada - herní prvky, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kompletní provedení dle výkresové části PD a TZ:2		2,00		
25	956-Vlastní	D+M Slunečník - certifikovaný výrobek dle ČSN EN 1176/1-7, vč.kotvení dle přílož. návodu	kus	5,00	6 700,00	33 500,00
		vč. certifikačního listu, osvědčení o správné montáži, vytvoření předávacího protokolu:				
		min. rozměry - pr. 3.2m, 100% polyester, š. tyče 50mm, otočný do 180st.:				
		kompletní provedení dle výkresové části PD a TZ:5		5,00		
26	956-Vlastní	D+M Zemní vrut ke sluneč. - certifikovaný výrobek dle ČSN EN 1176/1-7, vč.kotvení dle přílož. návodu	kus	5,00	350,00	1 750,00
		vč. certifikačního listu, osvědčení o správné montáži, vytvoření předávacího protokolu:				
		min. rozměry - dl.550mm, pr. otvoru 60mm, plastová krytka, pozink. ocel:				
		kompletní provedení dle výkresové části PD a TZ:5		5,00		
27	956-Vlastní	D+M Prohazovací panák sněhulák-certifikovaný vyr. dle ČSN EN 1176/1-7, vč.kotvení dle přílož. návodu	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
		vč. certifikačního listu, osvědčení o správné montáži, vytvoření předávacího protokolu:				
		min. rozměry - 2x1m, z HPL desky s potiskem, kotvení L profily, autorský prvek:				
		kompletní provedení dle výkresové části PD a TZ:1		1,00		
28	956-Vlastní	D+M Sedací sestava - certifikovaný výrobek dle ČSN EN 1176/1-7, vč.kotvení dle přílož. návodu	kus	8,00	14 500,00	116 000,00
		2x lavice + stůl:				
		vč. certifikačního listu, osvědčení o správné montáži, vytvoření předávacího protokolu:				
		min. rozměry - 2,0x1,56x0,72m, výška sedáku 0,37m, ze SM desek 40x145mm:				
		kompletní provedení dle výkresové části PD a TZ:8		8,00		
29	956-Vlastní	D+M Lezecká stěna do svahu - certifikovaný výrobek dle ČSN EN 1176/1-7, vč.kotvení dle přílož. návodu	kus	1,00	19 500,00	19 500,00
		vč. certifikačního listu, osvědčení o správné montáži, vytvoření předávacího protokolu:				
		min. rozměry - 2,2x1,23m:				
		kompletní provedení dle výkresové části PD a TZ:1		1,00		
30	956-Vlastní	Opětovné ukotvení skluzavky s výstupem nad terén	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		kompletní provedení dle výkresové části PD a TZ:1		1,00		
31	956-Vlastní	D+M Kolotoč - certifikovaný výrobek dle ČSN EN 1176/1-7, vč.kotvení dle přílož. návodu	kus	1,00	59 000,00	59 000,00
		vč. certifikačního listu, osvědčení o správné montáži, vytvoření předávacího protokolu:				
		min. rozměry - výška 0,8m, max. výška pádu 0,2m, průměr 200cm: konstrukce z nerez oceli, podlaha a lavice z SM desek nebo HPL desek:				
		kompletní provedení dle výkresové části PD a TZ:1		1,00		
32	956-Vlastní	D+M Lanový most - certifikovaný výrobek dle ČSN EN 1176/1-7, vč.kotvení dle přílož. návodu	kus	1,00	28 000,00	28 000,00
		vč. certifikačního listu, osvědčení o správné montáži, vytvoření předávacího protokolu:				
		min. rozměry - 3,2x1,2m, výška 0,95m, max. výška pádu 0,2m: konstrukce ze smrkového nebo akátového dřeva, barevná lana s ocel. jádrem pr.16mm:				
		kotvení do patek pozink. botkami:				
		kompletní provedení dle výkresové části PD a TZ:1		1,00		
Celkem za		956 Herní prvky				334 750,00

Handwritten signature

Položkový rozpočet

Stavba :	3086 MŠ LECHOWICZOVA 8 - ZAHRADA HER A POZN	Rozpočet: 084/2015
Objekt :	01 Zahrada - herni prvky, mobiliář	SO 01 - Zahrada - herni prvky, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukci						
33	96-Vlastní	Odstranění dřevěných hranolů 20x20cm dráhy vč. odstranění ukotvení	kus	10,00	250,00	2 500,00
		kompletní provedení dle výkresové části PD a TZ: v místě budoucí terasy:10		10,00		
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	260,00	52,00
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,80	15,10	27,18
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20	205,00	41,00
37	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,20	88,30	17,66
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,20	9,50	1,90
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	250,00	50,00
Celkem za 96 Bourání konstrukci						2 689,74
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
40	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	62,81	688,00	43 214,09
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						43 214,09
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
41	762-Vlastní	D+M Dřevěná plocha - terasa u výukové části z tropického dřeva, vč. podkladního roštu, kotvení	m2	83,20	1 500,00	124 800,00
		kompletní provedení dle výkresové části PD a TZ:83,2		83,20		
42	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 496,00	2,50	6 240,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						131 040,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
41	767-Vlastní	D+M velkoplošná markýza , 11*5m, výsuv 5 m, elektricky ovládaná, cena včetně elektr.připojení, kotvení do obvodové stěny MŠ zateplené 160 mm tl. tepelným izolantem	ks	1,00	165 700,00	165 700,00
		Markýza pro zastínění terasy - dodavatelská dokumentace		1,00		
Celkem za Konstrukce zámečnické						165 700,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	084a/2015	SO 02 - Sadové úpravy	JKSO	823.27
Objekt	Název objektu		Stupeň PD	DPS
02	Sadové úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
3086	MŠ LECHOWICZOVA 8 - ZAHRADA HER A POZNANI - II. ETAPA			
Projektant	SPAN, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Ostrava			
Dodavatel				
	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)		c.ú. 2015/II	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	283 952		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	283 952		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	283 952		
	ZRN+ost.náklady+HZS	283 952		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jindřich Jansa		Jméno : Petr Matušína		Jméno :
Datum : 4.8.2015		Datum : 10.7.2016		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		283 952 Kč
	DPH	21,0 %		59 630 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				343 582 Kč

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v číslu položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Handwritten signature

Stavba :	3086 MŠ LECHOWICZOVA 8 - ZAHRAHA HER A POZNAN	Rozpočet :	084a/2015
Objekt :	02 Sadové úpravy	SO 02 - Sadové úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	267 112	0	0	0	0
190 Listnaté keře	15 795	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 046	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	283 952	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	3086 MŠ LECHOWICZOVA 8 - ZAHRADA HER A POZN	Rozpočet: 084a/2015
Objekt :	02 Sadové úpravy	SO 02 - Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 18						
Povrchové úpravy terénu						
1	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km vč. poplatku za skládku	m2	1 110,00	14,00	15 540,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		trávník - první dvě seče:555*2		1 110,00		
2	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	555,00	25,00	13 875,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		trávník:555		555,00		
3	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	78,00	19,00	1 482,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		záhony keřů:78		78,00		
4	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	555,00	15,00	8 325,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		trávník - substrát:555		555,00		
5	183101113R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	243,00	220,00	53 460,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		pro keře:243		243,00		
6	183101221R00	Hloub. jámek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 vč. odvozu přebytečné zeminy dle určení zadavatele	kus	4,00	540,00	2 160,00
		přebytečná zemina se použije na zásyp jam po přesazených stromech:				
		dle výkresové části PD a TZ:				
		pro stromy:4		42 561,00		
7	183205112R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	78,00	19,00	1 482,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		záhony keřů:78		78,00		
8	183403132R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině	m2	78,00	23,00	1 794,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		záhony keřů:78		78,00		
9	183406214R00	Prořezání trávníku s přívěsem trávniho semene	ha	0,06	4 300,00	238,65
		dle výkresové části PD a TZ:				
		trávník: 555*0,0001		0,06		
10	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině vč. zastřižení po výsadbě	kus	243,00	336,50	81 769,50
		dle výkresové části PD a TZ:				
		keře:243		243,00		
11	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině vč. zastřižení po výsadbě	kus	4,00	720,00	2 880,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		stromy:4		4,00		
12	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. 2-3 m vč. upevnění úvazků	kus	4,00	160,00	640,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		stromy:4		4,00		
13	184401111R00	Příprava dřevin k přesazení bal do 80 cm, v rovině	kus	4,00	480,00	1 920,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		stromy:4		4,00		
14	184502114R00	Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 80 cm, rovina vč. přesunu na nové stanoviště	kus	4,00	540,00	2 160,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		stromy:4		4,00		
15	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina vč. úpravy výsadbové mísy	m2	90,56	17,00	1 539,52
		dle výkresové části PD a TZ:				

Handwritten signature: M. P. C.

Slepý rozpočet

Stavba :	3086 MŠ LECHOWICZOVA 8 - ZAHRADA HER A POZN	Rozpočet: 084a/2015
Objekt :	02 Sadové úpravy	SO 02 - Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stromy:4*3,14*1*1		12,56		
		záhony keřů 78		78,00		
16	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	555,00	4,50	2 497,50
		dle výkresové části PD a TZ:				
		trávník:555		555,00		
17	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5 vč. odvozu a skládky vyhrabaného materiálu	m2	555,00	9,00	4 995,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		trávník - zbytky kameniva:555		555,00		
18	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	2,83	215,00	608,45
		dle výkresové části PD a TZ:				
		stromy:4*0,1		0,40		
		keře:243*0,01		2,43		
19	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	5,55	255,00	1 415,25
		dle výkresové části PD a TZ:				
		trávník:555*0,01		5,55		
20	185804514R00	Odplevelení záhonů v rovině	m2	78,00	17,00	1 326,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		záhony keřů:78		78,00		
21	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	8,38	800,00	6 704,00
		5,55+2,83		8,38		
23	18-Vlastní	Odpichnutí okrajů záhonů s keři	m	97,00	23,00	2 231,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		záhony keřů:97		97,00		
24	18-Vlastní	D+M Tabletové dlouhodobé hnojivo 10g	tab	729,00	5,00	3 645,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		keře:243*3		729,00		
25	18-Vlastní	Přihnojení trávníků po první seči vč. dodávky hnojiva 5g N/m2	m2	555,00	16,00	8 880,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		trávník:555		555,00		
26	00572440	Směs travní hřištní - dle technické zprávy s přidavkem hnojiva	kg	2,86	540,00	1 543,43
		dle výkresové části PD a TZ:				
		trávník:555*0,005*1,03		2,86		
27	08211320	Voda pro zálivku	m3	8,38	88,00	737,44
		5,55+2,83		8,38		
28	10391100	Kúra mulčovací vč. dopravy	m3	6,92	340,00	2 351,95
		dle výkresové části PD a TZ:				
		stromy:4*3,14*1*1*0,1*1,03		1,29		
		záhony keřů:78*0,07*1,03		5,62		
29	103-Vlastní	Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu do jamek, vč. dopravy	m3	2,06	2 400,00	4 944,00
		složení - kulturní vrstva zeminy 50%, štěrk fr.8-16 20%, štěrk fr.4-8 10%, písek 20%:				
		vč. půdního kondicionéru 1kg/m3, obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo 3kg/m3:				
		dle výkresové části PD a TZ:				
		stromy:4*1*0,5*1,03		2,06		
30	103-Vlastní	Dodávka propustného pěstebního substrátu na záhony, vč. dopravy	m3	2,41	2 700,00	6 507,54
		složení dle technické zprávy, obohacený o rašelínu, dlouhodobě rozpustné hnojivo:				
		dle výkresové části PD a TZ:				

Slepý rozpočet

Stavba :	3086 MŠ LECHOWICZOVA 8 - ZAHrada HER A POZN	Rozpočet: 084a/2015
Objekt :	02 Sadové úpravy	SO 02 - Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		záhony keřů: 78*0,1*0,3*1,03		2,41		
31	103-Vlastní	Dodávka trávnickového substrátu s přidavkem hnojiva, vč. dopravy	m3	17,15	1 670,00	28 639,67
		dle výkresové části PD a TZ:				
		trávník: 555*0,03*1,03		17,15		
32	605-Vlastní	Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 2-3m, vč. úvazků, vč. dopravy	kus	4,12	199,00	819,88
		dle výkresové části PD a TZ:				
		stromy: 4*1,03		4,12		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				267 111,77
Díl:	190	Listnaté keře				
35	026-Vlastní	Pyracantha coccinea "Orange Glow" vel. 100-120cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	243,00	65,00	15 795,00
		dle výkresové části PD a TZ:				
		keře: 243		243,00		
Celkem za		190 Listnaté keře				15 795,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
36	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	4,18	250,00	1 045,56
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 045,56

Handwritten signature