

**Modernizace osvětlení stanic - st. metra Opatov**

CPV: 45234125-8

JKSO: 825 83

Celková rekapitulace nákladů v Kč

**Celkem**

Druh nákladů	Náklad v Kč
<b>Objekty</b>	
E.1.04 Opěrná stěna	
<b>Objekty celkem</b>	
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Geodetické práce	
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>	<b>120 987,00</b>
<b>Cena stavby bez DPH v Kč</b>	<b>1 013 189,80</b>

**Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:**

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, ochranná opatření a konstrukce, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť). Uchazeč musí v ceně nabídky uvažovat i s dopravou materiálu tunely metra pomocí MUV, zkoušku plynotěsnosti stanice a pod.. Tyto náklady hradí zhotovitel.
- 3) Součástí cen položek je i zřízení uzemnění jednotlivých zařízení, potrubí, armatur, apod. Pokud není vykázáno zvlášť.
- 4) Součástí nabídkové ceny musí být i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řady, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Pokud nejsou v PS nebo SO vykázány tyto náklady ve zvláštní položce, musejí být rozpuštěny do nabídkových cen ostatních položek a nebudou zvlášť hrazeny.
- 5) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.
- 6) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 7) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 8) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

**SOUPIS PRACÍ**

CPV: 45234125-8

Stavba: Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov

Objekt: E.1.04 Opěrná stěna

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO: 825 85

Datum: 18.08.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

**1 Opěrná stěna**

1	OS-001	Odstranění stáv. dřevěné výdřevy - délka prvku cca 2 m, vč. odvozu a likvidace	kus	432,000			příloha č. 003;
2	OS-002	Dočasné odtěžení svahu, vč. odvozu a skládkovného	m3	20,560			příloha č. 003;
3	OS-003	Odstranění stromů i s pařezy, vč. odvozu a likvidace	kus	9,000			příloha č. 003;
4	OS-004	Odstranění drobných náletových dřevin, vč. odvozu a likvidace	m2	25,000			příloha č. 003;
5	OS-005	Narovnění a nátěr stávajících profilů I140	kus	20,000			příloha č. 003;
6	OS-006	Kulatina ø12cm, délky cca 2 m - tlakově naimpregnovaná - dodávka a montáž	kus	432,000			příloha č. 004;
7	OS-007	Dosypání svahu - vč. dopravy a dodávky vhodné zeminy	m3	20,560			příloha č. 004;
8	OS-008	Rozproštění ornice ve svahu v tl do 0,15m - vč. dopravy a dodávky	m2	144,000			příloha č. 004;
9	OS-009	Založení trávníku hydroosevem na ornici, vč. dodávky	m2	144,000			příloha č. 004;
10	OS-010	Ošetřování trávníku	m2	144,000			příloha č. 004;
11	OS-011	Chemické odplevelení celoplošné	m2	144,000			příloha č. 004;
12	OS-012	Zalévání vodou	m2	144,000			příloha č. 004;

**Celkem****892 202,80**

**Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou vykázány zvlášť. Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.**

**SOUPIS PRACÍ**

CPV: 45234125-8

Stavba: Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov

Objednatel:

Část: VON - vedlejší a ostatní náklady

Zhotovitel:

JKSO: 825 85

Datum: 18.08.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Zařízení staveniště</b>							
1	ZS 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kus	1,000			položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní ná
<b>2 Projektové práce</b>							
2	PP 01	Dopracování projektu pro provádění stavby	kus	1,000			
3	PP 02	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000			digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré
<b>3 Geodetické práce</b>							
4	GP_01	Geodetické práce dodavatele	kus	1,000			

**Celkem****120 987,00**