



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 12.7.2018	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	D1.1. – Výpis oken, Okna v 1PP – dílenská dokumentace	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet - vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, která po odstrojení objektu od stávajícího opláštění betonových průvlaků umožnila přesné zaměření stávajících stavebních otvorů pro dodávku oken do 1.PP. Skutečné výměry stavebních otvorů pro dodávku oken mají při porovnání se soutěžním výpisem prvků dopad do ceny dodávky.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha:




<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:	12.7.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, která po odstrojení objektu od stávajícího opláštění betonových průvlaků umožnila přesné zaměření stávajících stavebních otvorů pro dodávku oken do 1.PP. Skutečné rozměry stavebních otvorů pro dodávku oken mají při porovnání se soutěžním výpisem prvků dopad do ceny dodávky.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	240 252,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
240 252,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.8.2018	Datum: 20.8.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Stavební úpravy polikliniky Lesná	<b>ZL18</b>
<b>ÚSEK:</b> D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů	

<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
--	--

<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> IMOS Brno,a.s	<b>DATUM:</b> 12.7.2018
<b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: _____	<b>KURÝR:</b> _____	<b>OSOBNĚ:</b>
	<b>FAX:</b> _____	<b>EMAIL:</b>

**PŘEDMĚT ZMĚNY: Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD**

**DOTČENÉ MÍSTO:** poliklinika Lesná

**ODKAZ NA VÝKRESY:** D1.1. – Výpis oken, Okna v 1PP – dílenská dokumentace

**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz vícepráce

**„ZL16\_Výkaz výměr víceprací - porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD“**

**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:**

**POPIS ZMĚNY:**

Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, která po odstrojení objektu od stávajícího opláštění betonových průvlaků umožnila přesné zaměření stávajících stavebních otvorů pro dodávku oken do 1.PP. Skutečné výměry stavebních otvorů pro dodávku oken mají při porovnání se soutěžním výpisem prvků dopad do ceny dodávky.

**POKYN VYDAL:** stavbyvedoucí

**DATUM:** 12.7.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.


<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM -	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna,
----------------------------------	--





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>	<b>ZL18</b>		
<b>ÚSEK: D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis <b>D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů</b>	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: IMOS Brno, a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ email _____	DATUM: 12.7.2018 OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD</b> DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: D1.1. – Výpis oken, Okna v 1PP – dílenská dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz vícepráce <b>„ZL16_Vícepráce - porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD“</b>  ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	240 252,- Kč	50 452,92,- Kč	290 704,92,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	240 252,- Kč	50 452,92,- Kč	290 704,92,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: _____		
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP	DATUM: 22.8.2018	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: DI Magistrát města Brna,		





S:	PFB16007 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100 Poliklinika
R:	D.1 Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	plocha m2	cena / MJ	Celkem
Rozměry dle zadávací dokumentace							
620	O.01/09	Okno Al 1500/1210mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	7,00000	12,70500	52 034,00	364 238,00
621	O.01/10	Okno Al 1500/1210mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	7,00000	12,70500	54 237,00	379 659,00
622	O.01/11	Okno Al 1400/1210mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	2,00000	3,38800	52 287,00	104 574,00
623	O.01/12	Okno Al 1400/1210mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	4,00000	6,77600	52 305,00	209 220,00
624	O.01/13	Okno Al 1400/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	3,00000	5,71200	48 926,00	146 778,00
625	O.01/14	Okno Al 1400/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	1,90400	48 889,00	48 889,00
626	O.01/15	Okno Al 1500/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	2,00000	4,08000	50 627,00	101 254,00
627	O.01/16	Okno Al 1500/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	3,00000	6,12000	50 680,00	152 040,00
628	O.01/18	Okno Al 1500/1210mm EW30, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	1,81500	104 650,00	104 650,00
629	O.01/19	Okno Al 1500/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,04000	50 627,00	50 627,00
630	O.01/20	Okno Al 1500/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,04000	50 627,00	50 627,00
631	O.01/21	Okno Al 1500/1360mm, EW 15, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,04000	112 012,00	112 012,00


**1 824 568,00**


Rozměry dle dílenské dokumentace							
620	O.01/09	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	5,00000	10,77500	61 781,00	308 905,00
	O.01/09c	Okno Al 1480/1168mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	2,00000	3,45800	49 568,00	99 136,00
621	O.01/10	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	5,00000	10,77500	64 397,00	321 985,00
	O.01/10c	Okno Al 1480/1168mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	2,00000	3,45800	51 667,00	103 334,00
622	O.01/11	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	2,00000	4,31000	66 516,00	133 032,00
623	O.01/12	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	4,00000	8,62000	66 539,00	266 156,00
624	O.01/13	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	3,00000	6,46500	55 376,00	166 128,00
625	O.01/14	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,15500	55 334,00	55 334,00
626	O.01/15	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	2,00000	4,31000	53 481,00	106 962,00
627	O.01/16	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	3,00000	6,46500	53 540,00	160 620,00
628	O.01/18	Okno Al 1480/1456mm EW30, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,15500	124 254,00	124 254,00
629	O.01/19	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,15500	53 481,00	53 481,00
630	O.01/20	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,15500	53 481,00	53 481,00
631	O.01/21	Okno Al 1500/1360mm, EW 15, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,15500	118 326,00	118 326,00

**2 064 820,00**

Celkem vícepráce

**240 252,00**







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS</b>		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ZL13_Víceprace_Skut_tloušťka_sten_energokanalů_přiloha_c_1		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Nálezový stav – Skutečná tloušťka stěn energokanálu</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Jedná se o uplatnění nákladů zjištěných po odstrojení objektu a obnažení stávajícího energokanálu v 1.PP, který podle projektové dokumentace je součástí stavebních úprav. Projektem uvažovaná tloušťka stěn energokanálu se nepotvrdila a ve skutečnosti je větší čímž vznikají nepředvídatelné náklady na jejich odstranění.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: *SOUHLASÍM*

Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLASÍM*

Stanovisko energetického specialisty: *SOUHLASÍM*

Příloha:




<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Nálezový stav – Skutečná tloušťka stěn energokanálu</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Jedná se o uplatnění nákladů zjištěných po odstrojení objektu a obnažení stávajícího energokanálu v 1.PP, který podle projektové dokumentace je součástí stavebních úprav. Projektem uvažovaná tloušťka stěn energokanálu se nepotvrdila a ve skutečnosti je větší čímž vznikají nepředvídatelné náklady na jejich odstranění.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	118.838,06,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
118.838,06,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.8.2018	Datum: 22.8.2018	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL13</b>
<b>ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Nálezový stav – Skutečná tloušťka stěn energokanálu		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: IMOS Brno,a.s</b>	<b>DATUM: 15.7.2018</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX: EMAIL</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – Skutečná tloušťka stěn energokanálu</b> DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL13_Viceprace_Skut_tloustka_sten_energokanalu_priloha_c_1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o uplatnění nákladů zjištěných po odstrojení objektu a obnažení stávajícího energokanálu v 1.PP, který podle projektové dokumentace je součástí stavebních úprav. Projektem uvažovaná tloušťka stěn energokanálu se nepotvrdila a ve skutečnosti je větší čímž vznikají nepředvídatelné náklady na jejich odstranění.		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</b>		<b>DATUM: 15.7.2018</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM –	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna,	










Vícepráce		ZL13 Skutečná tloušťka stěn energokanáľů - Nálezový stav				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				118 838,06
261	961053111R00	Odbourání vrchní vrstvy podzemní stěny z ŽB odbourání žb stěn zasypávaných kanáľků (kolizní část s novou podlahovou skladbou 1PP) : boční rozvody : pavilon D : osa I-4 : 1,6*2*0,2 B-2 : (1,2*0,3*0,2)+(2,1*0,2*0,2)+(2,3*0,15*0,2)+(5,6*1,5*0,2) (4*0,2*0,2)*2 (1,4*0,2*0,2)+(1,4*0,4*0,2)+(0,75*0,4*0,2) (5,5*0,3*0,2)+(5,5*0,4*0,2)+(0,3*0,15*0,2) -1*(0,15*0,2*2*(0,6+5,5+2,7+4,0+6,6+1,5+4,2)) B-4 : (1,1*0,25*0,2)*2+(1,3*0,25*0,2) -1*(0,15*0,2*2*1,8) B-5 : (5,5*0,2*0,2)+(5,5*0,4*0,2)+(0,75*0,2*0,2) (1,35*0,15*0,2)*2+(1*0,15*0,2)*2 (4,1*0,2*0,2)+(2*0,35*0,2)+(1,25*0,2*0,2) (3,4*0,25*0,2) (2,35*0,2*0,425)*2+(0,4*0,25*0,425)+(1,2*0,2*0,425) (0,75*2,3*0,25)+(0,4*0,4*0,25) (4*0,25*0,2)+(4*0,25*0,2)+(4*0,3*0,2)*2+(5,7*0,15*0,2)*2 (5,5*0,3*0,2)+(5,5*0,4*0,2)+(0,3*0,15*0,2)+(1,1*0,15*0,2) (3,125*0,25*0,2)*2+(1,05*0,25*0,2)+(1,1*0,25*0,2) -1*(0,15*0,2*2*(1,7+3,5+4,6+5,6+4,6+5,6+1,35+5,6+3,2+1,2+4,3)) osa L-4 : (5,5*0,6*0,2) osa H-4 : (3,7*0,2*0,2)*2 osa H-3 : (0,6*0,2*0,2)*2 B-6 : (2,1*0,3*0,2)*2+(1*1,5*0,2) (1,5*0,65*0,2)+(1,5*0,5*0,2)+(0,9*0,15*0,2) (3,7*0,2*0,2)+(3,7*1,5*0,2) -1*(0,15*0,2*2*(3,5+2,8+0,6+0,68+2,1+1,95)) B-7 : -1*(0,15*0,2*2*(1,0+1,0)) (0,75*0,25*0,2) osa H-1 : (3,7*0,3*0,2) osa L/M-1 šachta: (1,1*0,15*0,3)+(1,7*0,15*0,3)	m3	17,03	4 552,00	77 520,56
				0,64		
				1,91		
				0,32		
				0,23		
				0,58		
				-1,51		
				0,18		
				-0,11		
				0,69		
				0,14		
				0,35		
				0,17		
				0,64		
				0,47		
				1,14		
				0,81		
				0,42		
				-2,48		
				0,66		
				0,30		
				0,05		
				0,55		
				0,37		
				1,26		
				-0,70		
				-0,12		
				0,04		
				0,22		
				0,13		

pavilon E :	
B-2 :	
$(0,9^{\circ}0,2^{\circ}0,2)+(1,5^{\circ}0,2^{\circ}0,5)+(0,9^{\circ}0,2^{\circ}0,7)+(1,5^{\circ}0,2^{\circ}0,15)$	0,36
$(4,1^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+(5,5^{\circ}0,2^{\circ}0,2)$	0,34
$-1^{\circ}(0,15^{\circ}0,2^{\circ}2^{\circ}(0,9+5,5+0,7))$	-0,43
B-5 :	
$(4,1^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+(4,1^{\circ}0,2^{\circ}0,2)+(2,9^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+(1,05^{\circ}0,2^{\circ}0,15)$	0,41
$2^{\circ}(0,35^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+2^{\circ}(0,35^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+(2,45^{\circ}0,2^{\circ}0,15)$	0,12
$(8,4^{\circ}0,2^{\circ}0,2)+(8,4^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+(2,25^{\circ}0,25^{\circ}0,2)+(1,05^{\circ}0,15^{\circ}0,2)$	0,73
$(2,85^{\circ}0,15^{\circ}0,2)+(1,05^{\circ}0,15^{\circ}0,2)+(1,475^{\circ}0,15^{\circ}0,2)+(3,95^{\circ}0,15^{\circ}0,2)$	0,28
$2^{\circ}(0,9^{\circ}0,2^{\circ}0,2)+(0,9^{\circ}0,2^{\circ}0,2)+(1,95^{\circ}0,35^{\circ}0,2)$	0,24
$(5^{\circ}0,2^{\circ}0,3)+2^{\circ}(0,4^{\circ}0,2^{\circ}0,3)+(4,25^{\circ}0,2^{\circ}0,25)+(1,45^{\circ}0,2^{\circ}0,15)$	0,60
$(0,5^{\circ}0,2^{\circ}0,3)+(1,05^{\circ}0,2^{\circ}0,3)+(2,1^{\circ}0,2^{\circ}0,25)+(1,5^{\circ}0,2^{\circ}0,2)+(0,6^{\circ}0,2^{\circ}0,15)$	0,28
$(0,5^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+2^{\circ}(2,5^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+(4,4^{\circ}0,2^{\circ}0,3)+(4,25^{\circ}0,2^{\circ}0,3)+(2,8^{\circ}0,2^{\circ}0,15)$	0,77
$(2,25^{\circ}0,2^{\circ}0,2)+(1,65^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+(0,8^{\circ}0,2^{\circ}0,15)^2+(1,05^{\circ}0,2^{\circ}0,3)$	0,25
$(5^{\circ}0,2^{\circ}0,3)+(5^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+(0,75^{\circ}0,2^{\circ}1,5)$	0,68
$(1,05^{\circ}0,2^{\circ}0,2)+2^{\circ}(5,75^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+(4,4^{\circ}0,2^{\circ}0,15)$	0,52
$(4,95^{\circ}0,2^{\circ}0,2)+(4,95^{\circ}0,2^{\circ}0,3)+(5,779^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+(5^{\circ}0,2^{\circ}0,15)$	0,82
$2^{\circ}(3,2^{\circ}0,2^{\circ}0,2)+(1,05^{\circ}0,2^{\circ}0,25)$	0,31
$(3,2^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+(3,2^{\circ}0,2^{\circ}0,2)+(1,05^{\circ}0,2^{\circ}0,2)$	0,27
$2^{\circ}(5,5^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+(0,55^{\circ}0,2^{\circ}0,2)+(1,3^{\circ}0,2^{\circ}1,5)$	0,74
$(4,55^{\circ}0,2^{\circ}0,15)+(5^{\circ}0,2^{\circ}0,3)$	0,44
$-1^{\circ}(0,15^{\circ}0,2^{\circ}2^{\circ}(5,2+4,6+5,8+2,6+4,6+1,5+5,2+3,2))$	-1,96
$-1^{\circ}(0,15^{\circ}0,2^{\circ}2^{\circ}(3,3+2,1+0,3+5,0+4,5+1,5+5,0+1,5+2,6))$	-1,55
$-1^{\circ}(0,15^{\circ}0,2^{\circ}2^{\circ}(4,4+3,8+0,3^2+4,0+9,8+2,0+8,2+1,9+5,5))$	-2,41
B-6 :	
$-1^{\circ}(0,15^{\circ}0,2^{\circ}2^{\circ}(1,2+0,8+0,8+1,1+0,8))$	-0,28
B-7 :	
$(0,45^{\circ}0,2^{\circ}0,65)+2^{\circ}(2,2^{\circ}0,2^{\circ}0,2)$	0,23
$-1^{\circ}(0,15^{\circ}0,2^{\circ}2^{\circ}(2,0+2,5+0,3+0,3+1,5))$	-0,40
B-10 :	
$(0,65+0,8+0,75+0,8+0,75+0,8+0,75+0,8+0,75+0,8+1,9)^{\circ}0,2^{\circ}0,15$	0,29
energokanáľ u krčku :	
$(5,8^{\circ}0,25^{\circ}0,75)^2+(5,8^{\circ}0,6^{\circ}0,25)$	3,05
osa P-12 :	
$(5,525^{\circ}0,5^{\circ}0,2)$	0,55
osa P/Q-5 :	
$(5,5^{\circ}0,2^{\circ}0,5)$	0,55
odbourání žb stěn a podlah zasypávaných kanálků (kořizní část s novou ležatou kanalizací 1.PP) :	
pavilon D :	
osa N-4 :	
$0,6^{\circ}0,3^{\circ}0,3$	0,05
osa I-4 :	
$(0,25^{\circ}1,5^{\circ}0,55)^2+(1,5^{\circ}0,55^{\circ}0,15)$	0,54
B-2 :	
$0,3^{\circ}0,5^{\circ}1,2$	0,18
$(0,1^{\circ}0,2^{\circ}1,3)+(0,5^{\circ}0,1^{\circ}0,2)$	0,04
$0,1^{\circ}0,5^{\circ}1,2$	0,06

	0,5*1*0,2				0,10
	B-4 :				
	(0,1*0,45*0,5)+(0,4*0,25*0,5)				0,07
	B-5 :				
	0,5*1*0,2				0,10
	0,1*0,75*0,5				0,04
	(0,1*0,2*1,3)+(0,5*0,2*0,2)				0,05
	0,1*0,5*0,8				0,04
	0,4*0,3*0,8				0,10
	(0,3*0,2*0,5)*2				0,06
	(0,1*1,35*0,5)+(0,3*0,2*0,5)+(0,3*0,4*0,5)				0,16
	B-6 :				
	0,6*0,8*0,1				0,05
	(0,5*0,15*0,6)*2				0,09
	0,4*0,35*0,8				0,11
	(0,1*1,9*1)+(0,5*0,5*0,8)+(0,5*0,5*0,7)				0,57
	pavilon E :				
	B-5 :				
	0,3*0,3*0,3				0,03
	(0,4*0,5*0,15)+(0,4*1*0,15)				0,09
	0,4*0,6*0,15				0,04
	0,4*0,6*0,3				0,07
	(0,4*0,5*0,15)*2				0,06
	0,4*0,3*0,35				0,04
	(0,5*1*0,2)*2+(0,5*1*0,2)*2				0,40
	(0,5*0,4*0,5)*3				0,30
	(0,2*0,6*0,5)+(0,15*0,6*0,5)				0,11
	0,5*0,3*0,3				0,05
	(0,6*0,2*0,15)*2				0,04
	0,6*0,2*0,15				0,02
	B-2 :				
	2*(0,3*0,3*0,3)				0,05
	0,5*1*0,15				0,08
	B-7 :				
	0,4*0,6*0,3				0,07
	B-10 :				
	0,4*0,3*0,15				0,02
729 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	40,87	227,00	9 277,94
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
	261				
732 979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	40,87	250,00	10 218,00
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
	261				
733 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	40,87	174,50	7 132,16
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
	261				

734:979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	204,36	15,00	3 066,40
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 261					
735:979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	40,87	210,00	8 583,12
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 261					
736:979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	122,62	24,80	3 040,88
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 261					
<b>Vícepráce</b>					<b>118 838,06</b>
<b>ZL13 Skutečná tloušťka stěn energokanáľů celkem</b>					<b>118 838,06</b>





**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

číslo OZ: 14

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Investor: Statut.město Brno Datum:

Název akce:

Stavební úpravy polikliniky Lesná

Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: D.1.1\_108\_Půdorys 2np-nový stav-R01

na rozpočtové podklady: ZL14 vícepráce - světlíky rev.01, příloha č.1

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Revize projektové dokumentace D.1.1\_108\_Půdorys 2np-nový stav-R01**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změna obsahuje náklady vyvolané revizí projektové dokumentace zpracované po odstrojení střešního pláště a obnažení skutečné skladby střešní konstrukce, které se týkají nutnosti provedení prací na zajištění stávajících střešních světlíků.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:






<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		Číslo ZL: 14
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Revize projektové dokumentace D.1.1_108_Pūdorys 2np-nový stav-R01</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna obsahuje náklady vyvolané revizí projektové dokumentace zpracované po odstrojení střešního pláště a obnažení skutečné skladby střešní konstrukce, které se týkají nutnosti provedení prací na zajištění stávajících střešních světlíků.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
00,00,- Kč	119.404,31,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
119.404,31,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 3.8.2018	Datum: 20.8.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:




Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL14</b>
<b>ÚSEK: Díl 4 – vodorovné konstrukce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>D.1.1_108_Půdorys 2np-nový stav-R01</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: IMOS Brno,a.s</b>	<b>DATUM: 17.7.2018</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</b>	<b>KURÝR: _____</b>	<b>FAX: _____</b>
<b>OSOBNĚ: _____</b>	<b>EMAIL: _____</b>	<b>_____</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize projektové dokumentace D.1.1_108_Půdorys 2np-nový stav-R01</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: VV vícepráce</b> <b>„ZL14_vícepráce - světlíky rev.01, příloha č.1“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změna obsahuje náklady vyvolané revizí projektové dokumentace zpracované po odstrojení střešního pláště a obnažení skutečné skladby střešní konstrukce, které se týkají nutnosti provedení prací na zajištění stávajících střešních světlíků.    		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____</b>		<b>DATUM: 17.7.2018</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM – _____</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, _____</b>	<b>_____</b>






**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL14</b>	
<b>ÚSEK: Díl 4 – vodorovné konstrukce</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D.1.1_108_Půdorys 2np-nový stav-R01		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 17.7.2018	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____ FAX: _____ email	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize projektové dokumentace D.1.1_108_Půdorys 2np-nový stav-R01 DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: VV vícepráce „ZL14_vícepráce - světlíky rev.01, příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	119.404,31,- Kč	25.074,91,- Kč	144.479,22,- Kč
Méněpráce:	00,00,- Kč	00,00,- Kč	00,00,- Kč
Rozdíl:	119.404,31,- Kč	25.074,91,- Kč	144.479,22,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP	DATUM: 22.8.2018	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR / BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		



**Vícepráce**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>119 404,31</b>
79	380932224R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 8 kN 0,15*(0,6*4*23)/0,15*2	m	110,40000	958,00	105 763,20
				110,4		
80	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění 0,18*0,6*0,6*23	m3	1,49040	4 235,00	6 311,84
				1,4904		
81	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových 0,0709574	t	0,07096	23 700,00	1 681,69
				0,07095744		
82	411381821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových 0,21752	t	0,21752	23 550,00	5 122,63
				0,21752127		
409	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm zabedněné světlíky ve střeše : 0,6*0,6*23	m2	8,28000	25,60	211,97
				8,28		
410	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky zabedněné světlíky ve střeše : 0,6*0,6*23	m2	8,28000	37,80	312,98
				8,28		
<b>Vícepráce</b>						<b>119 404,31</b>









<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	„ZL15 Vícepráce Odbourání nálitku u fasád příloha c 1“		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:




<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
00,00,- Kč	85.759,17,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
85.759,17,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.6.2018	Datum: 20.8.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR




Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL15</b>
<b>ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> 96 Bourání konstrukcí	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: IMOS Brno, a.s</b>	<b>DATUM: 16.8.2018</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>FAX:</b>
_____	_____	<b>OSOBNĚ:</b>
	<b>EMAIL</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozdílový rozpočet</b> <b>„ZL15_Viceprace_Odbourani_nalitku_u_fasad_priloha_c_1“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.  		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</b>		<b>DATUM: 16.8.2018</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ</b> <b>BKOM -</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b>	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>	<b>ZL15</b>
<b>ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí</b>	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 96 Bourání konstrukcí	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
---	---

KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 16.8.2018
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ:
	email	

**PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád**  
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná  
ODKAZ NA VÝKRESY:  
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozdílový rozpočet  
„ZL15\_Viceprace\_Odbourani\_nalitku\_u\_fasad\_priloha\_c\_1“  
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	85.759,17,- Kč	18.009,43,- Kč	103.768,60,- Kč
Méněpráce:	00,00,- Kč	00,00,- Kč	00,00,- Kč
Rozdíl:	85.759,17,- Kč	18.009,43,- Kč	103.768,60,- Kč


PODPIS NAVRHOVATELE: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

VYJÁDRĚNÍ:

OD: AD GP \_\_\_\_\_ PODPIS: AD GP DATUM: 22.8.2018

SCHVÁLIL: \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_


STAVEBNÍ DOZOR: BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,
---------------------------	---





<b>Vícepráce</b>		<b>ZL15 Odbourání nálitku u fasád</b>						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>41 004,34</b>		
RTS2	R952903111R00	Odstranění prachu a suti, očištění konstrukce	m <sup>2</sup>	795,12	51,57	41 004,34	RTS 18/1 - 10%	
		Odstranění prachu a suti, očištění zdiva š. 0,2 m						
		fasáda A: (37,8*0,2)*2'		15,12				
		fasáda B: (32,7*0,2)*2'		13,08				
		fasáda C: (31,2*0,2)*2'		12,48				
		fasáda E: (28,3*0,2)*2'		11,32				
		fasáda F1: (27,6*0,2)*2'		11,04				
		fasáda H: 46*0,2'		9,2				
		fasáda J: (23*0,2)*2'		9,2				
		fasáda K: (32-10)*0,2+(32-4,5)*0,2'		9,9				
		Mezisoučet		91,34				
		Odstranění prachu a suti, očištění lešení š. 0,7 m						
		fasáda A: (37,8*0,7)*4'		105,84				
		fasáda B: (32,7*0,7)*4'		91,56				
		fasáda C: (31,2*0,7)*4'		87,36				
		fasáda E: (28,3*0,7)*4'		79,24				
		fasáda F1: (27,6*0,7)*4'		77,28				
		fasáda H: (46*0,7)*4'		128,8				
		fasáda J: (23*0,7)*4'		64,4				
		fasáda K: (32-10)*0,7*2+(32-4,5)*0,7*2'		69,3				
		Mezisoučet		103,78				
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>19 166,96</b>		
RTS1	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m <sup>2</sup>	8,97	2 137,50	19 166,96	RTS 18/1 - 10%	
		fasáda A: (37,8*0,15*0,2)*2'		2,268				
		fasáda B: (32,7*0,15*0,2)*2'		1,962				
		fasáda C: (31,2*0,15*0,2)*2'		1,872				
		fasáda H: 46*0,15*0,2'		1,38				

fasáda K: (32-10)*0,15*0,2+(32-4,5)*0,15*0,2				1,485		
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>25 587,87</b>
729	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: RTS1 Součet: : 19,73	t	19,73	227,00	4 478,71
732	97999998R00	Poplatek za skládku sutí s 5% příměsí - DUFONEV Brno Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: RTS1 Součet: : 28,69	t	28,69	250,00	7 172,25
733	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: RTS1 Součet: : 30,29	t	30,29	174,50	5 285,18
734	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: RTS1 Součet: : 151,79	t	151,79	15,00	2 276,90
735	979082111R00	Vnitrostavěništní doprava sutí do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: RTS1 Součet: : 30,36	t	30,36	210,00	6 374,83
<b>Vícepráce</b>						<b>85 759,17</b>





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 10.7.2018	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	D.1.1 Výpis fasádních výplní	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet - vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů LOP mezi ZD a DD</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, které po odstrojení objektu od stávajícího obvodového pláště umožnila přesné zaměření stávajícího obvodového zdiva s následným porovnáním výměr uvedených v soutěžní projektové dokumentaci a výkazu výměr se skutečně zaměřenými výměrami odstrojeného objektu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:




<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:	4.7.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů LOP mezi ZD a DD</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, které po odstrojení objektu od stávajícího obvodového pláště umožnila přesné zaměření stávajícího obvodového zdiva s následným porovnáním výměr uvedených v soutěžní projektové dokumentaci a výkazu výměr se skutečně zaměřenými výměrami odstrojeného objektu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	387 643,82,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
387 643,82,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.8.2018	Datum: 10.8.2018	


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):














**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	SOD - dle ZD				Dle DD			
			MJ	množství	cena / MJ	Celkem	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>770</b>	<b>Konstrukce systémové z Al profilů</b>								
594	FSA/101	Proskená fasáda 30025x6115 a15375x3350, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 a 601 - D+M. DD - 30010/6158 a 15220/3482 pro veškeré výrobky proskl. fasády platí, že jsou vč. veškerých prvků a izolací, lišt, kotev apod. dle detailů v.č.601 : kus : 1	kus	1,00000	3 440 411,00	3 440 411,00	kus	1,00000	3 479 752,70	3 479 752,70
595	FSA/102	Proskená fasáda 25725/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 25645/6158	kus	1,00000	2 888 496,00	2 888 496,00	kus	1,00000	2 899 684,40	2 899 684,40
596	FSA/201	Proskená fasáda 14900/3350mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 14880/3482	kus	1,00000	1 006 387,00	1 006 387,00	kus	1,00000	1 044 485,20	1 044 485,20
597	FSA/202	Proskená fasáda 16100/3350mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 16140/3482	kus	1,00000	824 523,00	824 523,00	kus	1,00000	859 057,62	859 057,62
602	FSB/101	Proskená fasáda 15600/6115mm, ALU systém s okny a dveřmi, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 15630/6158	kus	1,00000	1 584 552,00	1 584 552,00	kus	1,00000	1 598 818,50	1 598 818,50
603	FSB/102	Proskená fasáda 52100/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 52140/6158	kus	1,00000	4 750 558,00	4 750 558,00	kus	1,00000	4 787 667,30	4 787 667,30
604	FSB/103	Proskená fasáda 15600/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 15395/6158 a 275/2600	kus	1,00000	1 608 041,00	1 608 041,00	kus	1,00000	1 621 260,00	1 621 260,00
605	FSB/104	Proskená fasáda 23050/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 a 601 - D+M. DD - 23040/6158	kus	1,00000	2 510 145,00	2 510 145,00	kus	1,00000	2 526 697,90	2 526 697,90
609	FSD/101	Proskená fasáda 6925+6115+8075/3350mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 7145/6158 a 7855/3482	kus	1,00000	1 164 191,00	1 164 191,00	kus	1,00000	1 196 898,50	1 196 898,50
612	FSD/104	Proskená fasáda 22600/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 22665/6158	kus	1,00000	2 593 164,00	2 593 164,00	kus	1,00000	2 618 865,30	2 618 865,30
613	FSD/105	Proskená fasáda 15600/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 15630/6158	kus	1,00000	1 414 897,00	1 414 897,00	kus	1,00000	1 427 643,20	1 427 643,20
614	FSD/106	Proskená fasáda 52100/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 52140/6158	kus	1,00000	4 750 560,00	4 750 560,00	kus	1,00000	4 787 688,50	4 787 688,50
615	FSE/101	Proskená fasáda 45125/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 a 601 - D+M. DD - 45105/6158	kus	1,00000	3 829 220,00	3 829 220,00	kus	1,00000	3 858 862,30	3 858 862,30

celkem : 1

vč. odpočtů 4400x3425(odpočet v místě krčku CE) - 9915x2600 (odpočet v místě vstupní niky) :

616	FSE/102	Prosklená fasáda 16100/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 16140/6158	kus	1,00000	1 414 897,00	1 414 897,00	kus	1,00000	1 428 401,60	1 428 401,60
617	FSE/103	Prosklená fasáda 45600/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 45630/6158	kus	1,00000	4 137 924,00	4 137 924,00	kus	1,00000	4 169 826,80	4 169 826,80
						<b>37 917 966,00</b>			<b>38 305 609,82</b>	

**Rozdíl celkem - vícepráce**

**387 643,82**

