



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 09		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno			
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018		
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN na pokyn objednatele.				
Popis a zdůvodnění změny:				
Změna na základě pokynu objednatele. Úprava vnitřního rozvodu (propojení stávajících vnitřních rozvodů s novým telefonním rozvaděčem – nebylo součástí ZD) a přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN (nebylo součástí ZD). Jedná se o změnu vůči zadávací dokumentaci.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:	17.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN na pokyn objednatele.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna na základě pokynu objednatele. Úprava vnitřního rozvodu (propojení stávajících vnitřních rozvodů s novým telefonním rozvaděčem – nebylo součástí ZD) a přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN (nebylo součástí ZD). Jedná se o změnu vůči zadávací dokumentaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 6 299,- Kč	85 763,39,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
79 464,39,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele/	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: D.1.4.6 – Zařízení slaboproudé elektrotechniky	ZL 09
OZNÁMENÍ ZMĚNY č.9	PŘÍKAZ Č.: 1
KOMU: OI MMB OD: IMOS Brno,a.s. DATUM: 17.12.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: email [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN DOTČENÉ MÍSTO: Objekt D v I.PP ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: Změna na základě pokynu objednatele. Úprava vnitřního rozvodu (propojení stávajících vnitřních rozvodů s novým telefonním rozvaděčem – nebylo součástí ZD) a přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN (nebylo součástí ZD). Jedná se o změnu vůči zadávací dokumentaci.	
NAVRHL: [REDACTED]	DATUM: 8.2.2018
PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 28.5.2018
STAVEBNÍ DOZOR – BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna, [REDACTED]


Položky

Cenová nabídka

Položkový rozpočet

Stavba :	poliklinika Brno- Lesná
Objekt :	ŠO 100 poliklinika Brno-Lesná Halasovo náměstí 1 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: M21		Elektromontáže				
		Položení a upevnění sdělovacích kabelů do žlabů a trubek	m	150,00	28,93	4 339,50
Mat: dodávka		kabel SYKFY 25x2x0,5,	m	150,00	57,20	8 580,00
Mat: dodávka		svorkovnice Krone - rozpojovací	ks	10,00	202,46	2 024,00
Mat: dodávka		nosník LSA	ks	1,00	385,00	385,00
Mat: dodávka		drbný instalační materiál + přesna hmot	ks	1,00	605,00	605,00
Mat: dodávka		propojovací konektor 3M	ks	200,00	4,62	924,00
	Celkem za					16 857,50
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
		zjištění stávající stav - vyhledávání značení	hod	16,00	434,50	6 952,00
		přesojení stávající služby přes nový propoj	ks	45,00	330,00	14 850,00
		ukončení kabelů - zářezova svorkovnic	ks	8,00	546,70	4 373,60
		ukončení kabelů - odplankováním rozparování	ks	8,00	260,70	2 085,60
		závěrečná měření - odzkoušení služeb	ks	45,00	214,50	9 652,50
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				37 913,70
Díl: M23, M46						
	Celkem za	M23, M46				
	Geodetické zaměření + plán					



Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy polikliniky Lesná - revize CETIN
O:	SO100 Poliklinika
R:	D.1 Soupis prací a dodávek - Přeložka rozvaděče CETIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						25 759,59			
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výpočet: 34,44*0,8*0,6 m	m ³	16,53120	777,30	12 849,70	800-1	RTS 17/I	RTS 16/II
2	451572111R00	Lože z písku, tloušťka vrstvy 15 cm výpočet: 22,48*0,15*0,6 m	m ³	2,02320	1 008,90	2 041,21	800-1	RTS 18/I	-10%
3	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33cm	m	22,48000	11,61	260,99	800-1	RTS 18/I	-10%
4	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny F 0-32 ze vzdálenosti 10 000 m výpočet: 22,48*0,65*0,6 m	m ³	8,76720	767,70	6 730,58	800-1	RTS 18/I	-10%
5	59212022	Žlab kabelový TK 2	ks	23,00000	110,25	2 535,75	800-1	RTS 18/I	-10%
6	59212028	Deska krycí DK 2 600x230	ks	46,00000	29,16	1 341,36	800-1	RTS 18/I	-10%
Díl: 97 Prorážení otvorů						5 232,60			
7	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu, do D 160 mm	m	1,80000	2 907,00	5 232,60	800-1	RTS 18/I	-10%

Celkem vícepráce bez DPH

30 992,19

ELRING

ELRING s.r.o.
Mlýnská 543
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Poliklinika Lesná SK, EZS, STA, ZTP, DVT

Původní stav				Nový stav	
Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Dodávka elektronické zabezp. signal. (EZS) a (ACS) včetně montáže					
Ustředna EZS-deska řídicí ústředny 8 zón (16ATZ) 192 zón	2 ks	4 137,10	8 274 Kč	2 ks	8 274 Kč
BOX pro ústřednu, transformátor	2 ks	1 115,40	2 231 Kč	2 ks	2 231 Kč
GSM brána s integrovaným modulem	2 ks	4 338,40	8 677 Kč	2 ks	8 677 Kč
IP modul	2 ks	3 535,40	7 071 Kč	2 ks	7 071 Kč
LAN Isoliátor pro prodloužení a větvení komunikační sběrnice	2 ks	2 288,00	4 576 Kč	2 ks	4 576 Kč
Komunikační modul	2 ks	4 338,40	8 677 Kč	2 ks	8 677 Kč
Akumulátor 12V 12Ah	5 ks	773,30	3 867 Kč	5 ks	3 867 Kč
PIR detektor dosah 12m, 102°	30 ks	776,90	23 397 Kč	30 ks	23 397 Kč
Magnetický kontakt - závrtný "plast"	49 ks	336,60	16 493 Kč	49 ks	16 493 Kč
Kraběnka s temperem	42 ks	413,60	17 371 Kč	42 ks	17 371 Kč
Audiodektor	1 ks	702,90	703 Kč	1 ks	703 Kč
Bezkontaktní čtečka karet a klávesnici (venkovní provedení)	4 ks	3 788,40	15 154 Kč	4 ks	15 154 Kč
Bezkontaktní karta	80 ks	165,00	8 250 Kč	80 ks	8 250 Kč
Dveřní zámek elektromagnetický	2 ks	12 610,40	25 221 Kč	2 ks	25 221 Kč
Dveřní zámek elektromechanický	2 ks	4 224,00	8 448 Kč	2 ks	8 448 Kč
6m propojovací kabel pro zátky	2 ks	800,80	1 602 Kč	2 ks	1 602 Kč
Kovová průchodka pro zaslabání do dveří	2 ks	839,30	1 679 Kč	2 ks	1 679 Kč
Řídicí modul pro 1 čtečku	4 ks	3 201,00	12 804 Kč	4 ks	12 804 Kč
Sběrnice LCD klávesnice, české menu, LCD dvouřádkový	2 ks	3 095,40	6 191 Kč	2 ks	6 191 Kč
Sběrnice 8-zónový expander, 8 vstupních zón, 8 výstupních zón s krytem	8 ks	3 765,40	30 043 Kč	8 ks	30 043 Kč
Napájecí zdroj	4 ks	2 166,00	8 624 Kč	4 ks	8 624 Kč
Kryt pro zdroj	4 ks	1 115,40	4 462 Kč	4 ks	4 462 Kč
FTP 4 pár, cat.5e	2254 m	18,90	42 601 Kč	2254 m	42 601 Kč
FTP 4 pár, cat.5e - sběrnice	182 m	18,90	3 440 Kč	182 m	3 440 Kč
Napájecí kabel 2x1mm	80 m	25,30	2 024 Kč	80 m	2 024 Kč
Držák kabelového svazku	233 ks	37,30	8 691 Kč	233 ks	8 691 Kč
KU 68/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	60 ks	56,10	3 366 Kč	60 ks	3 366 Kč
Trubka pevná prům. 25mm	50 m	45,50	2 275 Kč	50 m	2 275 Kč
Trubka ohebná prům. 25mm	368 m	27,20	9 738 Kč	368 m	9 738 Kč
Elektroinstalační profil 40x20mm	10 m	110,00	1 100 Kč	10 m	1 100 Kč
Drobný elektroinstalační materiál	1 ks	9 537,30	9 537 Kč	1 ks	9 537 Kč
Protipožární upávky	1 ks	3 960,00	3 960 Kč	1 ks	3 960 Kč
Celkem			310 544 Kč		310 544 Kč

Montáž elektronické zabezp. signal. (EZS) a (ACS) včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Výkony pro dokončení					
revize zařízení	12 hod	450,00	5 400 Kč	12 hod	5 400 Kč
výkresová dokumentace	10 hod	450,00	4 500 Kč	10 hod	4 500 Kč
zaškolení obsluhy	8 hod	450,00	3 600 Kč	8 hod	3 600 Kč
oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	24 hod	450,00	10 800 Kč	24 hod	10 800 Kč
Celkem			24 300 Kč		24 300 Kč

Dodávka strukturované kabeláže (SK) včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
RACK H600xŠ600 38U	2 ks	9 900,00	19 800 Kč	2 ks	19 800 Kč
Ventilátorová jednotka -2 ventilátory	2 ks	2 129,60	4 259 Kč	2 ks	4 259 Kč
Zásuvkový panel 19" , 2U, 5 zás.230V, přepět. ochr.	2 ks	743,60	1 487 Kč	2 ks	1 487 Kč
termostat pro ventilátorovou jednotku	2 ks	847,00	1 694 Kč	2 ks	1 694 Kč
osvětlovací jednotka	2 ks	851,40	1 703 Kč	2 ks	1 703 Kč
montážní sada RACK, matice,šroub, podložka	120 ks	10,50	1 260 Kč	120 ks	1 260 Kč
police hloubky 250mm - 1U - čelní uchycení	2 ks	478,50	957 Kč	2 ks	957 Kč
patch panel 19" 24portový UTP OSAZENÝ (složený) cat.6	7 ks	2 374,90	16 624 Kč	7 ks	16 624 Kč
plastový organizér 19" s krytem 1U přední provedení	11 ks	235,40	2 589 Kč	11 ks	2 589 Kč
zásuvka 2 x RJ45 UTP Cat.6	69 ks	306,90	21 176 Kč	69 ks	21 176 Kč
UTP 4 pár, cat.6	9583 m	15,30	146 620 Kč	9583 m	146 620 Kč
Patch kabel, UTP 2m, cat 6	46 ks	57,20	2 631 Kč	46 ks	2 631 Kč
Patch kabel, UTP 1m, cat 6	46 ks	44,00	2 024 Kč	46 ks	2 024 Kč
Patch kabel, UTP 3m, cat 6	46 ks	77,00	3 542 Kč	46 ks	3 542 Kč
KU 68/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	69 ks	56,10	3 871 Kč	69 ks	3 871 Kč
Držák kabelového svazku	200 ks	37,30	7 460 Kč	200 ks	7 460 Kč
Trubka pevná prům. 32mm	35 m	51,60	1 803 Kč	35 m	1 803 Kč
Trubka pevná prům. 25mm	40 m	45,50	1 820 Kč	40 m	1 820 Kč
Trubka ohebná prům. 25mm	331 m	27,20	9 003 Kč	331 m	9 003 Kč
Trubka ohebná prům. 32mm	50 m	30,60	1 525 Kč	50 m	1 525 Kč
Měření datových zásuvek	138 ks	71,50	9 867 Kč	138 ks	9 867 Kč
Drobný elektroinstalační materiál	1 ks	4 472,90	4 473 Kč	1 ks	4 473 Kč
Protipožární ucpávky	1 ks	3 960,00	3 960 Kč	1 ks	3 960 Kč
WiFi 3 antény-Není dodávkou tohoto projektu					
Switch-Není dodávkou tohoto projektu					
Tel. Ústředna - není dodávkou tohoto projektu					
Server - není dodávkou tohoto projektu					
UPS-nejí dodávkou tohoto projektu					
Napojení na internet - dodávka poskytovatele					
Celkem			270 149 Kč		270 149 Kč

Montáž strukturované kabeláže (SK) včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Výkony pro dokončení					
revize zařízení	12 hod	450,00	5 400 Kč	12 hod	5 400 Kč
výkresová dokumentace	20 hod	450,00	9 000 Kč	20 hod	9 000 Kč
zaškolení obsluhy	8 hod	450,00	3 600 Kč	8 hod	3 600 Kč
oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	12 hod	450,00	5 400 Kč	12 hod	5 400 Kč
Celkem			23 400 Kč		23 400 Kč

Dodávka sig. pro zdrav. tělesně postižené (ZTP) včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Sestava pro nouzové přivolání pomoci z WC pro tělesně postižené osoby (2x tlačítko s táhlem, 1x maják, 1x resetovací tlačítko, 1x ústředna)	1 ks	9 328,00	9 328 Kč	1 ks	9 328 Kč
24V zálohovaný zdroj + aku	1 ks	3 304,40	3 304 Kč	1 ks	3 304 Kč
Kryt pro zdroj	1 ks	1 078,20	1 078 Kč	1 ks	1 078 Kč
KP 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	6 ks	56,10	337 Kč	6 ks	337 Kč
J-Y(S)Y 8x2x0,8	75 m	18,00	1 350 Kč	75 m	1 350 Kč
Trubka ohebná prům. 25mm	30 m	27,20	816 Kč	30 m	816 Kč
Lišta 20x20 vkladací bílá 2m	10 m	54,10	541 Kč	10 m	541 Kč
Drobný elektroinstalační materiál	1 ks	4 083,10	4 083 Kč	1 ks	4 083 Kč
Protipožární ucpávky	1 ks	770,00	770 Kč	1 ks	770 Kč
Celkem			21 607 Kč		21 607 Kč

Montáž sig. pro zdrav. těleštně postižené (ZTP) včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Výkony pro dokončení					
revize zařízení	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
výkresová dokumentace	2 hod	450,00	900 Kč	2 hod	900 Kč
zaškolení obsluhy	2 hod	450,00	900 Kč	2 hod	900 Kč
oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
Celkem			4 500 Kč		4 500 Kč

Dodávka STA komponent včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Stožár trojnožka k ploché střeše 2m	1 ks	2 572,90	2 573 Kč	1 ks	2 573 Kč
Pryžová podložka pod betonovou zářez k trojnožce	3 ks	207,90	624 Kč	3 ks	624 Kč
Betonová zářez k trojnožce, vibrační výroba	3 ks	447,70	1 343 Kč	3 ks	1 343 Kč
Anténní výložník celý	1 ks	660,00	660 Kč	1 ks	660 Kč
Anténa UHF, kanál 21-60	1 ks	1 089,00	1 089 Kč	1 ks	1 089 Kč
Anténa FM, 87,5-108 MHz,	1 ks	792,00	792 Kč	1 ks	792 Kč
Ochrana proti přepětí	3 ks	1 386,00	4 158 Kč	3 ks	4 158 Kč
Plech.skříň pro zesilovač	1 ks	3 113,00	3 113 Kč	1 ks	3 113 Kč
Programovatelný zesilovač	1 ks	11 484,00	11 484 Kč	1 ks	11 484 Kč
Rozbočovač 1/4	1 ks	163,90	164 Kč	1 ks	164 Kč
Slučovač 2/1	1 ks	174,90	175 Kč	1 ks	175 Kč
Koncová zásuvka TV/SAT	3 ks	296,20	889 Kč	3 ks	889 Kč
Krytka zásuvky, rámeček stejný model jako u silnoproudu	3 ks	156,40	469 Kč	3 ks	469 Kč
KP 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	3 ks	26,40	79 Kč	3 ks	79 Kč
Koaxiální kabel 75ohm H125 PVC	56 m	24,90	1 394 Kč	56 m	1 394 Kč
Koaxiální kabel 75ohm H125 PE	73 m	22,90	1 672 Kč	73 m	1 672 Kč
ohebná trubka prům.25 PE černá	30 m	40,30	1 209 Kč	30 m	1 209 Kč
Držák kabelového svazku	20 ks	37,30	746 Kč	20 ks	746 Kč
Trubka ohebná prům. 25mm	15 m	27,20	408 Kč	15 m	408 Kč
Měření zásuvky	3 ks	110,00	330 Kč	3 ks	330 Kč
Protipožární ucpávky	1 ks	3 980,00	3 980 Kč	1 ks	3 980 Kč
Drobný elektroinstalační materiál	1 ks	11 029,40	11 029 Kč	1 ks	11 029 Kč
Celkem			48 360 Kč		48 360 Kč

Montáž STA komponent včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Výkony pro dokončení					
revize zařízení	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
výkresová dokumentace	2 hod	450,00	900 Kč	2 hod	900 Kč
zaškolení obsluhy	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
Celkem			4 950 Kč		4 950 Kč

Dodávka DT včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
IP handsfree videomonitor, 7" LCD, TCP/IP komunikace	2 ks	7 654,90	15 310 Kč	2 ks	15 310 Kč
IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou, nerez	2 ks	18 508,60	37 017 Kč	2 ks	37 017 Kč
IP 3 tlačítková jednotka, podsvícení, nerez	2 ks	2 319,90	4 640 Kč	2 ks	4 640 Kč
Zaslepovací modul, nerez	2 ks	1 991,00	3 982 Kč	2 ks	3 982 Kč
Instalační rámeček pro 3 moduly IP	2 ks	1 666,50	3 333 Kč	2 ks	3 333 Kč
Instalační krabice pod omítku, pro 3 moduly	2 ks	1 109,00	2 218 Kč	2 ks	2 218 Kč
PoE switch, 2x10/100Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24V/max.45W)	1 ks	10 549,00	10 549 Kč	1 ks	10 549 Kč
Switch 4 porty	3 ks	3 069,00	9 207 Kč	3 ks	9 207 Kč
Napájecí zdroj, PoE Injektor	2 ks	1 037,30	2 075 Kč	2 ks	2 075 Kč
RACK H800xŠ800 15U	1 ks	5 610,00	5 610 Kč	1 ks	5 610 Kč
patch panel 19" 16portový UTP OSAZENÝ (složený) cat.6	1 ks	2 374,90	2 375 Kč	1 ks	2 375 Kč
police hloubky 250mm - 1U - čelní uchycení	1 ks	478,50	479 Kč	1 ks	479 Kč
montážní sada RACK, matice,šroub, podložka	4 ks	10,50	42 Kč	4 ks	42 Kč

zásuvkový panel 10", 2U, 5 zás.230V, přepřer. ochr	1 ks	743,60	744 Kč	1 ks	744 Kč
UTP 4 pár, cat.6	300 m	15,30	4 590 Kč	300 m	4 590 Kč
Patch kabel, UTP 1m, cat 6	8 ks	44,00	352 Kč	8 ks	352 Kč
Držák kabelového svazku	20 ks	37,30	746 Kč	20 ks	746 Kč
Trubka ohebná prům. 25mm	30 m	27,20	816 Kč	30 m	816 Kč
Drobný elektroinstalační materiál	1 ks	13 082,90	13 083 Kč	1 ks	13 083 Kč
Protupožární ucpávky	1 ks	770,00	770 Kč	1 ks	770 Kč
Celkem			117 936 Kč		117 936 Kč

Montáž DT včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Výkony pro dokončení					
nové zařízení	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
výkresová dokumentace	2 hod	450,00	900 Kč	2 hod	900 Kč
zaškolení obsluhy	2 hod	450,00	900 Kč	2 hod	900 Kč
oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
Celkem			4 500 Kč		4 500 Kč

Nosný systém - dodávka včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Kabelový žlab 125x100 na závkov.beto, komplet, bez vlk	140 m	279,40	39 116 Kč	140 m	39 116 Kč
Vlko 125	140 m	129,80	18 172 Kč	140 m	18 172 Kč
Drobný elektroinstalační materiál	1 ks	7 656,90	7 657 Kč	1 ks	7 657 Kč
Celkem			64 945 Kč		64 945 Kč

Dodávka přeložka včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Přeložka není dodávkou prořádku					
buďe provedena pouze příprava pro kabeláž					
trubka vinická vn.PE-HD a vn hladkou PE-LD vrslovu 110	76 m	78,70	5 981 Kč	0 m	0 Kč
KT 250 SKŘÍŤ ROZVODNÁ	1 ks	317,80	318 Kč	0 ks	0 Kč
Trubka ohebná prům. 32mm	15 m	30,50	458 Kč	15 m	458 Kč
CYY 1x2,5 zz	80 m	16,70	1 336 Kč	80 m	1 336 Kč
Celkem			8 093 Kč		1 794 Kč

rekapitulace

SK, EZS, STA, ZTP, DVT

Dodávka elektronické zabezp. signal. (EZS) a (ACS) včetně montáže	310 544 Kč	310 544 Kč
Montáž elektronické zabezp. signal. (EZS) a (ACS) včetně montáže	24 300 Kč	24 300 Kč
Dodávka strukturované kabeláže (SK) včetně montáže	270 149 Kč	270 149 Kč
Montáž strukturované kabeláže (SK) včetně montáže	23 400 Kč	23 400 Kč
Dodávka sig. pro zdrav. tělesně postižené (ZTP) včetně montáže	21 607 Kč	21 607 Kč
Montáž sig. pro zdrav. tělesně postižené (ZTP) včetně montáže	4 500 Kč	4 500 Kč
Dodávka STA komponent včetně montáže	48 360 Kč	48 360 Kč
Montáž STA komponent včetně montáže	4 950 Kč	4 950 Kč
Dodávka DT včetně montáže	117 936 Kč	117 936 Kč
Montáž DT včetně montáže	4 500 Kč	4 500 Kč
Nosný systém - dodávka včetně montáže	64 945 Kč	64 945 Kč
Dodávka přeložka včetně montáže	8 093 Kč	1 794 Kč
cena celkem	903 283 Kč	896 984 Kč

Méněpráce celkem

-6 299 Kč

Položky

Položkový rozpočet

Stavba :	poliklinika Brno - Lesná
Objekt :	SO 100 poliklinika Brno-Lesná Hlásavovo náměstí 1 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mnodžství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: M21		Elektromontáže				
		Položení a upevnění sdělovacích kabelů do hladké trubek	m	150,00	28,83	4 339,50
		kabel SYKRY 25x2x0,5,	m	150,00	57,20	8 560,00
		svorkovnice Krone - rozpojovací	ks	10,00	202,40	2 024,00
		popelník LSA	ks	1,00	365,00	365,00
		dráhový instalační materiál + přesun hmot	ks	1,00	609,00	609,00
		propojovací konektory JM	ks	200,00	4,82	924,00
Celkem za						16 957,50
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
		zřízení, stávající stav - vyvedování značení	hod	16,00	434,50	6 952,00
		převojení stávající služby přes nový propoj	ks	45,00	330,00	14 850,00
		ukončení kabelů - zářezova svorkovnice	ks	8,00	546,76	4 373,60
		ukončení kabelů - odplankováním rozvádění	ks	8,00	260,70	2 085,60
		závěrečné měření - odzkoušení služeb	ks	45,00	214,59	9 652,50
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				37 913,70
Díl: M23, M46		M23, M46				
Celkem za						
Geodetické zaměření + plán						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy polikliniky Létné - revize CETIN
O:	Poliklinika
R:	D.1
	Soupis prací a dodávek - Přeložka rozváděče CETIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mnodžství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				25 759,59
	113980110ER00	Ruční výkop jím, výh a šachet v normě 3 s přehrazením na vzdálenosti do 6 m nebo s naložením na ruční dopravu	m3	18,59120	777,90	12 549,70
		rozváděček				
		výšoket 34,44*0,8*0,6 m				
	2145167211R00	Lože z plechu, tloušťka vrstvy 1,5 cm	m3	2,92320	1 006,99	2 041,21
		výšoket 22,48*0,15*0,6 m				
	31460496012R00	Fólie výtržná z PVC, šířka 33cm	m	22,48000	11,61	260,99
	4174100065RAC	Zásep jím, výh a šachet sypalnicou, sávoz sypalnic F 0-32 ze vzdálenosti 10,000 JM	m3	6,76720	767,76	5 150,58
		výšoket 22,46*0,65*0,6 m				
	51592120Z2	Žlab kabelový TK 2	ks	20,00000	110,25	2 205,75
	61582120Z8	Deska krycí DK 2 500x230	ks	46,00000	29,16	1 341,36
Díl: 97		Prorážení otvorů				5 232,60
	7197006116PR00	Jádrové vtření, kulové prostupy v železobetonu, do D 160	m	1,80000	2 907,00	5 232,60
		100				5 232,60

Více práce celkem

85 783,39

Dodávka přeložka včetně montáže

Popis položky	MJ	Pečet	Jedn. cena	Celkem
Přeložka není dodávkou projektu				
buďe provedena pouze přeprava pro kabeláž				
trouška vlnitá s vn.PE-HD a vlnitkou PE-LO vstřava 110	m	-79	76,70	-5 981
KT 250 SKŘÍŇ ROZVÁDĚČNÁ	ks	-3	317,80	-316
Celkem méněpráce				-6 299 Kč

Rozdíl celkem

79 464,39 Kč




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	VV - vícepráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nálezový stav – požární ucpávky stávajících rozvodů			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po odkrytí stávajících rozvodů byl zjištěn skutečný stav prostupů z 1.PP do 1.NP. Pro kolaudaci této části rekonstrukce je nutné prostupy požárně utěsnit. Rozvody z 1.PP do 1.NP nejsou součástí stavebních úprav této etapy.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM



Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM



Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nálezový stav – požární ucpávky stávajících rozvodů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po odkrytí stávajících rozvodů byl zjištěn skutečný stav prostupů z 1.PP do 1.NP. Pro kolaudaci této části rekonstrukce je nutné prostupy požárně utěsnit. Rozvody z 1.PP do 1.NP nejsou součástí stavebních úprav této etapy.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
00,00,- Kč	165 495,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
165 495,00,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	





Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL11
ÚSEK: ZTI,ÚT,VZT, Elektro sil.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Požární ucpávky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM: 17.12.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – požární ucpávky stávajících rozvodů DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz výkaz výměr - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po odkrytí stávajících rozvodů byl zjištěn skutečný stav prostupů z 1.PP do 1.NP. Pro kolaudaci této části rekonstrukce je nutné prostupy požárně utěsnit. Rozvody z 1.PP do 1.NP nejsou součástí stavebních úprav této etapy.  POKYN VYDAL:  DATUM: 17. 12. 2018		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY, ZHOTOVITELI, NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL11	
ÚSEK: ZTLÚT,VZT, Elektro sil.			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Požární ucpávky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: IMOS Brno,a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ email	DATUM: 17.12.2018 OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – požární ucpávky stávajících rozvodů DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz výkaz výměr - vicepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vicepráce:	165 495,- Kč	34 753,95,- Kč	200 248,95,- Kč
Méněpráce:	0,00,- Kč	0,00,- Kč	0,00,- Kč
Rozdíl:	165 495,- Kč	34 753,95,- Kč	200 248,95,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:		
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – _____	SPRAVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		



Položkový rozpočet - vícepráce

Stavba :	<i>Polikřivka Lesná</i>
Objekt :	<i>1.PP - objekt D a E</i>

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
1		Plastové potrubí Ø 110	ks	58,00	1 122,00	65 076,00
2		Ocelové potrubí Ø < 100	ks	127,00	275,00	34 925,00
3		Plastové potrubí Ø 50	ks	85,00	638,00	54 230,00
4		Elektrické vedení Ø 30	ks	26,00	319,00	8 294,00
5		VZT potrubí Ø < 300	ks	5,00	396,00	1 980,00
6		Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti				990,00
		Cena celkem bez DPH				165 495,00






OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 17		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno			
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018		
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	D1.1.109 Půdorys střechy		
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový VV		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Záměna separační vrstvy				
Popis a zdůvodnění změny:				
Separační folie 300g navrhovaná v projektu je stlačitelná. Z důvodu nerovnoměrného zatížení kačirkem dochází v ploše ke smykovému tření. Navrhovaná separační vrstva má vyšší pevnost v tlaku. Nedochozí tudíž k vyššímu zatížení folie jejím „protlačováním“. Z důvodu funkčnosti celé skladby je navrhována separační vrstva – netkaná textilie MONARPLAN GLASS FIBRE MATTL 120g/m ² .				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM



Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM



Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:	17.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Záměna separační vrstvy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Separací fólie 300g navrhovaná v projektu je stlačitelná. Z důvodu nerovnoměrného zatížení kačirkem dochází v ploše ke smykovému tření. Navrhovaná separační vrstva má vyšší pevnost v tlaku. Nedochozí tudíž k vyššímu zatížení fólie jejím „protlačováním“. Z důvodu funkčnosti celé skladby je navrhována separační vrstva – netkaná textilie MONARPLAN GLASS FIBRE MATTL 120g/m².</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 112 059,25,- Kč	111 284,05,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 775,20,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitel:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL17
ÚSEK: Díl: 712 - Živičné krytiny		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Záměna separační vrstvy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM: 17.12.2018
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]
	FAX: _____	MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna separační vrstvy DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozdílový VV ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Separační folie 300g navrhovaná v projektu je stlačitelná. Z důvodu nerovnoměrného zatížení kačírkem dochází v ploše ke smykovému tření. Navrhovaná separační vrstva má vyšší pevnost v tlaku. Nedochází tudíž k vyššímu zatížení folie jejím „protlačováním“. Z důvodu funkčnosti celé skladby je navrhována separační vrstva – netkaná textilie MONARPLAN GLASS FIBRE MATTL 120g/m ² . [REDACTED]		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: [REDACTED]		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL17	
ÚSEK: Díl: 712 - Živičné krytiny			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Záměna separační vrstvy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 17.12.2018	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]	
	Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna separační vrstvy DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná spol. Arch.Design, s.r.o. z 10/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozdílový VV ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	111 284,05,- Kč	23 369,65,- Kč	134 653,70,- Kč
Méněpráce:	- 112 059,25,- Kč	- 23 532,44,- Kč	- 135 591,69,- Kč
Rozdíl:	- 775,20,- Kč	- 162,79,- Kč	- 937,99,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]	

Položkový soupis prací a dodávek - méněpráce

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNA
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 712		Živičné krytiny							
380	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtuzňná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	-4 430,69036	25,00	-110 767,26	SPCM	RTS 17/I	RTS 16/I
Položka pořadí 367 - 4219.70510*1.05				-4430,69036					
381	998712103R00	Přesun hmot pro poviakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	t	-1,32921	972,00	-1 291,99	800-711	RTS 17/I	RTS 16/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :



380. :

Součet: 1,32921

1,32921

Méněpráce celkem

-112 059,25



Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 712		Zvláštné krytiny							
380a	69366198INV	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; odolnost proti šíření ohně - Monarplan Glass Fibre Mattl 120g/m2	m2	4 430.69036	25,00	110 767,26		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 367 : 4219.70510*1,05		4430.69036					
381	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	t	0,53168	972,00	516,79	800-711	RTS 17/1	RTS 16/1

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :



380a. :

Součet : 0,53168

0,53168

Vícepráce celkem

111 284,05



Položkový rozdílový rozpočet

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Sečpis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 712		Živičné krytiny							
380	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpěvněná oboustranně	m2	-4 430,69036	25,00	-110 767,26	SPCM	RTS 17/ I	RTS 16/ I
		Položka pořadí 367 : 4219,70510*1,05		-4430,69036					
381	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-1,32921	972,00	-1 281,99	800-711	RTS 17/ I	RTS 16/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

380. :

Součet : 1,32921

1,32921

Méněpráce celkem

-112 059,25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 712		Živičné krytiny							
380a	69366198INV	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; odolnost proti šíření ohně - Monerplan Glass Fibre Matt! 120g/m2	m2	4 430,69036	25,00	110 767,26		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 367 : 4219,70510*1,05		4430,69036					
381	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,53168	972,00	516,79	800-711	RTS 17/ I	RTS 16/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

380a. :

Součet : 0,53168

0,53168

Vícepráce celkem

111 284,05

Rozdíl celkem

-775,20



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15 u nevidomých masérů na pokyn objednatele. Popis a zdůvodnění změny: Předmětem ZL je výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15 u nevidomých masérů na pokyn objednatele.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM



Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM



Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut. město Brno	
Datum:	17.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15 u nevidomých masérů na pokyn objednatele.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Předmětem ZL je výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15 u nevidomých masérů na pokyn objednatele.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	14 123,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 123,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů	ZL 20
OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.: 2
KOMU: OI MMB OD: IMOS Brno, a.s. DATUM: 17.12.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: email [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15 DOTČENÉ MÍSTO: Nevidomí maséři ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: cenová nabídka ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: Výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15 u nevidomých masérů na pokyn objednatele.	
NAVRHL: [REDACTED]	DATUM: 19.5.2018
PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 19.6.2018
STAVEBNÍ DOZOR – BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná	ZL20		
ÚSEK: D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: IMOS Brno,a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ email _____	DATUM: 17.12.2018 OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15 u nevidomých masérů na pokyn objednatele. DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: cenová nabídka ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	14 123,- Kč	2 965,83,- Kč	17 088,83,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	14 123,- Kč	2 965,83,- Kč	17 088,83,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:		
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		



Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	770	Konstrukce systémové z Al profilů				
1	FSE/101	Demontáž a likvidace již osazeného smaltovaného skla EW 15 ozn.PS 57 476x1791mm	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00
2	FSE/101	Dodávka a montáž nového čirého skla EW 15 ozn.PS 57 476x1791mm	kus	1,00000	12 273,00	12 273,00

celkem bez DPH- vícepráce

14 123,00





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 22		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno			
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018		
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Náhrada vytěžené zeminy do zásypů				
Popis a zdůvodnění změny: Vícepráce – Nálezový stav: Vzhledem k nevyhovujícím vlastnostem vytěžené zeminy pro zpětný zásyp, je nutné vytěženou zeminu nahradit.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM [redacted]

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM [redacted]

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM [redacted]

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:	17.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Náhrada vytěžené zeminy do zásypů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vícepráce – Nálezový stav: Vzhledem k nevyhovujícím vlastnostem vytěžené zeminy pro zpětný zásyp, je nutné vytěženou zeminu nahradit.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 526 374,01 Kč	1 284 446,57 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
758 072,56 Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
Datum:	Datum:	





Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL22
ÚSEK: SO 100, D.1. Zemní práce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Náhrada vytěžené zeminy do zásypů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM: 17.12.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
_____	_____	EMAIL: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náhrada vytěžené zeminy do zásypů DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Vícepráce – Nálezový stav: Vzhledem k nevyhovujícím vlastnostem vytěžené zeminy pro zpětný zásyp, je nutné vytěženou zeminu nahradit. 		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 17.12.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL22	
ÚSEK: SO 100, D.1. Zemní práce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Náhrada vytěžené zeminy do zásypů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 17.12.2018	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: email _____	
OSOBNĚ: _____			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náhrada vytěžené zeminy do zásypů			
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 284 446,57 Kč	269 733,70 Kč	1.554 180,20 Kč
Méněpráce:	- 526 374,01 Kč	- 110 538,54 Kč	- 636 912,55 Kč
Rozdíl:	758 072,56 Kč	159 195,16 Kč	917 267,72 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____			
PODPIS: AD GP _____			
DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	
DATUM: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

Měněpráce		ZL22 Náhrada vytěžené zeminy do zásypů				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-526 374,01
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměůl, zemina pro zpětný zásyp (na mezidoponi a zpět) Položka pořadí 13 : 1011,32324*2	m3	-2 022,64648	75,20	-152 103,02
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměůl, zbylá zemina. Položka pořadí 2 : 1071,37133 Položka pořadí 3 : 313,01409 Položka pořadí 13 : 1011,32324*1	m3	-373,06218	156,00	-58 197,70
8	162701108R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměůl, Položka pořadí 7 : 323,06218*3	m3	-1 110,18656	13,20	-14 773,26
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 pro zpětný zásyp : Položka pořadí 13 : 1011,32324	m3	-1 011,32324	157,00	-158 777,78
12	171201201R00	Uložení sypaliny na dočasnou skládku lak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omica na mezidoponi : Položka pořadí 13 : 1011,32324 na přacovní skládku : Položka pořadí 7 : 373,06218	m3	-1 384,38542	9,20	-12 736,36
13	174101401R10	Zásyp sypalinoz se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těcchle výkopkách z jakékoli horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Položka pořadí 13 : 1011,32324	m3	-1 011,32324	73,00	-73 826,60
14	169000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4 Položka pořadí 7 : 373,06218	m3	-373,06218	150,00	-55 959,33
Měněpráce						-526 374,01



Vícepráce		ZL22 Náhrada vytěžené zeminy do zásypů				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 284 446,57
7	162701109R09	Vedlejší přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost 0 až 9 000, do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 2 1071 37133 Položka pořadí 3 313 01409 Mezisoučet	m3	1 384,38542	169,00	231 964,13
8	162701109R09	Vedlejší přemístění výkopku přípatků k cestě za kámeny do stěhů i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 7 1384 38542 Mezisoučet	m3	4 159,15526	13,20	54 921,66
5	1171201101R09	Uložení sypaviny do zásypů nezhuštěných jedná se o JC ze ZL č 4 Z11 pol.č 8 na olepnou smětku Položka pořadí 7 1384 38542 Mezisoučet	m3	1 384,38542	21,00	29 070,94
9	17410050RAC	Zásyp jam, jrh a šachet sypavinou, dovoz sypaviny F 0-32 za vzdálenosti 10 000 m Jedná se o JC ze ZL č 4 Z11 pol.č 8 včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp za vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu po převodu lasady: Začátek provozního součtu ováňon A+B+C Konec provozního součtu osa A: $(3,4-0,89+0,63)/(3-0,4)*1,05*43,21$ v asf.: $(3,4-0,89)*1,2*2,85$ Mezisoučet osa B: $(3,4-0,89)*1,2*2,93$ $(3,4-0,89)*2,81*11,55+7,8$ $(3,4-0,89)*1,23*11,15$ $(1,5-0,69)*1,2*15,88$ Mezisoučet osa B2+J: $(1,5-0,89+0,66)/2*1,2*15,8-1,2*15,0$ Mezisoučet osa D: $(3,4-0,89)*1,2*25,4$ Mezisoučet osa E: $(3,4-0,88)*1,2*23,53$ Mezisoučet Začátek provozního součtu ováňon D+E Konec provozního součtu osa H: v asf.: $(3,4-0,63)*2,25*7,4$ v asf.: $(3,4-0,63)*1,2*7,24$ $(4,2-3,4)*1,83*4,32$ Mezisoučet osa I: v asf.: $(4,2-3,6)*1,5*7,48$ $(4,2-3,9)*1,2*44,48$ Mezisoučet osa J: $(3,4-0,93)*1,2*2,84$ Mezisoučet osa K: $(3,4-0,93+0,89)/2*2,81*23,6$ $(4,2-3,4)*0,7*23,6$ Mezisoučet osa N: $(3,4-0,88)*2,61*9,72$ v asf.: $(3,4-0,63)*2,0*13,68$ $(3,4-0,66)*1,25*4,04$ $(3,4-0,66+0,87)/2*2,81*10,65$ Mezisoučet osa O: $(3,6-0,86)*1,2*23,6$ Mezisoučet osa P: $(3,4-0,78+1,01)/2*1,2*15,1$ Mezisoučet osa Q: $(4,2-1,0)+1,97/2*2,66*14,85$ $(4,1-3,3)*1,25*37,53$ $(4,7-3,92)*1,2*10,42$ Mezisoučet odpočet sklady asfaltového povrchu vč. podkladu z kameniva Položka pořadí 91 190,50500*0,4 odpočet nových analýzických dvarků $-3,0*6,6*2,05$ $-2,2*2,05*16,0+5,5*8,4$ $-2,25*2,05*23,28$ OS1: $-0,26*1,85*13,06$ OS1: $-(2,6-0,5)*0,3*(13,05+1,2)$ Mezisoučet	m3	1 011,32344	767,00	775 584,93
14	19900002R00	Podklady ze sklady horniny 1-4 Položka pořadí 7 - 1384,38542 Mezisoučet	m3	1 384,38542	1,24	207 957,81
Vícepráce						1 284 446,57



Rozdílový rozpočet

Méněpráce		ZL22 Náhrada vytěžené zeminy do zásypů				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-526 374,01
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zemina pro zpětný zásyp (na mezideponii a zpět). Položka pořadí 13 : 1011,32324*2	m3	-2 022,64648	75,20	-152 103,02
				2 022,64648		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zbylá zemina : Položka pořadí 2 : 1071,37133 Položka pořadí 3 : 313,01409 Položka pořadí 13 : 1011,32324*1	m3	-373,06218	156,00	-58 197,70
				1071,37133		
				313,01409		
				-1011,32324		
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 7 : 373,06218*3	m3	-1 119,18654	13,20	-14 773,26
				1 119,18654		
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4 pro zpětný zásyp : Položka pořadí 13 : 1011,32324	m3	-1 011,32324	157,00	-158 777,76
				1011,32324		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice na mezideponii : Položka pořadí 13 : 1011,32324 na placenou skládku : Položka pořadí 7 : 373,06218	m3	-1 384,38542	9,20	-12 736,35
				1011,32324		
				373,06218		
13	174101101R10	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv hominy s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Položka pořadí 13 : 1011,32324	m3	-1 011,32324	73,00	-73 826,60
				1011,32324		
14	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1-4 Položka pořadí 7 : 373,06218	m3	-373,06218	150,00	-55 959,33
				373,06218		
Méněpráce						-526 374,01

Vícepráce		ZL22 Náhrada vytěžené zeminy do zásypů				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 284 446,57
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 2 : 1071,37133 Položka pořadí 3 : 313,01409 Mezisoučet	m3	1 384,38542	156,00	215 964,13
				1071,37133		
				313,01409		
				1384,38542		
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 7 : 1384,38542*3 Mezisoučet	m3	4 153,15626	13,20	54 821,66
				4 153,15626		
				4 153,15626		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice na placenou skládku : Položka pořadí 7 : 1384,38542 Mezisoučet	m3	1 384,38542	21,50	30 318,04
				1384,38542		
				1384,38542		
13	174101101R10	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Dovoz hominy frakce 0-32 ze vzdálenosti 10 000 m s uložení výkopku po vrstvách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu po obvodu fasády : Začátek provozního součtu pavilon A+B+C : Konec provozního součtu osa 4 : (3,4-(0,89+0,83)/2-0,4)*1,05*43,21 v asf : (3,4-0,89)*1,2*2,85 Mezisoučet osa A : (3,4-0,89)*1,2*2,93 (3,4-0,89)*2,81*(11,55+7,8) (3,4-0,89)*1,23*11,15 (1,5-0,89)*1,2*15,88 Mezisoučet osa 12+J : (1,5-(0,89+0,66)/2)*1,2*(53,6-1,2+15,0)	m3	1 011,32324	767,00	775 684,93
				101,62992		
				8,5842		
				110,21412		
				8,82516		
				136,47749		
				34,4234		
				11,62416		
				191,35021		
				58,638		

Mezisoučet	59 638
osa D :	
(3,4-0,86)*1,2*26,4	80,4672
Mezisoučet	80,4672
osa E :	
(3,4-0,86)*1,2*23,53	71,71844
Mezisoučet	71,71944
Začátek provozního součtu pavilon D+E :	
Konec provozního součtu	
osa H :	
v asf. : (3,4-0,63)*2,25*7,4	46,1206
v asf. : (3,4-0,63)*1,2*7,24	24,06579
(4,2-3,4)*1,83*4,32	6,32448
Mezisoučet	76,51074
osa I :	
v asf. : (4,2-3,6)*1,6*7,46	6,732
(4,2-3,5)*1,2*44,46	37,3632
Mezisoučet	44,0962
osa J :	
(3,4-0,93)*1,2*2,84	8,41776
Mezisoučet	8,41776
osa K :	
(3,4-(0,53+0,00)/2)*2,81*23,6	365,46842
(4,2-3,4)*0,7*23,6	13,216
Mezisoučet	178,67742
osa N :	
(3,4-0,66)*2,81*9,72	68,62926
v asf. : (3,4-0,63)*2,6*13,86	75,7672
(3,4-0,66)*1,25*4,04	13,837
(3,4-(0,66+0,67)/2)*2,81*10,89	78,85633
Mezisoučet	237,30979
osa P :	
(3,6-0,66)*1,2*23,6	83,2608
Mezisoučet	83,2608
osa Q :	
(3,4-(0,78+1,01)/2)*1,2*16,1	45,3906
Mezisoučet	45,3906
osa R :	
(4,2-(1,01+1,97)/2)*2,66*14,85	107,04771
(4,1-3,3)*1,25*37,53	37,63
(4,7-3,92)*1,2*10,42	9,75312
Mezisoučet	154,33083
odpočet skladby asfaltového povrchu vč. podkladu z kameniva	
Položka pořadí 91 - 190,30560*-0,4	-76,12224
odpočet nových anglických dvorků :	
-3,0*6,8*2,06	-40,59
-2,2*2,05*(6,0+6,5+6,4)	-69,748
-2,26*2,05*23,28	-107,379
OS 1 - 0,25*1,05*13,06	-6,38313
OS 1 - (2,8-0,5)*0,3*(13,06+1,2)	-9,8325
Mezisoučet	-329,05597

14	169000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	1384,38642	150,00	207 657,81
		Položka pořadí 7 - 1384,38642		1384,38642		
		Mezisoučet		1384,38642		

Vícepráce **1 284 446,57**

Cena měněprací bez DPH:	-526 374,01
Cena víceprací bez DPH:	1 284 446,57
Výsledná cena změny bez DPH:	758 072,56 Kč





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 24	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lešná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	D.1.1_109_POL_strecha-rev01b		
na rozpočtové podklady:	ZL24 Vícepráce Větrací hlavice_rev.01, příloha_c_1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nálezový stav - výměna větracích hlavíc, budova D			
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu větracích hlavíc je nutná jejich výměna.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nálezový stav - výměna větracích hlavic, budova D</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu větracích hlavic je nutná jejich výměna.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
00,00,- Kč	72 910,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
72 910,00,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL24	
ÚSEK: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 M24_Montáže vzduchotechnických zařízení PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 17.12.2018	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: FAX: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]	
email			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav - výměna větracích hlavíc, budova D DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1_109_POL_strecha-rev01b ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz výkaz výměr - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	72 910,00,- Kč	15 311,10,- Kč	88 221,10,- Kč
Méněpráce:	00,00,- Kč	00,00,- Kč	00,00,- Kč
Rozdíl:	72 910,00,- Kč	15 311,10,- Kč	88 221,10,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 25		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno			
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018		
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	„ZL25_Vícepráce_Odbourání_nalitku_u_fasad_priloha_c_1“			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád				
Popis a zdůvodnění změny:				
Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: *SOUHLASÍ*

Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLASÍ*

Stanovisko energetického specialisty: *SOUHLASÍ*

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
00,00,- Kč	78 636,90,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
78 636,90,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL25
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 96 Bourání konstrukcí	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM: 17.12.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL25_Viceprace_Odbourani_nalitku_u_fasad_priloha_c_1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 17.12.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna.	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL25	
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 96 Bourání konstrukcí		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 17.12.2018	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	email _____	_____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád			
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:			
„ZL15_Viceprace_Odbourani_nalitku_u_fasad_priloha_c_1“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	78 636,90,- Kč	16 513,75,- Kč	95 150,65,- Kč
Méněpráce:	00,00,- Kč	00,00,- Kč	00,00,- Kč
Rozdíl:	78 636,90,- Kč	16 513,75,- Kč	95 150,65,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP _____	_____	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – _____		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____	

Vícepráce		ZL 23 Odbourání nářků u fasád II. káse		Celkem		Cenová úroveň	
P.č.	Číslo položky	MJ	množství	cena / MJ			
D16	05						
RTSZ	859303113600	odstranění prvků a s.d. odvětví konstrukce	m ²	584,03	57,97	30 118,53	RTS 161 - 10%
		100.4*0.212					
		100.4*0.212		12,16			
		100.4*0.212		10,96			
		118.21*0.214		7,70			
		118.21*0.214		8,96			
		122.46*0.212		10,97			
		127.42*0.212		12,02			
		130.05*0.212		10,20			
		130.05*0.212		23,00			
		130.05*0.212		65,12			
		130.05*0.214		76,83			
		130.05*0.214		63,17			
		130.05*0.214		62,63			
		130.05*0.214		76,79			
		130.05*0.214		84,14			
		130.05*0.214		71,40			
		130.05*0.214		51,02			
D18	04					22 221,45	
RTS1	06802211407	Boční masivní betonových št. nad 10 cm, nad 4 m ²	m ²	10,40	2 137,90	22 221,45	RTS 161 - 10%
		127.80*0.16*0.212		1,669			
		130.40*0.16*0.212		1,924			
		127.44*0.15*0.214		0,873			
		118.21*0.15*0.214		0,577			
		122.46*0.15*0.212		1,343			
		130.05*0.16*0.212		0,823			
		130.05*0.16*0.212		1,800			
		129.55*0.15*0.212		1,53			
D18	D66	Přesuny stůl a vybouraných beton				28 268,92	
RTSZ	073011113600	Stavba střešní konstrukce pro podlahu nad mezo pod základním podlažím	m ²	28,08	27,90	28 268,92	RTS 161
		Demontáž hradek z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		7 623,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		174,50	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 149.4					
		149.4		149,4		1 696,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					
		RTS1					
		Sošedl. 28.08					
		28.08		28,08		2 108,00	
		Demontáž hradek stl. z potrubí s odbočovacími díly					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 26	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	DZS		
na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava areálové přípojky pavilon D – nálezový stav			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Po provedení kamerových zkoušek ležaté kanalizace v objektu „D“ kde se uvažovalo o sanaci potrubí DN 150 v délce 28 m (3 ks přípojek) bylo zjištěno zanesení a poškozené místa (propadlé + ulomená odbočka) u dvou přípojek neopravitelným způsobem. Navržené řešení je svést splaškovou odpadní vodu do jedné přípojky, která se opraví – vymění za novou v délce cca 3 m až do šachty mimo objekt. Místo sanace potrubí 3 ks přípojek v délce 28 m se provede čištění a frézování a oprava spojů včetně zatěsnění nefunkční odbočky.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele x	chyba v PD	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		Číslo ZL: 26
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava areálové přípojky pavilon D – nálezový stav</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po provedení kamerových zkoušek ležaté kanalizace v objektu „D“ kde se uvažovalo o sanaci potrubí DN 150 v délce 28 m (3 ks přípojek) bylo zjištěno zanesení a poškozené místa (propadlé + ulomená odbočka) u dvou přípojek neopravitelným způsobem. Navržené řešení je svést splaškovou odpadní vodu do jedné přípojky, která se opraví – vymění za novou v délce cca 3 m až do šachty mimo objekt. Místo sanace potrubí 3 ks přípojek v délce 28 m se provede čištění a frézování a oprava spojů včetně zatěsnění nefunkční odbočky.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 102 200,- Kč	207 607,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
105 407,20 Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL. č.26
ÚSEK: SO 100; D.1.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava areálové přípojky pavilon D	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM: 17.12.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: MAIL	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava areálové přípojky pavilon D – nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DZS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po provedení kamerových zkoušek ležaté kanalizace v objektu „D“ kde se uvažovalo o sanaci potrubí DN 150 v délce 28 m (3 ks přípojek) bylo zjištěno zanesení a poškozené místa (propadlé + ulomená odbočka) u dvou přípojek neopravitelným způsobem. Navržené řešení je svést splaškovou odpadní vodu do jedné přípojky, která se opraví – vymění za novou v délce cca 3 m až do šachty mimo objekt. Místo sanace potrubí 3 ks přípojek v délce 28 m se provede čištění a frézování a oprava spojů včetně zatěsnění nefunkční odbočky.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 17.12.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] OI Magistrát města Brna, [redacted]	





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL.č.26	
ÚSEK: SO 100; D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava areálové přípojky pavilon D	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: IMOS Brno,a.s. KURÝR: _____	DATUM: 17.12.2018 OSOBNĚ: Mail	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava areálové přípojky pavilon D – nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DZS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet - Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	207 607,20,-Kč	43 597,51,-Kč	251 204,71,-Kč
Méněpráce:	- 102 200,00,- Kč	- 21 462,00,-Kč	- 123 662,00,-Kč
Rozdíl:	105 407,20,- Kč	22 135,51,-Kč	127 427,71,-Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. 		

Položkový rozpočet

S:	ZL 26	Poliklinika Lesná
O:	Brno-Lesná	Sanace potrubí



P.č. Dř:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
39	592-4311	Sanace potrubí-vložka DN150--D+M	m	-28,00000	3 650,00	-102 200,00
Měněpráce celkem						-102 200,00



Položkový rozpočet

S:	ZL 26	Poliklinika Lesná
Q:	Brno-Lesná	Sanace potrubí

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	721	Vnitřní kanalizace				
1		Oprava kanalizace úsek: 63' - venkovní šachta, provedení rezbou klasickou štolou cca 3 m	kus	1,00000	105 600,00	105 600,00
2		Sanace stávajícího potrubí hrdeč - sanačními vložkami + čištění, z venkovní šachty po směru toku cca 7,7 m	kus	1,00000	43 692,00	43 692,00
3		Sanace stávajícího potrubí hrdeč - sanačními vložkami + čištění, z venkovní šachty proti směru toku do atrie cca 5,8 m	m	1,00000	25 212,00	25 212,00
4		Sanace stávajícího potrubí hrdeč - sanačními vložkami + čištění, část pod rozvodnou a trafostanicí cca 7,5 m	kus	1,00000	25 212,00	25 212,00
5		Zaslepení odbočky nevyužívané, poškozené kanalizace 80'	kus	1,00000	6 336,00	6 336,00
43	996721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	2,43	640	1555,2
Vícepráce celkem						207 607,20



Položkový rozpočet

S:	ZL 26	Poliklinika Lesná
O:	Brno-Lesná	Sanace potrubí

P. č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	721	Vnitřní kanalizace				
1		Oprava kanalizace úsek: 63' - venkovní šachta, provedení ražbou klasickou stolou cca 3 m	kus	1,00000	105 600,00	105 600,00
2		Sanace stávajícího potrubí hrdeč - sanačními vložkami + čištění, z venkovní šachty po směru toku cca 7,7 m	kus	1,00000	43 692,00	43 692,00
3		Sanace stávajícího potrubí hrdeč - sanačními vložkami + čištění, z venkovní šachty proti směru toku do atria cca 5,8 m	m	1,00000	25 212,00	25 212,00
4		Sanace stávajícího potrubí hrdeč - sanačními vložkami + čištění. část pod rozvodnou a trafostanicí cca 7,5 m	kus	1,00000	25 212,00	25 212,00
5		Zaslepení odbočky nevyužívané, poškozené kanalizace 80'	kus	1,00000	6 336,00	6 336,00
43	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	2,43	640	1555,2
Vícepráce celkem						207 607,20
39	592-4311	Sanace potrubí-vložka DN150--D+M	m	-28,00000	3 650,00	-102 200,00
Méněpráce celkem						-102 200,00

Rozdíl celkem

105 407,20