




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet víceprací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nový kabel pro napájení rozvaděče výměňkové stanice.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Stávající trasa kabelu byla vedena v místě bourané fasády. Po konzultaci s AD GP byla zvolena nová trasa kabelu pro napájení rozvaděče výměňkové stanice – nálezový stav.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM




Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM



Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nový kabel pro napájení rozvaděče výměňkové stanice.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Stávající trasa kabelu byla vedena v místě bourané fasády. Po konzultaci s AD GP byla zvolena nová trasa kabelu pro napájení rozvaděče výměňkové stanice – nálezový stav.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	5 712,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5 712,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	





Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL19
ÚSEK: D 1.4.5. – Elektromontáže silnoproud		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19
Nový kabel pro napájení rozvaděče výměňkové stanice. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM: 5.2.2017
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nový kabel pro napájení rozvaděče výměňkové stanice.		
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozpočet víceprací		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Stávající trasa kabelu byla vedena v místě bourané fasády. Po konzultaci s AD GP byla zvolena nová trasa kabelu pro napájení rozvaděče výměňkové stanice – nálezový stav.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 5.2.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL19	
ÚSEK: D 1.4.5. – Elektromontáže silnoproud			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:19	
Nový kabel pro napájení rozvaděče výměňkové stanice. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 5. 2. 2007	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: [REDACTED]	
email [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nový kabel pro napájení rozvaděče výměňkové stanice.			
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozpočet víceprací			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	5 712,- Kč	1 199,52,- Kč	6 911,52,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	5 712,- Kč	1 199,52,- Kč	6 911,52,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____			
PODPIS: AD GP [REDACTED]			
DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		



EL4ING s.r.o.
Mlýnská 543
768 61 Bystrice pod Hostýnem

**D.1.4.5 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
SIL - SO 100 - POLIKLINIKA**

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
CYKY-J 5x2.5	115 m	41,60	4 784 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm ²	5 ks	27,50	138 Kč

Kabely - montáž včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
demontáž stávající elektroinstalace	1 ks	750,00	750 Kč
Celkem			750 Kč

Přístroje - dodávka včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
Vázací pásek 200x3,6 černý	50 ks	0,80	40 Kč

Rekapitulace:

**D.1.4.5 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
SIL - SO 100 - POLIKLINIKA**

Uzemnění - dodávka včetně montáže	0 Kč
Uzemnění - montáž včetně montáže	0 Kč
Vyrovnání potenciálu, pospojování - dodávka včetně montáže	0 Kč
Hromosvod - dodávka včetně montáže	0 Kč
Rozvaděče 0,4kV - dodávka včetně montáže	0 Kč
Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže	0 Kč
Kabely - dodávka včetně montáže	4 922 Kč
Kabely - montáž včetně montáže	750 Kč
*Svítlidla - dodávka včetně montáže	0 Kč
Přístroje - dodávka včetně montáže	40 Kč
Elektroinstalace - dodávka včetně montáže	0 Kč
Ostatní - dodávka včetně montáže	0 Kč
Ostatní - montáž včetně montáže	0 Kč
Revize a zkoušky - dodávka včetně montáže	0 Kč
Revize a zkoušky - montáž včetně montáže	0 Kč
Cena celkem:	5 712 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Nálezový stav – bourání monolitů, reprofilace kotvení sloupů			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při odbourávání stropů energokanáľů byly zjištěny monolitické betonové stropy ve větším rozsahu oproti PD. Po vybourání monolitů bylo nutné reprofilovat betonové sloupy v místě kotvení.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: *SOUHLASÍM*

Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLASÍM*

Stanovisko energetického specialisty

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nálezový stav – bourání monolitů, reprofilace kotvení sloupů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při odbourávání stropů energokanálu byly zjištěny monolitické betonové stropy ve větším rozsahu oproti PD. Po vybourání monolitů bylo nutné reprofilovat betonové sloupy v místě kotvení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 9 248,77,- Kč	23 545,09,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 296,32,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL21
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí, 29 Základy a zvláštní zakládání		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21
Nálezový stav – bourání monolitů, reprofilace kotvení sloupů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM: 5.2.2013
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – bourání monolitů, reprofilace kotvení sloupů		
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Při odbourávání stropů energokanáľů byly zjištěny monolitické betonové stropy ve větším rozsahu oproti PD. Po vybourání monolitů bylo nutné reprofilovat betonové sloupy v místě kotvení.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 7.2.2013
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna.	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL21	
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí, 29 Základy a zvláštní zakládání			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:21	
Nálezový stav – bourání monolitů, reprofilace kotvení sloupů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 5.2.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: email	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – bourání monolitů, reprofilace kotvení sloupů			
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	23 545,09,- Kč	4 944,47,- Kč	28 489,56,- Kč
Méněpráce:	- 9 248,77,- Kč	- 1 942,24,- Kč	- 11 191,01,- Kč
Rozdíl:	14 296,32,- Kč	3 002,23,- Kč	17 298,55,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
BKOM –	OI Magistrát města Brna,		

ZL21 Energokanály – nálezový stav (bourání monolitu reprofilace kotvení sloupů)						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 29 Základy a zvláštní zakládání						10 486,68
391	210904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči šířka sloupů: výška zasažené oblasti: strany sloupů: počet sloupů (0,4*6,5*1*31		m2	24,80000	183,20
401	622473104R00	Reprofilace betonových povrchů malou tvrdinkolacím, tloušťky 4 mm z plochy sloupů ručně reprofilovat 35% : 24,8*0,35		m2	8,68000	568,00
411	29.01	Náhradkové vyztuže, sražení náhr z plochy sloupů ručně reprofilovat 35% : 24,8*0,35		m2	8,68000	182,00
Díl: 98 Bourání konstrukcí						5 962,04
272	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zastroubení kanálů B-D : pavilon E : 1,1*3,1*0,2 3,6*3,1*0,2		m3	2,91400	2 046,00
					0,682	
					2,232	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						26,54
336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnost z položek s pořadovými čísly: 272		t	0,05886	475,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						7 069,83
729	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly: 272		t	8,99380	227,00
732	97999998R00	Poplatek za skládku sutí s 5% příměsí - DUFONEV Brno Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly: 272		t	8,99360	260,00
733	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly: 272		t	8,99360	174,50
734	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly: 272		t	34,96800	16,00
735	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly: 272		t	6,99300	210,00
736	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly: 272		t	20,98080	24,80
Vícepráce						23 545,09
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-4 531,27
270	963012520R00	Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). strop kanálů: pavilon D : B-1 : pavilon E : 1,1*3,1*0,2 3,6*3,1*0,2		m3	-2,91400	-1 555,00
					0,682	
					2,232	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-4,29
336	999291111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnost z položek s pořadovými čísly: 270		t	-0,00903	475,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						-4 713,21
729	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly: 272		t	-4,66240	227,00
732	97999998R00	Poplatek za skládku sutí s 5% příměsí - DUFONEV Brno Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly: 272		t	-4,66240	250,00
733	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly: 272		t	-4,66240	174,50
734	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly: 272		t	-23,31200	16,00
735	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly: 272		t	-4,66240	210,00
736	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly: 272		t	-13,98720	24,80
Méněpráce						-9 248,77
Rozdíl celkem						14 296,32

Vícepráce		ZL21 EnergoKanalý – nálezoový stav (bourání monolitu reprofilace kotvení sloupů)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 23 Základy a zvláštní zakládání						10 496,68
39	Z18524391R00	Poplatek za "uční dočistění zpeřovými kartech" (šířka sloupů" výška zasažené oblasti" strany sloupů" počet sloupů" (0,4*0,5*4)*3)	m ²	24,88000	163,50	4 054,80
40	622473104R00	Reprofilace betonových povrchů malou hvozdícími šroubky 4 mm z plochy sloupů nutno reprofilovat 35% : 24,8*0,35	m ²	8,68000	559,00	4 822,12
41	Z901	Nátěr odolné výztuže, speciální nátěr z plochy sloupů nutno reprofilovat 35% : 24,6*0,35	m ²	8,68000	162,00	1 572,76
Díl: 96 Bourání konstrukce						5 982,04
272	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného tažení výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), zastrození kanálů : B-D : pavilon E : 1,1*3,1*0,2 3,6*3,1*0,2	m ³	2,91400	2 046,00	5 967,04
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						26,54
336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosevačnických objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m obořů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	0,05586	475,00	26,54
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 069,83
728	979011111R00	Švitlá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	6,99380	227,00	1 597,55
732	97909096R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUPONEV Brno Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	6,99360	260,00	1 748,40
733	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	6,99380	174,50	1 220,38
734	979081121R00	Poplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	34,96800	15,00	524,52
735	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	6,99380	210,00	1 468,66
736	979082121R00	Poplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 272	t	20,98000	24,00	520,32
Vícepráce						23 545,09




**ZL21 Energoakanály – nálezový stav (bourání, montáž,
reprofilace kotvením sloupů)**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Manépráce						
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
270	063012620400	Bourání sloupů z desek železobetonových z jámkou šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1500 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2), strop, senáček	m3	-4,91400	1 555,00	-4 531,27
		pavilon D :				
		B-1 :				
		pavilon E :				
		1.1*3.1*0,2		0,582		
		3.6*3.1*0,2		2,232		
Díl: 99	Staveništní přepravu hmot					
338	069201111R00	Přeprava hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu osazených částech včetně množství plešátů včetně do 25 m	t	-0,00600	1 275,00	-4,29
		0600401, 810, 811 a 812				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		270				
Díl: D36	Přesuny sutí a vybourání hmot					
729	07301111R00	Svislé dopravě sutí a vybourání hmot ze dna podlaží nad nebo pod základy (m podlaží)	t	-4,66240	227,00	-4 713,21
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		272				
732	075999998R00	Přepítek ze skladu sutí s 5% příměsí - DUF-ON-EV Brno	t	-4,66240	250,00	-1 165,00
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		272				
733	07900111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,68240	174,50	-813,59
		Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly :				
		272				
734	075001121R00	Přepítek k odvozu ze skládky další 1 km	t	-23,31200	15,00	-349,69
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		272				
735	07900211R00	Vnitřní kontejnerová doprava sutí do 10 m	t	-4,66240	210,00	-979,10
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		272				
736	079002121R00	Připítek k vnitřní dopravě sutí ze skládky 5 m	t	-13,98720	24,80	-346,80
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		272				

Manépráce

-9 246,77





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 27			
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno				
Investor:	Statut.město Brno	Datum:			
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - vícepráce			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Dodatečná izolace HW systémem na pokyn objednatele. Popis a zdůvodnění změny: Předmětem ZL je dodatečná izolace HW systémem na pokyn objednatele v místech, která nejsou předmětem díla.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>					
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Dodatečná izolace HW systémem na pokyn objednatele.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Předmětem ZL je dodatečná izolace HW systémem na pokyn objednatele v místech, která nejsou předmětem díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	19 842,01,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 842,01,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL27	
ÚSEK: D 3. Svislé a kompletní konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Dodatečná izolace HW systémem	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 3		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 5. 2. 2019	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	email	_____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodatečná izolace HW systémem na pokyn objednatele. DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná – budova D 1.PP ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	19 842,01,- Kč	4 166,82,- Kč	24 008,83,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	19 842,01,- Kč	4 166,82,- Kč	24 008,83,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika - doplnění nerez plechů včetně bourání a zapravení podlahové mazaniny v 1.PP D
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						13 912,00
58	319300112R00	Dodatečná izolace zdiva z nerezového plechu (HW systém); tloušťka zdiva 800 mm pavšen O: osa 1 : osa Q :	m	7,40000	1 893,00	13 912,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						740,99
119	612421431R12	Opava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových 1PP : (2+2,235+0,1+3,5) * 0,5	m2	3,96250	187,00	740,99
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 204,77
148	631313811R00	Mazanina z betonu prostého II. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 (z kementva) nžazená dřevěným hladítkem 1PP : (2+2,235+0,1+3,5) * 1,2 * 0,1	m3	0,94020	2 345,00	2 204,77
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 224,14
289	969042141R14	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celestých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 1PP : (2+2,235+0,1+3,5) * 1,2 * 0,1	m3	0,94020	1 302,00	1 224,14
Díl: 99 Stavební přesun hmot						23,75
336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy z odřezů dosavadních objektů včetně vnějších plátek výšky do 25 m	t	0,05000	475,00	23,75
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 736,36
732	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONCV Bmo Součet : 2400 * 0,94020	t	2,25648	290,00	564,12
733	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 2,25648	t	2,25648	174,96	393,76
734	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9*2,25648	t	20,30632	15,00	304,52
735	979082111R00	Vnikrostavěříší doprava suti do 10 m 2,25648	t	2,25648	210,00	473,86
Celkem bez DPH						19 842,01






OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 30	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - vícepráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Bourání stávajících zděných příček, nová skladba příček v 1.PP			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při bouracích pracích betonových podlah v 1.PP E došlo k částečné destrukci zděných příček z dutých cihel (zděné na kant) mezi objekty D a E. Tyto příčky bylo nutné kompletně vybourat. Byla navržena nová skladba příček. Odsouhlaseno AD GP.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUKLASÍM



Stanovisko projektanta stavby:





SOUKLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut. město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Bourání stávajících zděných příček, nová skladba příček v 1.PP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při bouracích pracích betonových podlah v 1.PP E došlo k částečné destrukci zděných příček z dutých cihel (zděné na kant) mezi objekty D a E. Tyto příčky bylo nutné kompletně vybourat. Byla navržena nová skladba příček. Odsouhlaseno AD GP.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	27 018,97,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27 018,97,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL30
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí, 3 Svislé a kompletní konstrukce, 311 Sádkartonové konstrukce, 61 Úpravy povrchů vnitřní		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30
Bourání stávajících zděných příček, nová skladba příček v 1.PP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s	DATUM: 5.2.2013
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání stávajících zděných příček, nová skladba příček v 1.PP		
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Při bouracích pracích betonových podlah v 1.PP E došlo k částečné destrukci zděných příček z dutých cihel (zděné na kant) mezi objekty D a E. Tyto příčky bylo nutné kompletně vybourat. Byla navržena nová skladba příček. Odsouhlaseno AD GP.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 5.2.2013
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL30	
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí, 3 Svislé a kompletní konstrukce, 311 Sádrokartonové konstrukce, 61 Úpravy povrchů vnitřní			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:30	
Bourání stávajících zděných příček, nová skladba příček v 1.PP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 5.2.2013	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	email		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání stávajících zděných příček, nová skladba příček v 1.PP			
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	27 018,97,- Kč	5 673,98,- Kč	32 692,95,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	27 018,97,- Kč	5 673,98,- Kč	32 692,95,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP	PODPIS: AD GP	DATUM:	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
BKOM -	OI Magistrát města Brna		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce		9 102,04
---------------	--------------------------------------	--	-----------------

58a	342248112R00	Příčky Porotherm 11.5 P+D na MVC 5, tl 115mm 1 PP m.č. D 0.00.19 3,02*5,6	m2	16,91200	536,20	9 102,04
				16,912		

Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce		9 808,96
-----------------	----------------------------------	--	-----------------

72	342286111RA1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard. bez izolace sák předstěna : 1 PP m.č. E 0.04.20 3,02*5,6	m2	16,91200	580,00	9 808,96
				16,912		

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní		4 075,79
----------------	-------------------------------	--	-----------------

121	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, včetně postřiku a jádrové omítky blok D : D 0.00.19 . 3,0,2*5,6	m2	16,91200	241,00	4 075,79
				16,912		

Díl: 96	Bourání konstrukcí		2 401,50
----------------	---------------------------	--	-----------------


262	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm blok E : 3,02*5,6*2	m2	33,82400	71,00	2 401,50
				33,824		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot		1 630,68
----------------	--------------------------------	--	-----------------

336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu doosadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	3,43300	475,00	1 630,68
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Celkem vícepráce

27 018,97





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 32	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - méněpráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Budky pro netopýry - méněpráce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě stanoviska odboru životního prostředí nebudou budky pro netopýry instalovány.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:



SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut. město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Budky pro netopýry - méněpráce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě stanoviska odboru životního prostředí nebudou budky pro netopýry instalovány.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 7 520,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 7 520,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	






Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL32
ÚSEK: 799 Ostatní		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Budky pro netopýry – méněpráce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM: 5.2.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Budky pro netopýry – méněpráce DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na základě stanoviska odboru životního prostředí nebudou budky pro netopýry instalovány. 		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 5.2.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná	ZL32		
ÚSEK: 799 Ostatní			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Budky pro netopýry – méněpráce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 5.2.2017	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: email	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Budky pro netopýry – méněpráce DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Méněpráce:	- 7 520,- Kč	- 1 579,20,- Kč	-9 099,20,- Kč
Rozdíl:	- 7 520,- Kč	- 1 579,20,- Kč	- 9 099,20,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:		
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR / BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

Položkový soupis prací a dodávek


S:	PFB16007 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	799	Ostatní				
693	799.02	Budka pro netopýry, typový výrobek, rozměr 350/100/400mm včetně kolvení, nátěru doplňky, detaily D+M	kus	-8,00000	940,00	-7 520,00

Meněpráce celkem

-7 520,00





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 38	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - vícepráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Kolaudace části stavby – budova E v 1.PP			
Popis a zdůvodnění změny:			
Vzhledem k nutnosti kolaudace části stavby byl objednatel vydán pokyn k vyhodnocení finančního dopadu spojeného s dvojitou kolaudací.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:



SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 38
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kolaudace části stavby – budova E v 1.PP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k nutnosti kolaudace části stavby byl objednatelem vydán pokyn k vyhodnocení finančního dopadu spojeného s dvojí kolaudací.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	82 825,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
82 825,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: D 3. Svislé a kompletní konstrukce	ZL 38
OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.: 4
KOMU: OIMMB OD: IMOS Brno,a.s. DATUM: 5.2.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: email [redacted]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kolaudace části stavby – budova E v 1.PP DOTČENÉ MÍSTO: Budova E 1.PP ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Vzhledem k nutnosti kolaudace části stavby byl objednatelem vydán pokyn k vyhodnocení finančního dopadu spojeného s dvojí kolaudací. [redacted]	
NAVRHL: [redacted]	DATUM: 10.9.2018
PŘÍKAZ VYDAL: [redacted]	DATUM: 6.11.2018
STAVEBNÍ DOZÓR – BKOM [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL38	
ÚSEK: Ostatní náklady			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:38	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 5.2.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: email	OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kolaudace části stavby – budova E v 1.PP			
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	82 825,- Kč	17 393,- Kč	100 218,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	82 825,- Kč	17 393,- Kč	100 218,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR / BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		


Položkový rozpočet pro dílčí kolaudaci

S:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná
O:	2	Brno-Lesná ZTI
R:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná - ZTI

c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 800,00
		Zkrácený rozbor vody pro objekt E	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
Díl: ON		Ostatní náklady				35 000,00
24	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo						
25	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.						
36	11.06	Zabezpečení přístupových koridorů pro veřejnost	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na vybudování únikové cesty mimo stavbu z chodby E0.00.01, Informační cedule						
Díl: M21		Elektromontáže				36 025,00
721	D.1.4.6	Elektroinstalace - slaboproud				
Montáž elektronické zabezp. signal. (EZS) a (ACS) včetně montáže						
		revize zařízení	hod	6,00000	450,00	2 700,00
Montáž strukturované kabeláže (SK) včetně montáže						
		revize zařízení	hod	6,00000	450,00	2 700,00
Montáž sig. pro zdrav. tělesně postižené (ZTP) včetně montáže						
		revize zařízení	hod	1,50000	450,00	675,00
Montáž STA komponent včetně montáže						
		revize zařízení	hod	1,50000	450,00	675,00
Montáž DT včetně montáže						
		revize zařízení	hod	1,50000	450,00	675,00
720	D.1.4.5	Elektroinstalace - silnoproud				
Revize a zkoušky - dodávka včetně montáže						
		výchozí revize elektroinstalace	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Revize a zkoušky - montáž včetně montáže						
		Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00000	450,00	3 600,00
Stanovisko TIČR						
		stanovisko TIČR	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				10 000,00
725	D.1.4.2	Vzduchotechnika - náklady na dílčí kolaudaci	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Celkem

82 825,00





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 52	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Opláštění betonových průvlaků sádrokartonovými deskami			
Popis a zdůvodnění změny:			
Vzhledem k tomu, že není možné procházet rozvody přes betonové průvlakky v 1.PP objektu E, je nutné projít pod průvlakem a veškeré rozvody zakrýt SDK obkladem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 52
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Opištění betonových průvlaků sádrokartonovými deskami</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k tomu, že není možné procházet rozvody přes betonové průvlaků v 1.PP objektu E, je nutné projít pod průvlakem a veškeré rozvody zakrýt SDK obkladem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 29 927,09,- Kč	51 283,73,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 356,64,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL52
ÚSEK: 311 Sádrokartonové konstrukce, 767 Konstrukce zámečnické		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 52
Opláštění betonových průvlaků sádrokartonovými deskami PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s	DATUM: 5.2.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Opláštění betonových průvlaků sádrokartonovými deskami		
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Vzhledem k tomu, že není možné procházet rozvody přes betonové průvlakly v 1.PP objektu E, je nutné projít pod průvlakem a veškeré rozvody zakrýt SDK obkladem.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 5.2.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: 311 Sádrokartonové konstrukce, 767 Konstrukce zámečnické		ZL52	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:52	
Opláštění betonových průvlaků sádrokartonovými deskami PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 3. 2. 2003	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: [REDACTED]	
email [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Opláštění betonových průvlaků sádrokartonovými deskami DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	51 283,73,- Kč	10 769,58,- Kč	62 053,31,- Kč
Méněpráce:	- 29 927,09,- Kč	- 6 284,69,- Kč	- 36 211,78,- Kč
Rozdíl:	21 356,64,- Kč	4 484,89,- Kč	25 841,53,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____ PODPIS: AD GP [REDACTED] DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Položkový soupis prací a dodávek - rozdílový rozpočet

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
76	342267111RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opíštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	90,37500	550,00	49 706,25

blok E : 90,375

2,725+2,75+2,575+1,825+2,75+1,075+8,8+3,05+5,85+2,675+2,7+3,
3+3,5+2,25+4,075+1,675+1,1+2,775+10,35+3,3+7,975+2,15+2,325+
2,325+3,5

336	998281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	3,32100	475,00	1 577,48
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------

obců 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

76 3,321

Vícepráce celkem

51 283,73

Méněpráce

539	P01	Podhled minerální 600/600mm do sucha, vč. doplňků, kolvení, detailů a pod., podrobná specifikace dle materiálových standardů - D+M	m2	-41,11300	720,00	-29 601,36
-----	-----	--	----	-----------	--------	------------

Dodávka a montáž kazet.

přesná specifikace podhledu dle materiálových standardů :

P01 :

blok E :

(2,725+2,75+2,575+1,825+2,75+1,075+8,8+3,05+5,85+2,675+2,7+3,
3+3,5+2,25+4,075+1,675+1,1+2,775+10,35+3,3+7,975+2,15+2,325+
2,325+3,5)*0,5

-41,113

572	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	-0,28800	1 131,00	-325,73
-----	--------------	---	---	----------	----------	---------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :


539 0,288

Méněpráce celkem

-29 927,09

Rozdíl celkem

21 356,64



Položkový soupis prací a dodávek - rozdílový rozpočet

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNA
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
78	342267111RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,6 mm	m	90,37500	550,00	49 706,25

blok E :

90,375

2,725+2,75+2,575+1,825+2,75+1,075+8,8+3,05+5,85+2,675+2,7+3,3+3,5+2,25+4,075+1,675+1,1+2,775+10,35+3,3+7,975+2,15+2,325+2,325+3,5

336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosahedních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	3,32100	475,00	1 577,48
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------

oborů 801, 803, 811 a 812


Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

76

3,321

Vícepráce celkem

51 283,73



Položkový soupis prací a dodávek - rozdílový rozpočet

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LEŠNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
539	P01	Pohled minerální 600/600mm do sucha, vč. dopřiků, kotvení, detailů a pod., podrobná specifikace dle materiálových standardů - D+M	m2	-41,11300	720,00	-29 801,36

Dodávka a montáž kazet.

přesná specifikace pohledu dle materiálových standardů :

P01 :

blok E :

$(2,725+2,75+2,575+1,925+2,75+1,075+8,8+3,05+5,85+2,675+2,7+3,3+3,5+2,25+1,075+1,675+1,1+2,775+10,35+3,3+7,975+2,15+2,325+2,325+3,5) \cdot 0,5$

-41,113

572	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	-0,28600	1 131,00	-325,73
-----	--------------	---	---	----------	----------	---------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

539

0,288

Měněpráce celkem

-29 927,09

