


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	kanalizace jednotná	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
900	Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	900
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	215 188	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	44 167	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	259 355	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		259 355	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		259 355	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	259 355 Kč
DPH	21,0 %	54 464 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		313 819 Kč

Poznámka :

Stavba :	900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace	Rozpočet :
Objekt :	01 kanalizace jednotná	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 927	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	21 579	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	47 805	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	6 437	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	897	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 847	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 256	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 645	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 726	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	81 421	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 649	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	100	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	160	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	624	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	6 779	0	0	0
763 Dřevostavby	0	842	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	6 209	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	11 561	0	0	0
784 Malby	0	17 891	0	0	0
CELKEM OBJEKT	215 188	44 167	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	259 355	0
Oborová přírážka	0	0,0	259 355	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	259 355	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	259 355	0
Zařízení staveniště	0	0,0	259 355	0
Provoz investora	0	0,0	259 355	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	259 355	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	259 355	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace	Rozpočet:
Objekt :	01 kanalizace jednotná	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	13384430	Týč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,27	44 686,80	11 926,91
Celkem za 1 Zemní práce						11 926,91
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
2	310238411RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,04	7 555,80	323,39
3	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,23	12 314,20	2 863,05
4	342261211RT2	Příčka sádkokarton. ocel.kce. 2x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	6,00	1 440,80	8 644,80
5	13611224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm	T	0,01	48 329,20	584,78
6	31171320.A	Kotva pro chem.kotvení CH - M20x260/65GV	kus	55,00	166,60	9 163,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						21 579,02
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
7	411322325R00	Stropy trámové ze železobetonu C 20/25 (B 25)	m3	0,97	4 314,50	4 187,22
8	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	11,48	594,70	6 829,95
9	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	11,48	177,80	2 041,98
10	411351105RT1	Bednění stropů trámových, bednění vlastní- zřízení bednicí materiál prkna	m2	0,98	872,10	858,15
11	411351106R00	Bednění stropů trámových, vlastní - odstranění	m2	0,98	266,70	262,43
12	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	18,00	210,00	3 780,00
13	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	18,00	54,00	972,00
14	411354236R00	Bednění stropů piech iesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	12,12	958,00	11 610,96
15	411354271R00	Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. plechů	m2	1,07	30,20	32,37
16	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,08	43 785,70	3 498,48
17	15484142	Profil trapézový VIKAM TR 60/235x1,00mm Aluzink	m2	16,00	858,20	13 731,20
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						47 804,74
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						
18	602012176RT5	Omitka tenkovrstvá Hasit 730 ručně spotřeba 8 kg/m2	m2	13,90	362,50	5 039,48
19	612401391RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	699,00	1 398,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						6 437,48
Díl: 64 Výplně otvorů						
20	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	896,70	896,70
Celkem za 64 Výplně otvorů						896,70
Díl: 8 Trubní vedení						
21	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	882,90	882,90
22	28697412	Poklop šachtový HERMELOCK HE - 600	kus	1,00	5 963,60	5 963,60
Celkem za 8 Trubní vedení						6 846,50
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
23	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	40,00	156,40	6 256,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						6 256,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	160,00	54,03	8 644,80
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						8 644,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
25	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,96	8 076,90	7 763,52
26	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	4,89	129,40	632,43
27	962032231R00	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3	0,69	942,70	646,60
28	962032231R00	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3	0,12	942,70	113,12
29	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,39	4 030,90	5 590,86
30	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	3,27	81,80	267,16

Položkový rozpočet

Stavba :	900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace	Rozpočet:
Objekt :	01 kanalizace jednotná	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	965081813RT1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	2,50	135,20	338,00
32	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	1,34	447,60	598,75
33	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00	17,80	53,40
34	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,20	410,00	1 722,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukci				17 725,84
Díl: 97		Prorážení otvorů				
35	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	15,26	106,70	1 628,24
36	975053141R00	Víceřad. podchycení stropů do 3,5 m, do 1500 kg/m2	m	25,68	573,30	14 722,34
37	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	10,37	117,40	1 217,44
38	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	54,57	92,60	5 053,39
39	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	17,38	118,00	2 051,31
40	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	14,69	735,70	10 806,26
41	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	14,69	361,70	5 312,79
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,69	551,80	8 105,06
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	205,64	22,70	4 667,97
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,69	334,90	4 919,15
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	146,88	37,40	5 493,44
46	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,69	249,80	3 669,16
47	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,69	18,10	265,86
48	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	14,69	919,70	13 508,92
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				81 421,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
49	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m	t	4,90	1 152,70	5 648,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 648,58
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
50	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	2,50	12,70	31,75
51	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	2,00	34,10	68,20
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				99,95
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
52	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	7,50	21,30	159,75
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				159,75
Díl: 725		Zařizovací předměty				
53	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	260,60	260,60
54	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	363,30	363,30
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				623,90
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
55	762521108RT3	Položení podlah nehoblovaných na sraz. hrubé fošny včetně dodávky reziva, fošny tl. 50 mm	m2	10,26	607,70	6 236,83
56	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	62,37	8,70	542,60
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				6 779,43
Díl: 763		Dřevostavby				
57	763111821U00	Dmž SDK příčka	m2	6,00	140,40	842,40
	Celkem za	763 Dřevostavby				842,40
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
58	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	5,00	121,90	609,50
59	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	5,00	49,90	249,50
60	766414112R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely SM do 1,5 m2	m2	5,00	393,20	1 966,00
61	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	10,00	258,30	2 583,00
62	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,00	761,80	761,80
63	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	23,00	1,70	39,10
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				6 208,90

Položkový rozpočet


Stavba :	900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace	Rozpočet:
Objekt :	01 kanalizace jednotná	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
64	767585132R00	Zhotovení otvorů v kazetách pl. do 0.50 m2	kus	1,00	115,90	115,90
65	767586101RT1	Závěsy podhledu Armstrong, Prelude 24 XL systém Prelude 24 XL, rastr 60 x 60 cm	m2	10,44	463,60	4 841,93
66	767586201R00	Podhledy Armstrong, desky tvrdé Board, 60 x 60 cm	m2	10,44	592,40	6 187,14
67	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	245,00	1,70	416,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				11 561,48
Díl:	784	Malby				
68	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	119,46	23,20	2 771,42
69	784164112R00	Malba latexová HET univerzál., bílá, bez penetr.2x	m2	119,46	97,20	11 611,28
70	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	106,96	32,80	3 508,21
	Celkem za	784 Malby				17 890,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	nová trasa	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
900	Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	900
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	162 388	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	148 948	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	311 337	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	311 337	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ošt.náklady+HZS	311 337	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		311 337 Kč
DPH	21,0 %		65 381 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			376 718 Kč

Poznámka :

Stavba :	900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace	Rozpočet :
Objekt :	02 nová trasa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	64 108	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 592	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	17 747	0	0	0	0
8 Trubní vedení	12 951	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 405	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	29 850	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 736	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 045	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	146 904	0	0	0
CELKEM OBJEKT	162 388	148 948	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	311 337	0
Oborová přírážka	0	0,0	311 337	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	311 337	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	311 337	0
Zařízení staveniště	0	0,0	311 337	0
Provoz investora	0	0,0	311 337	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	311 337	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	311 337	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace	Rozpočet:
Objekt :	02 nová trasa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	15,70	2 636,60	41 394,62
2	162201204R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kbelík hor.1-4, do 10m	m3	9,00	324,30	2 918,70
3	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	9,00	240,20	2 161,80
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	9,00	588,10	5 292,90
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	6,70	391,00	2 619,70
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	6,00	1 259,70	7 558,20
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,00	240,20	2 161,80
	Celkem za	1 Zemní práce				64 107,72
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
8	451571110U00	Lože pískové tl 5cm, š do 65cm	m	2,00	723,80	1 447,60
9	452311141U00	Podkl deska beton C16/20 výkop	m3	0,02	9 003,50	144,06
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 591,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	3,96	4 481,60	17 747,14
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				17 747,14
Díl: 8		Trubní vedení				
11	894215111R00	Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 1,3 m3	m3	0,41	12 045,00	4 878,23
12	55243330	Poklop kruhový d 600 mm 600 C LITINA	kus	2,00	4 036,40	8 072,80
	Celkem za	8 Trubní vedení				12 951,03
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	3,96	2 860,00	11 404,80
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				11 404,80
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	971033331R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,00	77,80	77,80
15	971033341R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00	130,30	130,30
16	971033351R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	2,00	293,40	586,80
17	971033381R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC	kus	3,00	765,80	2 297,40
18	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,97	344,50	1 366,73
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,67	484,50	19 221,71
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,90	294,10	3 499,79
21	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	3,97	672,90	2 669,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				29 850,13
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	24,44	1 012,10	24 735,72
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24 735,72
Díl: 711		Izolace proti vodě				
23	711131101R22	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 2 vrstvy - včetně dodávky A 330/H	m2	26,40	75,10	1 982,64
24	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,06	1 020,10	61,92
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 044,56
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
25	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	1,00	207,30	207,30
26	721152206R00	Potrubí Geberit odpadní - svislé, D 75 x 3,0	m	2,00	1 096,80	2 193,60
27	721152208R00	Potrubí Geberit odpadní - svislé, D 110 x 4,3	m	5,00	1 185,70	5 928,50
28	721152209R00	Potrubí Geberit odpadní - svislé, D 125 x 4,9	m	2,00	1 250,30	2 500,60
29	721152216R00	Čistící kus Geberit, potrubí odpadní svislé D 75	kus	1,00	732,10	732,10
30	721152218R00	Čistící kus Geberit, potrubí odpadní svislé D 110	kus	1,00	931,30	931,30
31	721152219R00	Čistící kus Geberit, potrubí odpadní svislé D 125	kus	1,00	1 178,90	1 178,90

Položkový rozpočet

Stavba :	900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace	Rozpočet:
Objekt :	02 nová trasa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	721153205R00	Potrubí Geberit připojovací, D 50 x 3,0	m	3,00	304,20	912,60
33	721153206R00	Potrubí Geberit připojovací, D 56 x 3,0	m	7,00	497,30	3 481,10
34	721153210R00	Potrubí Geberit připojovací, D 110 x 4,3	m	2,00	1 384,80	2 769,60
35	721154208R00	Potrubí Geberit svodné (ležaté) v zemi D 110 x 4,3	m	24,00	724,00	17 376,00
36	721154209R00	Potrubí Geberit svodné (ležaté) v zemi D 125 x 4,9	m	15,00	1 020,10	15 301,50
37	721154210R00	Potrubí Geberit svodné (ležaté) v zemi D 160 x 6,2	m	41,00	1 339,10	54 903,10
38	721154237R00	Kus čistící Geberit ovál. víko, potr. ležaté D 160	kus	1,00	5 699,50	5 699,50
39	721170958R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 200	kus	1,00	1 997,20	1 997,20
40	721170958R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 200	kus	1,00	1 997,20	1 997,20
41	721170963R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 75	kus	2,00	284,00	568,00
42	721170966R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 140	kus	1,00	388,90	388,90
43	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00	67,20	134,40
44	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1	kus	10,00	1 629,80	16 298,00
45	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	110,90	221,80
46	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	2,00	1 672,80	3 345,60
47	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	80,00	28,50	2 280,00
48	721pc	Mřížka pro přivětrávací hlavici HL.900+m	kus	2,00	699,80	1 399,60
49	721pc1	Přechod PE- Geberit PVC 160	kus	3,00	1 324,30	3 972,90
50	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,27	671,60	184,62
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						146 903,92