



NMNMSML20190420

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.3.2019 na provedení díla „**Rekonstrukce ul. Tyršova, úsek Žďárská – Školní, Nové Město na Moravě**“  
( dále jen jako „smlouva o dílo“ ).

### Smluvní strany

**1. Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Miloš Hemza, referent odboru investic

Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**2. COLAS CZ, a.s.**

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava-region Vysočina

zastoupená p. Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti jih

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

p. Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, na základě plné moci ze dne 28.12.2018

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel. 733 780 340

Ing. Jiří Hladík – hlavní stavbyvedoucí, tel. 733 780 370

p. Petr Matějčíček, vedoucí stavby, tel. 733 780 377

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č.ú.: 117825233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

### Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.



## Čl. 2

Smluvní strany se na žádost zhotovitele dohodly na změně Čl. 2 odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl. 2 odst. 1. ve znění

1. *Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 25.10.2019.*

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. *Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 30.11.2019.*

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je složitost prací na přeložkách sítí PVSEK a sítí třetích osob, především společnosti CETIN, čímž došlo ke zpoždění nástupu na navazující práce, zejména na rekonstrukci vodovodu investora Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, a dále ke zpoždění nástupu na rekonstrukci komunikace a chodníků.

## Čl. 3

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně Čl. 4 odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl. 4 odst. 1. ve znění

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **9.113.448,35 Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

*Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce **není používána k ekonomické činnosti** a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 **nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.*

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **9.420.907,29 Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

*Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce **není používána k ekonomické činnosti** a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 **nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.*

## Čl. 4

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 3. schůzi dne 17.12.2018 pod č. usnesení 13/3/RM/2018.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo


Příloha č.1: Příloha č. 2 smlouvy o dílo – změnový list č. 1 včetně změnového položkového rozpočtu

## Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě

dne ..... 11. 10. 2019 .....

Za objednatele:



Michal Šmarda  
starosta města Nové Město na Moravě



V Jihlavě

11. 10. 2019

dne .....

Za zhotov



Michal Altrichter  
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1911230092D ze dne 20. 3. 2019

Stavba: **Rekonstrukce ul. Tyršova, úsek Žďárská – Školní,  
Nové Město na Moravě**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
TDS: ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě  
Termín stavby: 25. 6. 2019 – 25. 10. 2019

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD bez DPH: 9.113.448,35 Kč

## Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

1. **Lokální zúžení chodníku** – méněpráce v důsledku nutnosti zúžit plánovaný chodník v místě kolize s podzemním vedením a v místě stávající betonové opěrné zídky
2. **Úprava vjezdu k objektu p. Blaháka** – nutnost úpravy nového chodníku v místě sjezdu na nově budované soukromé parkoviště, spočívající zejména v úpravě obrubníků, změně skladby a vytvoření umělé vodící linie
3. **Úprava kanalizačních šachet** – u šachet na rozhraní nového chodníku a asfaltové komunikace byly vyměněny poklopy a některé betonové části tak, aby se poklopy mohly stát součástí chodníku a zároveň fungovaly jako obrubníky
4. **Zemní práce pro sdělovací kabely** – objednatel požadoval nad rámec původní SOD provedení zemních prací pro překládku kabelů CETINu, mimo to se navýšil objem zemních prací v důsledku nutnosti složité koordinace podzemních sítí několika provozovatelů a mírným odchylkám skutečného vedení sítí oproti předpokladům

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v příloženém Rozpočtu.

## Tabulka Více a méněprací

Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Součet (v Kč bez DPH)
92.223,78	399.628,72	307.458,94

Cena za Dodatečné stavební práce bez DPH: 307.458,94 Kč

**NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA bez DPH: 9.420.907,29 Kč**

Vypracoval: Michaela Hladíková – COLAS CZ, a.s.  
Ing. Jan Červinka – TDS

Datum: 25. září 2019

**COLAS CZ, a.s.**  
vozovna Žďár nad Sázavou  
řenská ul., 591 01 Žďár n. S.  
DIČ: CZ26177005 (7)  
Tel.: 566621887

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	----------	------	-----------	------------

**Soubor staveb: 1911230092 - Rekonstrukce ul. Tyršova Nové Město na Moravě****Stavba: 1911230092. - Nové Město na Moravě - rekonstrukce ul. Tyršova Nové Město na Moravě****Objekt: SO 000 - Změny v průběhu stavby - úsek Žďárská Školní****SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady**

004	030001000	Zařízení staveniště znovuvyřízení a prodloužení DIO, přechodné DZ, koordinace s třetími osobami: 0,4=0,400000	0,400000	kpl	65 000,00	26 000,00
-----	-----------	--	----------	-----	-----------	-----------

**Součet za SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady****26 000,00****Etapa: SO 01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE****001 - Zemní práce**

030	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním odpočet zúžení hodníku: úsek Žďárská - Radniční: -30*0,15=-4,500000 úsek Radniční: -15*0,3=-4,500000	-9	m2	13,7	-123,3
031	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 n pl. pro ohumusování: 9=9,000000	9	m2	19,8	178,2
032	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	9	m2	7,6	68,4
033	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo v	9	m2	34,7	312,3
034	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a v	9	m2	10,6	95,4
035	005724200	osivo směs travní parková okrasná 9*0,025=0,225000	0,225000	kg	182,9	41,15

**Součet za 001 - Zemní práce****572,15****005 - Komunikace**

040	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm ŠDa 0-32	9	m2	117,9	1 061,10
042	564861111	S4 - nový vjezdy Bladent: 9=9,000000 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm ŠDa 0-32 odpočet zúžení hodníku: úsek Žďárská - Radniční: -30*0,15=-4,500000 úsek Radniční: -15*0,3=-4,500000	-16	m2	154,1	-2 465,60
044	567122111	nový vjezdy Bladent: -7=-7,000000=-7,000000 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm S4 - nový vjezd Bladent: 9=9,000000 S7: +16,2-13,2=3,000000	12	m2	207	2 484,00
050	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžen S4 - nový vjezdy Bladent: 9=9,000000	9	m2	566,4	5 097,60
052	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lož odpočet zúžení hodníku: úsek Žďárská - Radniční: -30*0,15=-4,500000 úsek Radniční: -15*0,3=-4,500000 sjezd BLADENT: -6,0=-6,000000	-15	m2	568,3	-8 524,50
053	583810050	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá dlažba mozaika 4/6-přírodní kámen, štipaná šedá: -15,0*1,03=-15,450000	-15,45	m2	395,3	-6 107,38
054	583810070	kostka dlažební žula drobná 8/10 (10/12) žulová kostka drobná 10/12 štipaná, barva šedá: 9*1,03=9,270000	9,27	m2	584,1	5 414,61
056	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého chodník ul. Tyršova BLADENT - kontrastní a varovný pás: 5+3=8,000000	8	m2	752	6 016,00
058	592000001	dlaždice polymerbetonové COMCON CD60 200x200x60 mm barva bí 3*1,03=3,090000	3,09	m2	4 478,10	13 837,33
058a	592000001	dlaždice polymerbetonové COMCON VL 95x200x70 mm barva tmavo	5	m2	5 190,00	25 950,00

**Součet za 005 - Komunikace****42 763,15****099 - Přesun hmot**

113	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitick	4,5174	t	38,2	172,56
-----	-----------	--	--------	---	------	--------

**Součet za 099 - Přesun hmot****172,56**

## Etapa: SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SP\_017 , 1 / 3

COLAS CZ, a.s.

Stránka 2 / 3

## CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

19.09.2019

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>1 - Zemní práce</b>						
003	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy odkop zeminy kolem stávajícího kónusu: 2,24*2,24*1,0-2*3,14*0,656*1,0=0,897920	0,897920	m3	591,9	531,48
004	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, pro: šachta : 2*3,14*0,565*0,6*0,065=0,138380	0,138380	m3	7 613,10	1 053,50
019	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. 2,24*2,24*1,0-2*3,14*0,656*1,0=0,897920	0,897920	m3	23,6	21,19
021	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového mat obsyp šachty: 2,24*2,24*1,0-2*3,14*0,656*1,0=0,897920	0,897920	m3	262,9	236,06
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>						<b>1 842,23</b>
<b>61 - Úpravy povrchů vnitřní</b>						
027	617451501R01	Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem, cementová malta viz. 0,226*1=0,226000	0,226000	m2	821,1	185,57
<b>Součet za 61 - Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>185,57</b>
<b>8 - Trubní vedení</b>						
034	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o	1	KUS	660,9	660,9
035	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodí	1	KUS	660,9	660,9
069	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120 1*1,0,1	1,01	KUS	1 246,10	1 258,56
071	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar	1	KUS	194,7	194,7
071a	552	POKLOP ARTI 9, třída zatížení D400, rozměr otvoru DN700mm, rozr	1	KUS	12 540,00	12 540,00
071b	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	1	KUS	941	941
071c	899104111R00	Dmrt poklopu s rámem nad 150 kg	1	KUS	941	941
071d	592243501	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25	1	KUS	4 135,00	4 135,00
<b>Součet za 8 - Trubní vedení</b>						<b>21 332,06</b>
<b>99 - Staveništní přesun hmot</b>						
072	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátový na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty: 0,9324=0,932400	0,932400	t	117,8	109,84
<b>Součet za 99 - Staveništní přesun hmot</b>						<b>109,84</b>
<b>D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
001	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm 0,2352+0,165=0,400200	0,400200	t	236	94,45
002	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hru 0,2352+0,165=0,400200	0,400200	t	60	24,01
003	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i za 0,4002*12=4,802400	4,8024	t	5,4	25,93
004	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuťnění	0,400200	t	9,5	3,8
<b>Součet za D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>148,19</b>

Celkem Etapa: SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

23 617,89

## Etapa: SO 04 - ZEMNÍ PRÁCE PVSEK

## M46 - ZEMNÍ PRÁCE - odpočty

012	460200123R00	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/40 CM HOR.3	-230	m	69,1	-15 893,00
015	460200813R00	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 80/50 CM HOR.3	-210	m	196,6	-41 286,00
026	460560123R00	ZÁHOZ RÝHY 35/40 CM HOR.3	-230	m	30,2	-6 946,00
028	460560233R00	ZÁHOZ RÝHY 50/50 CM HOR.3	-210	m	51,8	-10 878,00
<b>Součet za M46 - ZEMNÍ PRÁCE - odpočty</b>						<b>-75 003,00</b>

## M46 - ZEMNÍ PRÁCE - připočty

009	460050612R00	VYKOP JAMY PRO OKOS HOR.4, (5 x 0,8m3)	28,77	m3	961,2	27 653,72
-----	--------------	--	-------	----	-------	-----------

Odkop stávajících 2 ks kabelů CETIN - 2.trasa  
 tato trasa byla uložena dalších 35 cm pod 1. trasou a ještě různě kličkovala  
 délka trasy 137: 137\*0,6\*0,35=28,770000

SP\_017 , 2 / 3

COLAS CZ, a.s.

Stránka 3 / 3

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

19.09.2019

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
009	460050612R00	VÝKOP JAMY PRO OKOS HOR.4, (5 x 0,8m3) Odkop stávajících HDPE trubek trasa mezi Radnickou a Štursovou polevé straně. Délka trasy 56m: 56*0,6*0,30=10,080000	10,08 m3	961,2	9 688,90
009A	46CD1	Demontáž 2ks kabelů CETIN - 2.trasa a položení do nového výkopu 137*2=274,000000	274 m	40	10 960,00
011	460120002RT1	ZÁHOZ JÁMY PRO PROTLAK HOR.3-4, UPĚCHOVÁNÍ A ÚPRAVA zásyp výkopků pro kabely CETIN a HD trubek: 28,77+10,08=38,850000	38,85 m3	345,6	13 426,56
012A	460200623RT2	Výkop kabelové rýhy 65/60 cm hor.3 odkop stávajících optických kabelů -1. trasa CETINU - obsazený výkop: 230=230,000000	230 m	483	111 090,00
012B	460560623RT1	Zához rýhy 65/60 cm, hornina třídy 3	230 m	64,5	14 835,00
016	460200833R00	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 80/70 CM HOR.3	210 m	268,9	56 469,00
024	460510021R00	KAB PROSTUP PVC ROURA 10 CM, VC. TR. (AROT) 110/94 DELK celkem: 702-162=540,000000	540 m	51,8	27 972,00
029	460560813R00	ZÁHOZ RÝHY 80/50 CM HOR.3 původní výměra: -48=-48,000000 skutečnost: 258=258,000000	210 m	82,1	17 241,00
Součet za M46 - ZEMNÍ PRÁCE - přípočty					289 336,18
Celkem Etapa: SO 04 - ZEMNÍ PRÁCE PVSEK					214 333,18
CELKEM Objekt: SO 000 - Změny v průběhu stavby - úsek Žďárská Školní					307 458,94