



OBJEDNÁVKA

Číslo zakázky: 23ZA-002193

k Rámcové smlouvě

„Obnova VDZ na dálnicích 2016 – 2020, část 13, 01PU-003318

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 14000 Praha

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

IČO: 25229761

DIČ: 25229761

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Popis a rozsah požadovaného Plnění:

Viz Příloha č. 1 Specifikace Díla a Příloha č. 2 Soupis prací

Místo provádění:

Dálnice: D11 km 8,0 – 17,8 LS

D11 km 15,5 – 25,5 PS

D0 MUK X Chlumecká ul.

Lhůty a termíny pro provedení Díla:

Do 5 dnů od potvrzení Objednávky musí Dodavatel předložit Technologický předpis vč. Kontrolního a zkušebního plánu v souladu s TKP.

Dílo bude provedeno do **15. 11. 2019** od potvrzení Objednávky.

Kalkulace ceny Díla v souladu s Rámcovou smlouvou: 3 192 450,- Kč bez DPH

Rozpis jednotlivých položek viz Příloha č. 2 Soupis prací

Kontaktní údaje osob Objednatele,

SSÚD č. 13, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany

Zhotovitel si musí před započítím prací dohodnout s Objednatelem předání a převzetí staveniště. Předání a převzetí staveniště bude řádně zapsáno do formuláře dle SGŘ 10/2018

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Soupis prací – Položkový rozpis prací

V Praze dne - 2 -10- 2019

Za Objednatele: [redacted] provozního [redacted]

[redacted]

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

SPECIFIKACE DÍLA

Příloha č. 1 k OBJEDNÁVCE na plnění Dílčí veřejné zakázky v rámci Rámcové smlouvy
„Obnova VDZ na dálnicích 2016-2020 - část 13, ev. č. 01PU-003318“

č. zakázky: 23ZA-002193

název dílčí zakázky: D11 VZD Plast - obnova VDZ 2019

Předmětem díla je provedení obnovy stávajícího vodorovného dopravního značení na dálnici D11 a D0:

PLAST Stroině		PS D11 15,5 - 25,5 m2	D11 L.S. 8,0 - 17,8 m2	Celkem
---------------	--	--------------------------	---------------------------	--------

Obnova stávajícího VDZ bude provedena retroreflexní barvou. Přestříkány budou všechny čáry v uvedeném úseku dle soupisu prací. Při obnově bude respektován stávající stav VDZ (typ podélných čar a vodících proužků včetně jejich umístění a kadence).

Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení „Požadavků na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dop. knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR“ (zkráceně PPK-VZ) v platném znění. Používané materiály musí mít platný certifikát a musí být uvedeny v katalogu hmot, viz www.pjpk.cz, resp. <http://kataloghmot.cz/>. Práce budou prováděny také v souladu s příslušnými TP a TKP. Bude použita pouze taková barva, pro kterou zhotovitel předložil protokol o zkoušce s výsledky měření na zkušebním úseku min. po 24 měsících.

Odstranění stávajícího VDZ, pokud bude prováděno, bude prováděno tak, aby nedošlo k poškození vozovky.

Obnova VDZ bude prováděna v několika etapách a časových rozmezích s ohledem na intenzitu dopravy a ve vztahu k dalším uzavírkám a omezením. Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičku, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován. V případě mimořádné události mohou být práce na pokyn Kontaktní osoby Objednatele ukončeny. Před započítáním prací musí Zhotovitel uvědomit kontaktní osobu Objednatele a ověřit možnost zahájení prací.

Veškeré práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatření, která budou realizována v souladu s Rozhodnutím MD – OPK č. j. 720/2018-120-SSU/2 ze dne 6. 1. 2019 dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla“.

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis vč. kontrolního a zkušebního plánu, termín viz Objednávka.

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGR 4/2007.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv podle výkresu opakovaných řešení R 83.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za nesplnění povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s prováděním Díla a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Předání a převzetí Díla bude vždy uskutečněno na základě zápisu o předání a převzetí Díla potvrzeného Stranami.

Po dokončení prací předloží Zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz www.pjpk.cz).

Rozsah plnění je patrný z přílohy č. 2 „Objednávky“ - Soupisu prací - položkový rozpis ceny.

DIO je součástí zakázky - zajišťuje zhotovitel podle platných schémat uvedených v příručce Označování pracovních míst na dálnicích, která je dostupná na webu <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni>

Záruční doba: 24 měsíců pro práce týkající se VDZ v barvě, 36 měsíců pro práce týkající se VDZ v plastu.

Veškerá výše uvedená ustanovení jsou v souladu se Smlouvou a jejími přílohami.

Soupis prací - SSÚD 13 Poříčany

Pořadí	Kód položky	Název a stručný popis položky	Měrná jednotka (MJ)	Výměra (počet MJ)	Cena za 1 MJ (v Kč bez DPH)	Cena za celkový počet MJ
--------	-------------	-------------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------------