

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby „Havarijní oprava podlah v pokoji č. 201 v nebytovém objektu U Svobodárny 1512/16, Praha 9“

číslo smlouvy objednatele: 2019/OSM/0458/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: [REDACTED]

adresa datové schránky: nddbppc

zastoupená: Ing. Stanislav GOLLER - vedoucí OIÚ

(dále jen "objednatel")

a

TOMMI-holding, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9, U Svobodárny 1110/12, PSČ 190 00

IČ: 45280355, DIČ: CZ45280355, registrována dle §94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 10070

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Tomášem Schiffem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo " **Havarijní oprava podlah v pokoji č. 201 v nebytovém objektu U Svobodárny 1512/16, Praha 9**", a to v rozsahu zadání OSM ÚMČ Praha 9 a cenové nabídky z 11. 10. 2019.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**IV.
Cena díla a platební podmínky**

Cena díla se mění z důvodu víceprací, které jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

Cena víceprací bez DPH	51.762,79,-- Kč
DPH 21%	10.870,19,-- Kč
Cena celkem včetně DPH	62.632,98,-- Kč

Celková cena díla včetně víceprací:

Základní cena bez DPH	107.468,43,-- Kč
DPH 21%	22.568,37,-- Kč
Cena celkem včetně DPH	130.036,80,-- Kč

**XV.
Závěrečná ustanovení**



1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, kdy dodatek představuje platné právní jednání, jsoucí nikoli v rozporu s dobrými mravy. Na důkaz připojují své podpisy..

Přílohy:

č.1 Cenová kalkulace

V Praze dne : 15.10.2019

V Praze dne : 15.10.2019



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 237102019

Stavba: U svobodárny 16 - pč. 201 - vícepráce (degradovaná skladba podlahy)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 762,79

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
51 762,79
0,00

Výše daně
10 870,19
0,00

Cena s DPH

v

CZK

62 632,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 237102019

Stavba: U svobodárny 16 - pč. 201 - vícepráce (degradovaná skladba podlahy)

Místo: Datum: 11. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
237102019	U svobodárny 16 - pč. 201 - vícepráce (degradovaná skladba podlahy)	51 762,79	62 632,98

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

U svobodárny 16 - pč. 201 - vícepráce (degradovaná skladba podlahy)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

11. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 762,79

DPH základní
snižena

Základ daně
51 762,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 870,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

62 632,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

U svobodárny 16 - pč. 201 - vícepráce (degradovaná skladba podlahy)

Místo:

Datum: 11. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	51 762,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	160,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	709,96
997 - Přesun sutě	7 016,32
PSV - Práce a dodávky PSV	37 039,52
762 - Konstrukce tesařské	1 744,30
763 - Konstrukce suché výstavby	20 623,93
776 - Podlahy povlakové	14 671,29
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 608,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 228,99
VRN4 - inženýrská činnost	2 228,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

U svobodárny 16 - pč. 201 - vícepráce (degradovaná skladba podlahy)

Místo:

Datum: 11. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 762,79	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 886,28	
1	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	13,115	12,20	160,00	CS ÚRS 2019 01
			Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				709,96	
2	K	965082923	Odstavení násypů pod podlahami tl. do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,443	492,00	709,96	CS ÚRS 2019 01
			Odstavení násypů pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
D	997		Přesun sítě				7 016,32	
3	K	997013213	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,316	1 400,00	3 242,40	CS ÚRS 2019 01
			Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. firm, že není možné instalovat jeřáb.					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,740	10,30	357,82	CS ÚRS 2019 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,316	335,00	775,86	CS ÚRS 2019 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.					
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,316	1 140,00	2 640,24	CS ÚRS 2019 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 039,52	
D	762		Konstrukce tesáfské				1 744,30	
7	K	762511887	Demontáž kce podkladové dvourstvé z desek dřevoštěpkových tl přes 2x15 mm na pero a drážku lepených	m2	13,115	133,00	1 744,30	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek dvourstvých lepených na pero a drážku, tloušťka desky přes 2x15 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují cenami částí B01 katalogu 800-713 Izolace tepelné.					
D	763		Konstrukce suché výstavby				20 623,93	
8	K	763251221	Sádrovláknitá podlaha z desek tl 2x12,5 mm	m2	13,115	727,00	9 534,61	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na případnou roznášecí desku mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje samostatně. 3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých desek (vyrovnaní nerovnosti podkladu, povrchové úpravy) se oceňují cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartonových desek.					
9	K	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 mm suchého podsypu	m2	131,150	82,20	10 780,53	CS ÚRS 2019 01
PP			Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku. Příplatek k cenám za každý dalších 10 mm suchého podsypu					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na případnou roznášecí desku mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje samostatně. 3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrokartonových desek (vyrovnaní nerovnosti podkladu, povrchové úpravy) se oceňují cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartonových desek.					
10	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	203,151	1,52	308,79	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Toulou sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu oceňují individuálně.					
D	776		Podlahy povlakové				14 671,29	
11	K	776111112	Broušení podkladu povlakových podlah	m2	13,115	42,20	553,45	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zabraňuje proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičím pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
12	K	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	13,115	12,10	158,69	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu vysáti podlah					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zabraňuje proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičím pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
13	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	13,115	37,00	485,26	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zabraňuje proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičím pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
14	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	13,115	314,00	4 118,11	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vřikosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 využití pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
15	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	13,115	133,00	1 744,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
16	M	28412285	krytina podlahová tl 2mm	m2	15,738	338,00	5 319,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		krytina podlahová heterogenní tl 2mm					
17	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	15,000	126,00	1 890,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
18	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	16,500	21,00	346,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm					
19	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	146,158	0,38	55,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají lehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 608,00	
20	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - stěhování	hod	18,000	256,00	4 608,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV, zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 228,99	
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 228,99	
21	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	4,500	495,33	2 228,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					

Doložka dle § 43 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze

Městská část Praha 9

Útvar:



Zveřejněno od do

Schváleno usnesením RMČ č. *315/15*

Schváleno [redacted]

Vyhotovil: [redacted]

