

**Položkový rozpočet**

| Název položky  | cena/MJ              | množství | cena v Kč         |
|--|----------------------|----------|-------------------|
| <b>Úprava podkladů</b>                                     |                      |          |                   |
| Snímání původních krytin + ekologická likvidace            | 31 m <sup>2</sup>    | 210,40   | 6 522,40          |
| Příprava podkladu – přebroušení od lepidel                 | 13 m <sup>2</sup>    | 210,40   | 2 735,20          |
| Penetrace podkladu   | 23 m <sup>2</sup>    | 210,40   | 4 839,20          |
| Samonivelační stěrka                                       | 157 m <sup>2</sup>   | 210,40   | 33 032,80         |
| Přebroušení stěrky – vysátí před pokládkou                 | 6 m <sup>2</sup>     | 210,40   | 1 262,40          |
| <b>PVC Podlahy</b>   |                      |          |                   |
| Dodávka PVC dle specifikace                                | 277 m <sup>2</sup>   | 12,70    | 3 517,90          |
| Dodávka lepidla na PVC                                     | 81,51 kg             | 4,00     | 326,04            |
| Lepení PVC   | 95,20 m <sup>2</sup> | 10,40    | 990,08            |
| Dodávka a montáž PVC soklových lišt                        | 46 m                 | 12,00    | 552,00            |
| <b>Koberce</b>   |                      |          |                   |
| Dodávka kobercových čtverců dle specifikace                | 413 m <sup>2</sup>   | 210,00   | 86 730,00         |
| Dodávka fixačního lepidla                                  | 170 kg               | 30,00    | 5 100,00          |
| Montáž koberců celoplošné lepení                           | 92 m <sup>2</sup>    | 200,00   | 18 400,00         |
| Dodávka a montáž obvodových lišt – výška 50 mm, barva bílá | 82 m                 | 55,00    | 4 510,00          |
| Dodávka a montáž přechodové lišty š. 4 cm - stříbro        | 287 m                | 25,00    | 7 175,00          |
| <b>Ostatní</b>   |                      |          |                   |
| Demontáž a zpětná montáž nábytku                           |                      |          | 10 000,00         |
| Přesun hmot, doprava                                       |                      |          | 7 500,00          |
| Celkem bez DPH   |                      |          | 193 193,02        |
| DPH 21%  |                      |          | 40 750,53         |
| Celková cena včetně DPH                                    |                      |          | <b>233 763,55</b> |