

SMLOUVA O DÍLO

S915/2019/064

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [redacted], správním ředitelem, generální ředitelství Lesy České republiky, s.p.

ve věcech technických jedná: [redacted], č. telefonu [redacted] e-mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted] č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted] č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov pod Radhoštěm, Láň 2461, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

COMMODUM, spol. s r.o.

IČO: 46577238

DIČ: CZ46577238

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložky 3318

sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27

zastoupený: [redacted], jednatelem

[redacted], jednatelem

[redacted], na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Valašská Bystřice 220**, evidenční číslo zakázky **S915/2019/064**, a to dle projektové dokumentace Novostavba revírního objektu se služebním bytem ve Valašské Bystřici vypracované firmou aA projektování, s.r.o. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.



2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí .
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojení, tlaková a provozní zkouška ústředního topení ,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství ,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení ,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům ,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům *

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové poskytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.3.2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **16.9.2019**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **8 460 002,08 Kč** bez DPH, slovy osmmiliónůčtyřistašedesátisícdevěkorunyčeské bez DPH. DPH bude účtováno ve



výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Do 31.12.2019 bude dokončeno a řádně vyúčtováno minimálně 40 % z nabídkové ceny objektu SO-01 a 95 % nabídkové ceny z objektů SO-02 a SO-03.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a

méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu) vydaného Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm -odbor výstavby a územního plánování dne 31.10.2018 pod č. j. MěÚ-RpR/40858/2018, rozhodnutí k povolení nakládání s vodami stavební povolení vydaného Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm - odbor životního prostředí dne 10.12.2018 pod č. j. MěÚ-RpR/47170/2018 a pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm -odbor výstavby a územního plánování dne 25.3.2019 pod č.j. MěÚ-RpR/09459/2019.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace předpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce



koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v

dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím **Ing. Vlastimil Bechný** telefon: **778 749 078** e-mail: **vlastimil.bechny@commodum.cz** Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr



jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré

škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí) ,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však **24** měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.



4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě porušení čl. VII. odst. 23 nebo 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XII. této smlouvy objednateli o více než 5 pracovních dnů, nebo
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **16.9.2019**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30.6.2021**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje



poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Malá Bělá, dne: 8.10.2019

V Želivě, dne: 11-10-2019

Za zhotovitele

Za objednatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190227
Stavba: Novostavba revírního objektu se služebním bytem

KSO:
Místo: Valašská Bystřice

CC-CZ:
Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IC: 46577238
DIČ: CZ46577238

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 460 002,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	8 460 002,80	1 269 000,42
Cena s DPH v CZK			9 729 003,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
- ceny u položek
- množství, pokud má žluté podbarvení
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190227
Stavba: Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Místo: Valašská Bystřice

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 460 002,80	9 729 003,22
SO01	Revírní objekt	8 157 260,15	9 380 849,17
SO01	Revírní objekt	6 707 349,00	7 713 451,35
001	Technické zařízení budov	703 834,83	809 410,05
002	Vnitřní elektroinstalace	511 632,24	588 377,08
003	Interiér	234 444,08	269 610,69
SO02	ČOV	84 152,06	96 774,87
SO03	Studna	189 112,67	217 479,57
VS1	Vsakovací objekt dešťovka - VS1	20 899,83	24 034,80
VS2	Vsakovací objekt ČOV - VS2	8 578,09	9 864,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO01 - Revírní objekt

KSO:

Místo: Valašská Bystřice

CC-CZ:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 707 349,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	6 707 349,00	15,00%	1 006 102,35

Cena s DPH

v CZK

7 713 451,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO01 - Revírní objekt

Místo:

Valašská Bystřice

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 707 349,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 406 286,29

1 - Zemní práce	63 922,65
2 - Zakládání	272 242,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	175 494,74
4 - Vodorovné konstrukce	32 739,45
5 - Komunikace pozemní	681 125,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 219,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 197,85
998 - Přesun hmot	120 344,90

7399 - Ostatní

20 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 099 762,71

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	76 217,09
713 - Izolace tepelné	117 808,81
762 - Konstrukce tesařské	2 084 316,28
763 - Konstrukce suché výstavby	772 508,76
764 - Konstrukce klempířské	187 170,01
765 - Krytina skládaná	175 851,07
766 - Konstrukce truhlářské	990 461,48
771 - Podlahy z dlaždic	115 364,26
776 - Podlahy povlakové	120 413,16
781 - Dokončovací práce - obklady	56 498,93
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	189 266,51
783 - Dokončovací práce - nátěry	189 655,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 230,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

181 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	126 300,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO01 - Revírní objekt

Místo:

Valašská Bystřice

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 707 349,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 406 286,29

D 1

Zemní práce

63 922,65

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	116,223	550,00	63 922,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,8*4*1*1,6)		56,320			
	VV		(13,1*2*1*1,6)		41,920			
	VV		3,54*1*1,6		5,664			
	VV		0,39*1,13*1,2		0,529			
	VV		(1,415+0,545+7,145)*1*1,2		10,926			
	VV		0,6*0,6*1,2*2		0,864			
	VV		Součet		116,223			

D 2

Zakládání

272 242,05

2	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným	m3	10,950	781,00	8 551,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,8*2+13,1*2)*0,5*0,5		10,950			
3	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	13,760	39,10	538,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,8*2+13,1*2)*PI*0,1		13,760			
4	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	13,760	22,20	305,47	CS ÚRS 2019 01
5	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	1,314	994,00	1 306,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,8*2+13,1*2)*0,3*0,1		1,314			
6	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	43,800	44,70	1 957,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,8*2+13,1*2)		43,800			
7	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	45,887	666,70	30 592,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,8*4*0,6*0,1)		2,112			
	VV		(13,1*2*0,6*0,1)		1,572			
	VV		3,54*0,6*0,1		0,212			
	VV		0,39*0,6*0,1		0,023			
	VV		(1,415+0,545+7,145)*0,6*0,1		0,546			
	VV		0,6*0,6*0,1*2		0,072			
	VV		"Pod deskou" (98,4+67)*0,25		41,350			
	VV		Součet		45,887			
8	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	16,641	2 525,00	42 018,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		8,6*12,9*0,15		16,641			
9	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,600	697,50	5 998,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,6*2+12,9*2)*0,2		8,600			
10	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	8,600	111,00	954,60	CS ÚRS 2019 01
11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,659	31 600,00	20 824,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,6*12,9)*5,4/1000*1,1		0,659			
12	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	15,294	2 325,00	35 558,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,8*4*0,5*0,4)		7,040			
	VV		(13,1*2*0,5*0,4)		5,240			
	VV		3,54*0,5*0,4		0,708			
	VV		0,39*1,13*1,1		0,485			
	VV		(1,415+0,545+7,145)*0,5*0,4		1,821			
	VV		Součet		15,294			
13	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	61,337	506,50	31 067,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,8*4*0,4)*2		28,160			
	VV		(13,1*2*0,4)*2		20,960			
	VV		3,54*0,4*2		2,832			
	VV		(0,39*2+1,13)*1,1		2,101			
	VV		(1,415+0,545+7,145)*0,4*2		7,284			
	VV		Součet		61,337			
14	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	61,337	111,00	6 808,41	CS ÚRS 2019 01
15	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,156	37 360,00	5 828,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		15,582*10/1000		0,156			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

16	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,288	2 325,00	669,60	CS ÚRS 2019 01
VV			0,6*0,6*0,4*2		0,288			
17	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,920	506,50	972,48	CS ÚRS 2019 01
VV			0,6*0,4*2		1,920			
18	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,920	111,00	213,12	CS ÚRS 2019 01
19	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	53,258	1 466,00	78 076,23	CS ÚRS 2019 01
VV			(8,8*4*0,75)		26,400			
VV			(13,1*2*0,75)		19,650			
VV			3,54*0,75		2,655			
VV			(1,415+0,545+7,145)*0,50		4,553			
VV			Součet		53,258			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 175 494,74

20	K	311113133	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	18,210	1 103,50	20 094,74	CS ÚRS 2019 01
VV			(1,415+0,545+7,145)*2		18,210			
21	K	314272508	Komínové těleso betonové s integrovanou izolací dvoupřůduchové s větrací šachtou s izostatickými vložkami D 18/20 v 3 m cm	soubor	1,000	61 300,00	61 300,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	314272520	Příplatek ke komínovému tělesu dvoupřůduchovému s větrací šachtou betonovému s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 18/20 cm ZKD 1m výšky	m	6,000	9 070,00	54 420,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	314272548	Komínový plášť imitace omítnutí pro dvoupřůduchový betonový komín s větrací šachtou vložky 14/20, 16/20, 18/20 cm v 1,50 m	kus	1,000	25 400,00	25 400,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	314272576	Krycí deska pro obezděnou hlavu dvoupřůduchového betonového komínu s větrací šachtou s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 14/20, 16/20, 18/20cm	kus	1,000	14 280,00	14 280,00	CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 32 739,45

25	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12	t	0,194	9 595,00	1 861,43	CS ÚRS 2019 01
VV			"Svařenec vyztužení stropu" 8,1*(8*3)/1000		0,194			
26	M	13010742	ocel profilová IPE 100 jakost 11 375	t	0,194	20 080,00	3 895,52	CS ÚRS 2019 01
27	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	1,004	8 795,00	8 830,18	CS ÚRS 2019 01
28	M	13010962	ocel profilová HE-A 220 jakost 11 375	t	1,004	18 080,00	18 152,32	CS ÚRS 2019 01
VV			52*(10+9,3)/1000		1,004			

D 5 Komunikace pozemní 681 125,56

29	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	316,950	168,70	53 469,47	CS ÚRS 2019 01
VV			66,950+250		316,950			
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	316,950	163,00	51 662,85	CS ÚRS 2019 01
31	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva vč. obrubníků	m2	316,950	1 070,00	339 136,50	CS ÚRS 2019 01
32	M	58384675x	kámen nepravidelný pískovec; pískový obklad/dlažba D 100-500mm tl. 60mm	m2	316,950	747,30	236 856,74	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 219,09

33	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	20,703	397,00	8 219,09	CS ÚRS 2019 01
VV			(14,2+9,9*2+5,48+1,925)*0,5		20,703			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 197,85

34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,405	270,00	11 179,35	CS ÚRS 2019 01
VV			14,2+9,9*2+5,48+1,925		41,405			
35	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	41,405	100,00	4 140,50	CS ÚRS 2019 01
198	K	9418856R1	Venkovní vstupní schodiště vč. obkladu kamenem	ks	1,000	36 878,00	36 878,00	

D 998 Přesun hmot 120 344,90

36	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	329,261	365,50	120 344,90	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

D 7399 Ostatní 20 000,00

37	K	73999568	Hrubý úklid a čištění po stavbě	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
----	---	----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 5 099 762,71

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 76 217,09

38	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	115,280	156,00	17 983,68	CS ÚRS 2019 01
VV			8,8*13,1		115,280			
39	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm	m2	138,336	147,20	20 363,06	CS ÚRS 2019 01
VV			115,28*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		138,336			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

40	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC (8,8*2+13,1*2)*0,9	m2	39,420	200,50	7 903,71	CS ÚRS 2019 01
	VV				39,420			
41	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm	m2	47,304	147,20	6 963,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		39,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		47,304			
42	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	115,280	38,80	4 472,86	CS ÚRS 2019 01
43	M	69311317	textilie netkaná HPPE 300g/m2	m2	121,044	18,60	2 251,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		115,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		121,044			
44	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	115,280	48,20	5 556,50	CS ÚRS 2019 01
45	M	69311317	textilie netkaná HPPE 300g/m2	m2	121,044	18,60	2 251,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		115,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		121,044			
46	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	39,420	74,50	2 936,79	CS ÚRS 2019 01
47	M	69311317	textilie netkaná HPPE 300g/m2	m2	41,391	18,60	769,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		39,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,391			
48	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	39,420	91,50	3 606,93	CS ÚRS 2019 01
49	M	69311317	textilie netkaná HPPE 300g/m2	m2	41,391	18,60	769,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		39,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,391			
50	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektu výšky do 6 m	t	0,456	850,50	387,83	CS ÚRS 2019 01

D 713

Izolace tepelné

117 808,81

51	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	183,650	34,50	6 335,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.1 Závětlí" 1,7		1,700			
	VV		"1.2 Vstupní hala" 8,4		8,400			
	VV		"1.3 Kancelář I." 15		15,000			
	VV		"1.4 Kancelář II." 14,25		14,250			
	VV		"1.5 Kuchyňka" 5,25		5,250			
	VV		"1.6 Vstup, schodiště" 7,6		7,600			
	VV		"1.7 Soc. zařízení" 6,4		6,400			
	VV		"1.8 Sklad" 5,5		5,500			
	VV		"1.9 Příruční sklad, technologie" 11,05		11,050			
	VV		"1.10 Kancelář III." 15,1		15,100			
	VV		"2.1 Schodišťová hala" 7,5		7,500			
	VV		"2.2 Chodba" 7,55		7,550			
	VV		"2.3 Koupelna" 4,6		4,600			
	VV		"2.4 Pokoj" 22,35		22,350			
	VV		"2.5 Ložnice" 16,4		16,400			
	VV		"2.6 Kuchyně+jídlna" 14,7		14,700			
	VV		"2.7 Obývací pokoj" 16,7		16,700			
	VV		"2.8 Sklad" 3,6		3,600			
	VV		Součet		183,650			
52	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	92,055	158,70	14 609,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.1 Závětlí" 1,7		1,700			
	VV		"1.2 Vstupní hala" 8,4		8,400			
	VV		"1.3 Kancelář I." 15		15,000			
	VV		"1.4 Kancelář II." 14,25		14,250			
	VV		"1.5 Kuchyňka" 5,25		5,250			
	VV		"1.6 Vstup, schodiště" 7,6		7,600			
	VV		"1.7 Soc. zařízení" 6,4		6,400			
	VV		"1.8 Sklad" 5,5		5,500			
	VV		"1.9 Příruční sklad, technologie" 11,05		11,050			
	VV		"1.10 Kancelář III." 15,1		15,100			
	VV		Součet		90,250			
	VV		90,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		92,055			
53	M	28375675	deska pro kročejový útlum tl 50mm	m2	98,070	52,40	5 138,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.1 Schodišťová hala" 7,5		7,500			
	VV		"2.2 Chodba" 7,55		7,550			
	VV		"2.3 Koupelna" 4,6		4,600			
	VV		"2.4 Pokoj" 22,35		22,350			
	VV		"2.5 Ložnice" 16,4		16,400			
	VV		"2.6 Kuchyně+jídlna" 14,7		14,700			
	VV		"2.7 Obývací pokoj" 16,7		16,700			
	VV		"2.8 Sklad" 3,6		3,600			
	VV		Součet		93,400			
	VV		93,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		98,070			
54	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	39,420	155,50	6 129,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,8*2+13,1*2)*0,9		39,420			
55	M	28376356	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 80mm	m2	41,391	159,20	6 589,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		39,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,391			
56	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	150,505	47,10	7 088,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Rozšíření předstěny" 150,505		150,505			
57	M	63166786	pás tepelné izolační příčkový λ=0,038-0,039 tl 80mm	m2	158,030	53,00	8 375,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		150,505*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		158,030			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebními bytem

58	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	61,320	47,10	2 888,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,2*14,6		61,320			
59	M	63166771	pás tepelné izolační mezi krokve $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm	m2	62,546	188,30	11 777,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		61,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		62,546			
60	K	713151111	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	110,960	47,10	5 226,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		(3,8*14,6)*2		110,960			
61	M	63166763	pás tepelné izolační mezi krokve $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	113,179	100,00	11 317,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		110,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		113,179			
62	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí separační fólií z PE	m2	244,970	30,20	7 398,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Podlahy" 183,65		183,650			
	VV		"Střešních" 61,32		61,320			
	VV		Součet		244,970			
63	M	28329041	fólie PE separační či ochranná tl. 0,1mm	m2	269,467	5,00	1 347,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		244,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		269,467			
64	K	713291222R1	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů difúzní fólií	m2	206,860	52,10	10 777,41	
	VV		"Rovné stěny" (13*2+8,7*2)*3,9		169,260			
	VV		"Štíty" 18,8*2		37,600			
	VV		Součet		206,860			
65	M	28329035	fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	268,918	42,40	11 402,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		206,86*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		268,918			
66	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,428	985,00	1 406,58	CS ÚRS 2019 01
D 762 Konstrukce tesařské					2 084 316,28			
67	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	17,815	1 800,00	32 067,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(61,5+16,08+11,495)*0,2		17,815			
68	K	762082430	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu vnější půloblouk se zářezy plochy do 320 cm2	kus	52,000	230,00	11 960,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		18+30+4		52,000			
69	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením lídla ohrožení 3 a 4	m3	90,871	800,00	72 696,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		61,5+16,08+11,495+1,349+0,447		90,871			
70	K	762112130R3	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy přes 288 cm2	m	1 230,000	300,00	369 000,00	
	VV		14*(13*2+8,7*4+3,9)		905,800			
	VV		145		145,000			
	VV		7*(7,2+2,8*2)*2		179,200			
	VV		Součet		1 230,000			
71	M	60512147	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m - hoblovaný	m3	30,750	13 900,00	427 425,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,25*0,2*1230*0,5		30,750			
72	M	60512146H	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m - hoblovaný	m3	12,300	13 900,00	170 970,00	
	VV		0,25*0,2*1230*0,2		12,300			
73	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m - hoblovaný	m3	18,450	13 900,00	256 455,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,25*0,2*1230*0,3		18,450			
74	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	61,500	650,00	39 975,00	CS ÚRS 2019 01
75	K	762332133	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	640,700	180,00	115 326,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"KR1" 16*7		112,000			
	VV		"KR2" 16*4,5		72,000			
	VV		"KR3" 4*3,4		13,600			
	VV		"KR4" 25*4,5		112,500			
	VV		"KR5" 4*1		4,000			
	VV		"KR6" 2*13,5		27,000			
	VV		"KR7" 4*2,6		10,400			
	VV		"KR8" 30*1,2		36,000			
	VV		"KR9" 10*1,5		15,000			
	VV		"KR10" 4*1,2		4,800			
	VV		"KR11" 20*7,2		144,000			
	VV		"KR12" 2*2,6		5,200			
	VV		"KR13" 4*1,7		6,800			
	VV		"KR14" 16*3		48,000			
	VV		"KR15" 14*2,1		29,400			
	VV		Součet		640,700			
76	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	16,100	6 600,00	106 260,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz vykr. D.1.1.7" 16,10		16,100			
77	K	762341275	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	224,840	150,00	33 726,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		14,6*7*2*1,1		224,840			
78	M	60726248	deska dřevostřípková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 22mm	m2	247,324	190,00	46 991,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		224,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		247,324			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

79	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	294,840	47,00	13 857,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Střecha roubenky" 224,84		224,840			
	VV		"Střecha přístřesku" 70		70,000			
	VV		Součet		294,840			
80	M	60514105	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm	m3	1,769	6 588,30	11 654,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		224,84*3*0,05*0,04		1,349			
	VV		70*3*0,05*0,04		0,420			
	VV		Součet		1,769			
81	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralať na střeších sklonu do 60°	m	340,000	47,00	15 980,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		14*7*2		196,000			
	VV		20*7*2		144,000			
	VV		Součet		340,000			
82	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,827	6 588,30	5 448,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		169*0,06*0,04		0,406			
	VV		20*7*2*0,06*0,04		0,346			
	VV		Součet		0,752			
	VV		0,752*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,827			
83	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	24,059	650,00	15 638,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,447+1,349+(247,324*0,025)+16,08		24,059			
84	K	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	106,200	200,00	21 240,00	CS ÚRS 2019 01
85	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	6,372	3 600,00	22 939,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*106,2*0,03		6,372			
86	K	762822150	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 s výměnami	m	167,860	390,00	65 465,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"T1" 13*6,5		84,500			
	VV		"T2" 3*4,32		12,960			
	VV		"T3" 8*2,1		16,800			
	VV		"T4" 2*7,3		14,600			
	VV		"T5" 30*1		30,000			
	VV		"T6" 4*1,6		6,400			
	VV		"T7" 1*2,6		2,600			
	VV		Součet		167,860			
87	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	10,945	6 600,00	72 237,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(167,86*0,2*0,26+1,5)*1,07		10,945			
88	K	762841210	Montáž podbíjení stropů a střešních rovných z hoblovaných prken na sraz s olišťováním spár	m2	106,200	300,00	31 860,00	CS ÚRS 2019 01
89	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	3,186	3 600,00	11 469,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		106,2*0,03		3,186			
90	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	21,035	650,00	13 672,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,168+11,495+6,372		21,035			
91	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 12 m	t	60,122	1 663,30	100 000,92	CS ÚRS 2019 01
D		763	Konstrukce suché výstavby		772 508,76			
92	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	9,813	1 011,80	9 928,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2NP"					
	VV		"2.5; 2.2" 4,2*2,765-0,9*2		9,813			
93	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 dB	m2	86,480	1 064,70	92 075,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.3; 1.4; 1.5" 5,09*3,05-0,9*2		13,725			
	VV		"1.4; 1.5" 2,63*3,05-1,4*0,7		7,042			
	VV		"1.9; 1.10" 5,09*3,05		15,525			
	VV		"1.9; 1.8" 2,75*3,05-0,9*2		6,588			
	VV		"1.9; 1.7" 2,1*3,05		6,405			
	VV		"1.8; 1.7" 3,8*3,05		11,590			
	VV		"2NP"					
	VV		"2.6; 2.8" 3*2		6,000			
	VV		"2.6; 2.1" (1,2+0,15+0,8+2,115+4,055)*2,765-0,9*2-0,8*2		19,605			
	VV		Součet		86,480			
94	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	2,745	1 082,40	2 971,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.7" 0,9*3,05		2,745			
95	K	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	10,610	1 129,40	11 982,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.7" 2,19*3,05-0,8*2		5,080			
	VV		"2NP" 2*2,765		5,530			
	VV		Součet		10,610			
96	K	763111515	SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 100 desky 3xA 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 60 DB	m2	31,062	1 553,00	48 239,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.4; 2.3; 2.2; 2.5" 7,98*2,765-0,9*2		20,265			
	VV		"2.5; 2.7" 3,905*2,765		10,797			
	VV		Součet		31,062			
97	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	300,193	41,20	12 367,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		150,505		150,505			
	VV		149,688		149,688			
	VV		Součet		300,193			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

98	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	330,212	17,60	5 811,73	CS ÚRS 2019 01
VV			300,193*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		330,212			
199	K	763121221R6	SDK stěna přesazená deska 1x H2 tl 12,5 mm na srubové hranoly	m2	9,450	376,50	3 557,93	
VV			"1.7" 3*3,15		9,450			
99	K	763121451	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	150,505	788,30	118 643,09	CS ÚRS 2019 01
VV			"1NP"					
VV			(8,3*2+12,6*2+0,85*2)*3,15-		117,640			
VV			(1,1*1,1*6+1,5*1,5*2+1,7*2,7+0,85*1,1+1*2,1)					
VV			"2NP"					
VV			(8,3*2+12,6*2)*1,125-(1,2*1,2*4+1,3*1,2*4+0,9*1,2*2)		32,865			
VV			Součet		150,505			
100	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	27,550	682,40	18 800,12	CS ÚRS 2019 01
VV			"1NP" 6,4+5,5+11,05		22,950			
VV			"2NP" 4,6		4,600			
VV			Součet		27,550			
101	K	763161711	SDK podkroví deska 1xA 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	149,688	894,20	133 851,01	CS ÚRS 2019 01
VV			3,84*2*12,6		96,768			
VV			4,2*12,6		52,920			
VV			Součet		149,688			
102	K	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 200x200 mm	kus	2,000	411,80	823,60	CS ÚRS 2019 01
103	M	59030710	dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm	kus	2,000	329,40	658,80	CS ÚRS 2019 01
104	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	2,000	588,20	1 176,40	CS ÚRS 2019 01
VV			"1NP" 1		1,000			
VV			"2NP" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
105	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	2,000	1 764,70	3 529,40	CS ÚRS 2019 01
106	K	763173133	Montáž univerzálního držáku v SDK kci	kus	2,000	1 764,70	3 529,40	CS ÚRS 2019 01
VV			"1NP" 1		1,000			
VV			"2NP" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
107	M	59030720	konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	2,000	633,00	1 266,00	CS ÚRS 2019 01
108	K	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,2 m	m	94,500	176,50	16 679,25	CS ÚRS 2019 01
VV			"O1" 1,1*4*4		17,600			
VV			"O2" 1,5*4*2		12,000			
VV			"O3" 1,1*4*2		8,800			
VV			"O4" 1,2*4*4		19,200			
VV			"O5" (1,2*2+1,3*2)*4		20,000			
VV			"O6" (0,9*2+1,2*2)*2		8,400			
VV			"O7" (1,4*2+0,9*2)*1		4,600			
VV			"O8" (0,85*2+1,1*2)*1		3,900			
VV			Součet		94,500			
109	K	763251111	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm bez podsypu	m2	270,900	502,80	136 208,52	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.1 Závětlí" 1,7		1,700			
VV			"1.2 Vstupní hala" 8,4		8,400			
VV			"1.3 Kancelář I." 15		15,000			
VV			"1.4 Kancelář II." 14,25		14,250			
VV			"1.5 Kuchyňka" 5,25		5,250			
VV			"1.6 Vstup, schodiště" 7,6		7,600			
VV			"1.7 Soc. zařízení" 6,4		6,400			
VV			"1.8 Sklad" 5,5		5,500			
VV			"1.9 Příruční sklad, technologie" 11,05		11,050			
VV			"1.10 Kancelář III." 15,1		15,100			
VV			"2.1 Schodišťová hala" 7,5		7,500			
VV			"2.2 Chodba" 7,55		7,550			
VV			"2.3 Koupelna" 4,6		4,600			
VV			"2.4 Pokoj" 22,35		22,350			
VV			"2.5 Ložnice" 16,4		16,400			
VV			"2.6 Kuchyně+jídelna" 14,7		14,700			
VV			"2.7 Obývací pokoj" 16,7		16,700			
VV			"2.8 Sklad" 3,6		3,600			
VV			"3. vrstva sádrovláknité desky"		87,250			
VV			1,7+8,4+15+14,25+5,25+7,6+6,4+5,5+11,05+7,5+4,6					
VV			Součet		270,900			
110	K	763251124FE3	Sádrovláknitá podlaha osazení desek fermacell	m2	183,650	304,60	55 939,79	
VV			"1.1 Závětlí" 1,7		1,700			
VV			"1.2 Vstupní hala" 8,4		8,400			
VV			"1.3 Kancelář I." 15		15,000			
VV			"1.4 Kancelář II." 14,25		14,250			
VV			"1.5 Kuchyňka" 5,25		5,250			
VV			"1.6 Vstup, schodiště" 7,6		7,600			
VV			"1.7 Soc. zařízení" 6,4		6,400			
VV			"1.8 Sklad" 5,5		5,500			
VV			"1.9 Příruční sklad, technologie" 11,05		11,050			
VV			"1.10 Kancelář III." 15,1		15,100			
VV			"2.1 Schodišťová hala" 7,5		7,500			
VV			"2.2 Chodba" 7,55		7,550			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

VV	"2,3 Koupelna" 4,6	4,600
VV	"2,4 Pokoj" 22,35	22,350
VV	"2,5 Ložnice" 16,4	16,400
VV	"2,6 Kuchyně+jídelna" 14,7	14,700
VV	"2,7 Obývací pokoj" 16,7	16,700
VV	"2,8 Sklad" 3,6	3,600
VV	Součet	183,650

111	M	FMC.76141	2 E 22 (EE 25) podlahový prvek fermacell, 1500 x 500 x 25 mm	m2	183,650	366,00	67 215,90	CS ÚRS 2019 01
112	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	33,572	811,76	27 252,41	CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 187 170,01

113	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	70,000	964,70	67 529,00	CS ÚRS 2019 01
114	K	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	1,000	3 908,30	3 908,30	CS ÚRS 2019 01
115	K	764223458DF2	Sněhový hák krytiny plechu pro falcované tašky, systémové řešení	kus	44,000	1 158,80	50 987,20	
VV			7+7+8+8+7+7		44,000			
116	K	764248404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm - oplechování horní hrany základu	m	36,605	682,40	24 979,25	CS ÚRS 2019 01
VV			4,88+8,7+13+8,7+1,325		36,605			
117	K	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	2,800	500,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
VV			0,9*2+0,5*2		2,800			
118	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	73,300	382,40	28 029,92	CS ÚRS 2019 01
VV			14,6*2+9,9*2+7,5*2+9,3		73,300			
119	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	7,000	217,70	1 523,90	CS ÚRS 2019 01
120	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	21,840	403,50	8 812,44	CS ÚRS 2019 01
VV			3,66*4		14,640			
VV			2,5*2		5,000			
VV			2,2		2,200			
VV			Součet		21,840			

D 765 Krytina skládaná 175 851,07

121	K	765121012	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 7,5 do 8 ks/m2	m2	204,400	194,60	39 776,24	CS ÚRS 2019 01
VV			7*14,6*2		204,400			
122	M	59244530	taška betonová pro sklon střechy od 7° základní 1/1 365x480mm	kus	1 632,000	30,60	49 939,20	CS ÚRS 2019 01
VV			204*8		1 632,000			
123	K	765121202	Montáž krytiny betonové okapní větrací mřížka	m	64,000	44,70	2 860,80	CS ÚRS 2019 01
VV			14,6*2+9,9*2+7,5*2		64,000			
124	M	59244033	mřížka větrací střešní krytiny	m	64,000	18,80	1 203,20	CS ÚRS 2019 01
125	K	765121221	Montáž krytiny betonové nároží na sucho s větracím pásem lepicím	m	8,000	517,60	4 140,80	CS ÚRS 2019 01
126	M	59244005	pás větrací hřebene a nároží vrapovaný AI s výztužnou mřížkou rub lepicí	m	8,000	205,90	1 647,20	CS ÚRS 2019 01
127	K	765121251	Montáž krytiny betonové hřebene na sucho s větracím pásem	m	10,500	176,50	1 853,25	CS ÚRS 2019 01
128	M	59244003	pás větrací hřebene a nároží vrapovaný s kovovou výztužnou mřížkou, lepicí proužky, 1 role/5 m	m	10,500	164,70	1 729,35	CS ÚRS 2019 01
129	K	765121341	Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho okrajovými taškami	m	20,000	158,90	3 178,00	CS ÚRS 2019 01
VV			5*4		20,000			
130	M	59244467	taška betonová hladká symetrická krajní levá	kus	60,000	202,40	12 144,00	CS ÚRS 2019 01
VV			20*3 'Přepočtené koeficientem množství		60,000			
131	K	765121351	Montáž krytiny betonové pultové hrany na sucho pultovými taškami	m	8,000	158,90	1 271,20	CS ÚRS 2019 01
VV			4*2		8,000			
132	M	59244469	taška betonová hladká symetrická pultová základní 1/1	kus	24,000	157,60	3 782,40	CS ÚRS 2019 01
VV			8*3		24,000			
133	K	765125302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovou krytinu	kus	1,000	1 764,70	1 764,70	CS ÚRS 2019 01
134	M	59244318	okno střešní výstupní pro krytinu betonovou 460x510mm	kus	1,000	3 162,30	3 162,30	CS ÚRS 2019 01
135	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	60,000	59,00	3 540,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"Střecha vykýje" 4*7,5*2		60,000			
136	M	28329037	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2	m2	66,000	101,20	6 679,20	CS ÚRS 2019 01
VV			60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,000			
137	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	214,400	47,10	10 098,24	CS ÚRS 2019 01
VV			"Střecha přístřešek" 70		70,000			
VV			"Hlavní střecha" 7*14,6*2-60		144,400			
VV			Součet		214,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

138	M	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	235,840	40,00	9 433,60	CS ÚRS 2019 01
VV			214,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		235,840			
139	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	8,814	2 002,20	17 647,39	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské				990 461,48	
140	K	766221124	Montáž celodřevěného samonosného zadiabaného schodiště s podestou s podstupnicemi	m	5,600	1 700,00	9 520,00	CS ÚRS 2019 01
VV			2,3*2+1		5,600			
141	M	61232103	schodiště interiérové celodřevěné šlika 1000 mm	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 01
142	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
143	M	55347585	schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EI 30TI, pro výšku max. 320 cm, 13 schodnic 130 X 70 cm	kus	1,000	12 735,00	12 735,00	CS ÚRS 2019 01
144	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	150,505	90,00	13 545,45	CS ÚRS 2019 01
VV			"rozšíření předstěny" 150,505		150,505			
145	M	60514106RT2	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x50mm	m3	0,301	8 800,00	2 648,80	
VV			150,505*0,05*0,04		0,301			
146	K	76660182	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2019 01
147	M	61165611	dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2019 01
148	K	76660171	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"1L" 4+1		5,000			
VV			"1P" 1+2		3,000			
VV			"2P" 2+1		3,000			
VV			"2L" 1		1,000			
VV			Součet		12,000			
149	M	61161720	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 800x1970mm mahagon	kus	8,000	1 855,40	14 843,20	CS ÚRS 2019 01
VV			5+3		8,000			
150	M	61161716	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 700x1970mm mahagon	kus	4,000	2 005,30	8 021,20	CS ÚRS 2019 01
VV			3+1		4,000			
151	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	7,000	450,00	3 150,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"1NP" 3		3,000			
VV			"2NP" 4		4,000			
VV			Součet		7,000			
152	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	7,000	1 495,20	10 466,40	CS ÚRS 2019 01
153	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2019 01
154	M	61182264	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 600,700,800,900x1970mm tl 180-250mm dub,buk	kus	5,000	1 495,20	7 476,00	CS ÚRS 2019 01
155	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
156	M	SPL.0011671.UR S	zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm, dub, buk, mahagon	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 01
157	K	766811156RF3	Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. zabudovaných spotřebičů 1NP - dl. 2,630m	m	2,630	22 893,00	60 208,59	
158	K	766811157RF3	Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. zabudovaných spotřebičů 2NP - dl. 7,675m	m	7,675	10 507,50	80 645,06	
VV			3+2,975+1,7		7,675			
159	K	766D1	D+M vchodových dveří, dřevěných s výplní polyuretanovou izolací, palubkové EW 30 DP3 - C2; 900x1970mm	ks	1,000	44 580,00	44 580,00	
160	K	766D2	D+M vchodových dveří, dřevěných s výplní polyuretanovou izolací, palubkové s nadsvětlíkem; 1600x1970mm + 1700x450mm	ks	1,000	83 800,00	83 800,00	
161	K	766O1	D+M dřevěného termookna, čtyřvrstvý lepený hranol; 1100x1500mm, vč vni a vně parapetů	ks	4,000	31 460,00	125 840,00	
162	K	766O2	D+M dřevěného termookna, čtyřvrstvý lepený hranol; 1500x1500mm, vč vni a vně parapetů	ks	2,000	37 060,00	74 120,00	
163	K	766O3	D+M dřevěného termookna, čtyřvrstvý lepený hranol; 1100x1100mm, vč vni a vně parapetů	ks	2,000	24 890,00	49 780,00	
164	K	766O4	D+M dřevěného termookna, čtyřvrstvý lepený hranol; 1200x1200mm, vč vni a vně parapetů	ks	4,000	26 900,00	107 600,00	
165	K	766O5	D+M dřevěného termookna, čtyřvrstvý lepený hranol; 1300x1200mm, vč vni a vně parapetů	ks	4,000	35 190,00	140 760,00	
166	K	766O6	D+M dřevěného termookna, čtyřvrstvý lepený hranol; 900x1200mm, vč vni a vně parapetů	ks	2,000	23 500,00	47 000,00	
167	K	766O7	D+M dřevěného termookna, čtyřvrstvý lepený hranol; 700x1400mm, vč vni a vně parapetů	ks	1,000	10 380,00	10 380,00	
168	K	766O8	D+M dřevěného termookna, čtyřvrstvý lepený hranol; 850x1100mm, vč vni a vně parapetů	ks	1,000	15 020,00	15 020,00	
169	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	9 801,697	1,05	10 291,78	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

D 771		Podlahy z dlaždic	115 364,26					
170	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	103,778	642,90	66 718,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1NP" 1,7+8,4+15+14,25+5,25+7,6+6,4+5,5+11,05+15,1		90,250			
	VV		"2NP" 4,6+(2,976*3)		13,528			
	VV		Součet		103,778			
171	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 - dle výběru investora	m2	114,156	323,60	36 940,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		103,778*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		114,156			
172	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,450	483,00	8 428,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1NP" 6,4+11,05		17,450			
194	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,825	1 159,70	3 276,15	CS ÚRS 2019 01
D 776		Podlahy povlakové	120 413,16					
196	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	3,600	136,00	489,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2,8" 3,6		3,600			
197	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	3,960	327,00	1 294,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,6		3,600			
	VV		3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,960			
173	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	72,372	749,56	54 247,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2NP" 7,55+22,35+16,4+14,7+16,7+3,6-(2,976*3)		72,372			
174	M	28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů - dle výběru investora	m2	79,609	751,50	59 826,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		72,372*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		79,609			
195	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,376	12 115,20	4 555,32	CS ÚRS 2019 01
D 781		Dokončovací práce - obklady	56 498,93					
175	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	49,000	238,50	11 686,50	CS ÚRS 2019 01
176	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	48,922	556,00	27 200,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1,7" (2,19*4)*2,2-0,8*2-0,85*1,1		16,737			
	VV		3*2*2,2-0,8*2		11,600			
	VV		0,9*2*2,2		3,960			
	VV		"2,3" (2*2,25*2+2,29*2*2,25)-0,9*1,2-0,8*2		16,625			
	VV		Součet		48,922			
177	M	59761065	obklad keramický reliéfní pro interiéř přes 4 do 6 ks/m2 - dle výběru investora	m2	58,706	300,00	17 611,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		48,922*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		58,706			
D 782		Dokončovací práce - obklady z kamene	189 266,51					
178	K	782112411	Montáž obkladů stěn ze zlomků desek s přisekáním z měkkého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	60,790	2 300,00	139 817,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Sokl" (13*2+8,7*2)*0,3		13,020			
	VV		"Zad přístřešku" (1,2+6,945+0,8)*2*2,25		40,253			
	VV		"Obklad komínu" (0,36+0,83+0,36)*2,85+(0,36+0,83)*2,605		7,517			
	VV		Součet		60,790			
179	M	58384673	kámen nepravidelný pískovec pískový obklad/dlažba D 100-500mm tl 20-40mm	m2	63,830	725,00	46 276,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		60,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,830			
180	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	4,942	642,00	3 172,76	CS ÚRS 2019 01
D 783		Dokončovací práce - nátěry	189 655,92					
181	K	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí - požární odolnost 15min.	m2	130,420	284,00	37 039,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Protipožární nátěr stropu"					
	VV		96,4+(12,6*9*(0,15+0,15))		130,420			
182	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	476,927	80,00	38 154,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Strop"					
	VV		"ex" 40		40,000			
	VV		"int" 86		86,000			
	VV		"Stěny"					
	VV		"int" 103		103,000			
	VV		"Fasady"					
	VV		"FJ" 48,5		48,500			
	VV		"FZ" 39,2		39,200			
	VV		"FS" 48		48,000			
	VV		"FV" 45,2		45,200			
	VV		"Přístřešek"					
	VV		(10,1+9,3)/2*6,91		67,027			
	VV		Součet		476,927			
183	K	783268101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	287,927	80,00	23 034,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Strop"					
	VV		"ex" 40		40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

VV	"Fasady"	
VV	"FJ" 48,5	48,500
VV	"FZ" 39,2	39,200
VV	"FS" 48	48,000
VV	"FV" 45,2	45,200
VV	"Přístřešek"	
VV	(10,1 +9,3)/2*6,91	67,027
VV	Součet	287,927

184	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesafských konstrukcí	m2	287,927	160,00	46 068,32	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV	"Strop"	
VV	"ex" 40	40,000
VV	"Fasady"	
VV	"FJ" 48,5	48,500
VV	"FZ" 39,2	39,200
VV	"FS" 48	48,000
VV	"FV" 45,2	45,200
VV	"Přístřešek"	
VV	(10,1 +9,3)/2*6,91	67,027
VV	Součet	287,927

185	K	763991431X2	Voskování konstrukcí interiéru - přírodní vosk	m2	189,000	240,00	45 360,00	
-----	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------	--

VV	"Strop"	
VV	"int" 86	86,000
VV	"Stěny"	
VV	"int" 103	103,000
VV	Součet	189,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 24 230,43

186	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	560,241	12,20	6 834,94	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV	9,813*2	19,626
VV	86,48*2	172,960
VV	2,745*2	5,490
VV	5,53*2	11,060
VV	5,08*2	10,160
VV	31,062*2	62,124
VV	150,505	150,505
VV	27,55	27,550
VV	149,688	149,688
VV	-48,922	-48,922
VV	Součet	560,241

187	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	560,241	4,05	2 268,98	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

188	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	560,241	27,00	15 126,51	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 181 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

189	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geometrického zaměření stavby	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 126 300,00

190	K	030001000	Zařízení staveniště, vč. likvidace a úklidu - demolice stávající komunikace 128m2	ks	1,000	106 300,00	106 300,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	---	----	-------	------------	------------	----------------

191	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

192	K	034002000	Zabezpečení staveniště	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

193	K	042503000	Plán BOZP na staveništi včetně zajištění koordinátora BOZP	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO01 - Revírní objekt

Soupis:

001 - Technické zařízení budov

KSO:

Místo: Valašská Bystřice

CC-CZ:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:**IČ:****DIČ:****Uchazeč:**

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

Projektant:**IČ:****DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:**

Cena bez DPH	703 834,83
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	703 834,83	15,00%	105 575,22

Cena s DPH	v CZK	809 410,05
-------------------	--------------	-------------------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO01 - Revírní objekt

Soupis:

001 - Technické zařízení budov

Místo:

Valašská Bystřice

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

703 834,83

HSV - Práce a dodávky HSV	32 105,03
1 - Zemní práce	17 755,03
8 - Trubní vedení	14 350,00
PSV - Práce a dodávky PSV	666 521,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	101 825,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	33 783,70
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	14 240,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	34 203,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	11 290,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	261 265,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	12 129,30
734 - Ústřední vytápění - armatury	9 649,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	188 136,20
M - Práce a dodávky M	5 208,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	5 208,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO01 - Revírní objekt

Soupis:

001 - Technické zařízení budov

Místo:

Valašská Bystřice

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

703 834,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 105,03

D 1

Zemní práce

17 755,03

80	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,825	397,00	8 664,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,45*1*48,5		21,825			
81	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	21,825	110,00	2 400,75	CS ÚRS 2019 01
82	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,183	994,00	2 169,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,1*0,45*48,5		2,183			
83	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,456	100,00	545,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,25*0,45*48,5		5,456			
84	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	10,912	264,20	2 882,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,456*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,912			
85	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	10,913	100,00	1 091,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,5*0,45*48,5		10,913			

D 8

Trubní vedení

14 350,00

1	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,000	5 175,00	5 175,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	4 470,00	4 470,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	1,000	4 705,00	4 705,00	CS ÚRS 2019 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

666 521,80

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

101 825,60

4	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	18,000	412,00	7 416,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	35,000	423,50	14 822,50	CS ÚRS 2019 01
6	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	65,000	468,50	30 452,50	CS ÚRS 2019 01
7	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	42,400	517,50	21 942,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	11,000	153,00	1 683,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	14,000	164,50	2 303,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	8,000	223,50	1 788,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	10,000	469,50	4 695,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	721212125	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	5 175,00	5 175,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	721242115	Lapač sítěšných splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	5,000	1 565,00	7 825,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	819,00	819,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	721290112	Zkouška těsností potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	206,000	14,10	2 904,60	CS ÚRS 2019 01

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

33 783,70

16	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	76,000	148,00	11 248,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	28,000	162,50	4 550,00	CS ÚRS 2019 01
18	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	8,000	221,00	1 768,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	112,000	25,90	2 900,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"22/10" 76		76,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

VV	"27/10" 28	28,000
VV	"34/10" 8	8,000
VV	Součet	112,000

20	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	20,000	61,00	1 220,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	19,000	153,00	2 907,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	139,00	278,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	722224151	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/8 - 3/4"	kus	1,000	209,50	209,50	CS ÚRS 2019 01
24	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,000	222,50	445,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	1,000	576,50	576,50	CS ÚRS 2019 01
26	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	1,000	576,50	576,50	CS ÚRS 2019 01
27	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	183,50	550,50	CS ÚRS 2019 01
28	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	199,00	995,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	259,00	518,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	222,50	222,50	CS ÚRS 2019 01
31	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	152,000	8,20	1 246,40	CS ÚRS 2019 01
32	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	152,000	23,50	3 572,00	CS ÚRS 2019 01

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 14 240,00

33	K	724234110	Domovní vodárna nádoba tlaková objemu 50 l s pryžovým vakem vertikálním	soubor	1,000	14 240,00	14 240,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 34 203,00

34	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	2 705,00	5 410,00	CS ÚRS 2019 01
35	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	2 330,00	4 660,00	CS ÚRS 2019 01
36	K	725222167	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1700x800 mm	soubor	1,000	7 635,00	7 635,00	CS ÚRS 2019 01
37	K	725244143	Dveře sprchové poloramové skleněné tl. 6 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	5 765,00	5 765,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	10,000	93,00	930,00	CS ÚRS 2019 01
39	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	3,000	223,50	670,50	CS ÚRS 2019 01
40	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000	1 153,00	2 306,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	939,00	1 878,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	2 340,00	2 340,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	609,50	609,50	CS ÚRS 2019 01
44	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,000	1 999,00	1 999,00	CS ÚRS 2019 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 11 290,00

45	K	726121001	Instalační předstěna - klozet v 1120 mm závěsný do bytových jader mezi dvě stěny	soubor	2,000	5 645,00	11 290,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	-----------	----------------

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 261 265,00

46	K	732113116	Vyrovnač dynamických tlaků G 5/4" PN 6 hydraulický závitový	kus	1,000	8 430,00	8 430,00	CS ÚRS 2019 01
47	K	732421212	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV	soubor	1,000	7 185,00	7 185,00	CS ÚRS 2019 01
48	K	732522119	Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon/příkon 13,0/5,11 kW- vč. příslušných komponent	soubor	1,000	216 500,00	216 500,00	CS ÚRS 2019 01
49	K	732525111	Nerezový zásobník teplé vody o objemu 290 l / výkonu tepelného čerpadla 11 kW - vč. příslušných komponent	soubor	1,000	29 150,00	29 150,00	CS ÚRS 2019 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 129,30

50	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	11,000	447,00	4 917,00	CS ÚRS 2019 01
51	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	12,000	527,00	6 324,00	CS ÚRS 2019 01
52	K	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm	m	27,000	32,90	888,30	CS ÚRS 2019 01

VV	"22x1" 11	11,000
VV	"28x1,5" 12	12,000
VV	"28x20" 4	4,000
VV	Součet	27,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury 9 649,00

53	K	734211118	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	222,50	890,00	CS ÚRS 2019 01
54	K	734221501RX1	Termostatický směšovací ventil pro TUV (nastavení teploty proti opažení) typ TV MT52 DN 20	soubor	1,000	2 350,00	2 350,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

55	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	459,00	459,00	CS ÚRS 2019 01
56	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	157,50	157,50	CS ÚRS 2019 01
57	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	183,50	550,50	CS ÚRS 2019 01
58	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	221,00	884,00	CS ÚRS 2019 01
59	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	259,00	1 554,00	CS ÚRS 2019 01
60	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	6,000	210,50	1 263,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	734411101R1	Teploměr 0-120°C	kus	1,000	223,50	223,50	
62	K	734421101R1	Tlakoměr 0-0,6MPa	kus	1,000	1 317,50	1 317,50	

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 188 136,20

63	K	735118199R3	Propláchnutí systému, napuštění a topná zkouška	hod	72,000	117,50	8 460,00	
64	K	735164272RP1	Otopné těleso trubkové výška/délka 1810/600 mm; el. topná vložka 800 W + regulátor teploty RE10A	kus	1,000	6 875,00	6 875,00	
65	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	145,000	422,50	61 262,50	CS ÚRS 2019 01
66	K	735511016R02	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 14x1,5 mm pro systémovou desku vč. vodících oblouků, spojek a ostat příslušenství	m	863,000	42,40	36 591,20	
67	K	735511061	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	145,000	22,40	3 248,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	735511084	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry pětiokruhový	kus	1,000	3 880,00	3 880,00	CS ÚRS 2019 01
69	K	735511087	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry osmiokruhový	kus	1,000	5 860,00	5 860,00	CS ÚRS 2019 01
70	K	735511102	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 2-6 okruhy	kus	1,000	4 305,00	4 305,00	CS ÚRS 2019 01
71	K	735511103	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy	kus	1,000	4 705,00	4 705,00	CS ÚRS 2019 01
72	K	735511136	Podlahové vytápění - sada pro připojení měřiče tepla	kus	1,000	3 505,00	3 505,00	CS ÚRS 2019 01
73	K	735511141	Podlahové vytápění - prostorový termostat	kus	11,000	2 230,00	24 530,00	CS ÚRS 2019 01
74	K	735511142	Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	2,000	3 295,00	6 590,00	CS ÚRS 2019 01
75	K	7355111482	Termický servopohon	ks	13,000	776,50	10 094,50	
76	K	735511148306	Připojovací elektrická lišta s řízením čerpadla	ks	1,000	3 530,00	3 530,00	
77	K	735511148396	Připojovací elektrická lišta	ks	2,000	2 350,00	4 700,00	

D M Práce a dodávky M 5 208,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 208,00

78	K	460520175	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 133 mm uložených do rýhy	m	48,000	48,50	2 328,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"Chráníčka CETIN" 48			48,000			
79	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	48,000	60,00	2 880,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO01 - Revírní objekt

Soupis:

002 - Vnitřní elektroinstalace

KSO:

Místo: Valašská Bystřice

Zadavatel:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

511 632,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	511 632,24	15,00%	76 744,84

Cena s DPH

v CZK

588 377,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO01 - Revírní objekt

Soupis:

002 - Vnitřní elektroinstalace

Místo:

Valašská Bystřice

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

511 632,24

PSV - Práce a dodávky PSV

412 912,02

741 - Elektroinstalace - silnoproud

321 184,02

742 - Elektroinstalace - slaboproud

91 728,00

M - Práce a dodávky M

98 720,22

21-M - Elektromontáže

98 720,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO01 - Revírní objekt

Soupis:

002 - Vnitřní elektroinstalace

Místo:

Valašská Bystřice

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

511 632,24

D PSV

Práce a dodávky PSV

412 912,02

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

321 184,02

1	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pevně	m	185,000	16,50	3 052,50	CS ÚRS 2019 01
2	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2 mm	m	185,000	8,90	1 646,50	CS ÚRS 2019 01
3	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	115,000	64,50	7 417,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		105		105,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		115,000			
4	M	34571511R1	krabice přístrojová instalační KI 68L/1	kus	115,000	25,30	2 909,50	
5	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000	106,00	212,00	CS ÚRS 2019 01
6	M	34571399R1	rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 167x167x78 mm	kus	2,000	89,50	179,00	
7	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	95,000	16,50	1 567,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"4" 35		35,000			
	VV		"6" 60		60,000			
	VV		Součet		95,000			
8	M	34140825	vodič silový s Cu jádrem 4mm2	m	35,000	16,50	577,50	CS ÚRS 2019 01
9	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	60,000	22,30	1 338,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	20,000	17,50	350,00	CS ÚRS 2019 01
11	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	24,000	12,80	307,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		24,000			
12	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	380,000	17,60	6 688,00	CS ÚRS 2019 01
13	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	456,000	14,10	6 429,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		380*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		456,000			
14	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	440,000	18,80	8 272,00	CS ÚRS 2019 01
15	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	528,000	22,60	11 932,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		440*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		528,000			
16	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	60,000	24,70	1 482,00	CS ÚRS 2019 01
17	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	72,000	33,20	2 390,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		72,000			
18	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	40,000	41,20	1 648,00	CS ÚRS 2019 01
19	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2	m	48,000	90,00	4 320,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		48,000			
20	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY)	m	50,000	49,40	2 470,00	CS ÚRS 2019 01
21	M	3411110010	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2	m	50,000	142,50	7 125,00	
22	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	1 764,00	3 528,00	CS ÚRS 2019 01
23	M	35713105RZ1R1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161, bezšr. Svorky 1 FWB42S	kus	1,000	5 750,00	5 750,00	
24	M	35713109RZ2	Rozvodnice plastová pod omítku, IP30, 3/36 mmodulů , do, sádkartonu a dutých příček	kus	1,000	3 515,00	3 515,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	741310103	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1So-1pólový s orientační doutnavkou	kus	12,000	70,50	846,00	CS ÚRS 2019 01
26	M	34535785	spínač jednopólový 10A se signální doutnavkou velkoplošný 3553-21289	kus	12,000	171,50	2 058,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	5,000	76,50	382,50	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

28	M	ABB.0002463.0 RS	spínač řazení 5 10A Tango ostatní barvy	kus	5,000	187,00	935,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	4,000	76,50	306,00	CS ÚRS 2019 01
30	M	ABB.0002463.0 RS	spínač řazení 5 10A Tango ostatní barvy	kus	4,000	187,00	748,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	4,000	76,50	306,00	CS ÚRS 2019 01
32	M	ABB.0002469.0 RS	přepínač křížový řazení 7 10A Tango ostatní barvy	kus	4,000	198,50	794,00	CS ÚRS 2019 01
33	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	1,000	103,50	103,50	CS ÚRS 2019 01
34	M	ABB.0002469.0 RS	přepínač křížový řazení 7 10A Tango ostatní barvy	kus	1,000	198,50	198,50	CS ÚRS 2019 01
35	K	741310512R02	Montáž spínačů, svodičů, chráničů ve skříní	kus	41,000	69,50	2 849,50	
36	M	34536398SP63-3	APN-63-3 Páčkový spínač	kus	1,000	498,50	498,50	
37	M	3453639832-3	APN-32-3 Páčkový spínač	kus	1,000	410,50	410,50	CS ÚRS 2019 01
38	M	35889540FLP	FLP-B+C MAXI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů	kus	2,000	10 570,00	21 140,00	
39	M	35821102STY	RSI-25-31-A230 Instalační stykač	kus	2,000	540,00	1 080,00	
40	M	35889540SV275	SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA(8/20)	kus	2,000	6 455,00	12 910,00	CS ÚRS 2019 01
41	M	35822600CHR16	Chránič 16A/2p/3B/0,03A s nadproudovou ochranou	kus	17,000	739,50	12 571,50	CS ÚRS 2019 01
42	M	35889206CHR10	10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus	2,000	775,00	1 550,00	
43	M	35822401	Jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	3,000	151,50	454,50	CS ÚRS 2019 01
44	M	35822109	Jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	6,000	151,50	909,00	CS ÚRS 2019 01
45	M	35822111	Jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	151,50	151,50	CS ÚRS 2019 01
46	M	35822107	Jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	2,000	183,50	367,00	CS ÚRS 2019 01
47	M	35822403	Jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	2,000	574,00	1 148,00	CS ÚRS 2019 01
48	M	35410340PRIP	Ekvipotencionální přípojnice	kus	2,000	340,00	680,00	CS ÚRS 2019 01
49	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	10,000	341,00	3 410,00	CS ÚRS 2019 01
50	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doulnavkou se zapojením vodičů	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
51	M	35811071	zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pólová	kus	3,000	151,50	454,50	CS ÚRS 2019 01
52	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	26,000	100,00	2 600,00	CS ÚRS 2019 01
53	M	ABB.5512GC023 49B1	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky	kus	26,000	187,00	4 862,00	CS ÚRS 2019 01
54	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou	kus	52,000	100,00	5 200,00	CS ÚRS 2019 01
55	M	ABB.55172389B 1	Zásuvka jednonásobná, chráněná	kus	52,000	151,50	7 878,00	CS ÚRS 2019 01
56	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené nouzové	kus	7,000	353,00	2 471,00	CS ÚRS 2019 01
57	M	34838106N1	Nouzové svítidlo na omítku , 3 hod., IP42	kus	7,000	1 434,50	10 041,50	CS ÚRS 2019 01
58	K	741371001	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus	29,000	353,00	10 237,00	CS ÚRS 2019 01
59	M	34814407S1	PŘISAZENÉ MRÍŽKOVÉ LED SVÍTIDLO 45W, IP20, 39W, 3900 Lm, 580x580	kus	10,000	1 830,00	18 300,00	
60	M	34814407S2	1 x 26W, IP 20, stropní	kus	19,000	1 291,50	24 538,50	CS ÚRS 2019 01
61	K	741371021	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavěné 1 zdroj	kus	17,000	317,50	5 397,50	CS ÚRS 2019 01
62	M	34814451BYT1	1 x 16W, IP 20, stropní do podhledu obytných místností	kus	17,000	1 516,00	25 772,00	CS ÚRS 2019 01
63	K	741371031	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	15,000	353,00	5 295,00	CS ÚRS 2019 01
64	M	34818210BYT2	Svítidlo nástěnné 1x12W, nad umyvadlo	kus	1,000	1 645,00	1 645,00	
65	M	34818210BYT3	Svítidlo pod kuchyňskou linku do l.np	kus	1,000	769,00	769,00	CS ÚRS 2019 01
66	M	34818210UCHOD 1	Svítidlo na chodby a sociálky, koupelnu	kus	7,000	798,50	5 589,50	
67	M	34818210S1	Svítidlo nástěnné 1x26W, nad umyvadlo	kus	1,000	1 763,00	1 763,00	CS ÚRS 2019 01
68	M	34818210S4	Svítidlo pod kuchyňskou linku do l.np	kus	1,000	769,00	769,00	CS ÚRS 2019 01
69	M	34818210S5	Svítidlo nad vchodové dveře nástěnné s pohybovým čidlem, IP44, 26W,	kus	2,000	810,50	1 621,00	CS ÚRS 2019 01
70	M	34818210S6	Svítidlo pod přístřešek s pohybovým čidlem, IP44, 26W,	kus	2,000	810,50	1 621,00	
71	K	74199856POD	Nehořlavé podložky z osinkocementu tl. 5 mm pod svítidla, a podobně	ks	55,000	70,50	3 877,50	
72	K	74199858KRY	Požární kryt vestavěných svítidel	ks	17,000	1 176,00	19 992,00	
73	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	3 138,095	2,35	7 374,52	CS ÚRS 2019 01

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

91 728,00

74	K	74239558R1	D+M slučovače klasického a satelitního signálu	ks	2,000	823,00	1 646,00	
75	K	74239558R2	91005 ROZBOČOVAČ TV-RD 1ZDÍŘ/2KON	KS	2,000	823,00	1 646,00	
76	K	74239559R1	Skříň TAP	ks	1,000	2 470,00	2 470,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služební bytem

77	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapaščená bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	10,000	411,50	4 115,00	CS ÚRS 2019 01
78	M	ABB.0002190.U RS	zásuvka data 1xRJ45 Tango ostatní barvy	kus	7,000	353,00	2 471,00	CS ÚRS 2019 01
79	M	ABB.0002150.U RS	zásuvka tv+r Tango ostatní barvy	kus	3,000	353,00	1 059,00	CS ÚRS 2019 01
80	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	7 000,000	2,35	16 450,00	CS ÚRS 2019 01
81	K	220731516R1	Zřízení koaxiálního H121 AI PVC	m	80,000	53,00	4 240,00	
82	K	742DT	Domácí telefon	ks	1,000	5 290,00	5 290,00	
83	K	742EZ	Elektrický zámek do dveří střídavý, 8-10V/AC	ks	2,000	4 115,00	8 230,00	
84	K	742KAB	Kabel BELDEN 1583E U/UTP Cat.5e PVC, šedá barva	m	180,000	35,30	6 354,00	
85	K	742ZD	Zdroj pro dvě zvonková tabla	ks	1,000	1 764,00	1 764,00	
86	K	742ZP1	Zprovoznění domácích telefonů a zvonků	ks	1,000	1 881,50	1 881,50	
87	K	742ZP2	Zprovoznění a vyzkoušení tv rozvodů	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	
88	K	742ZT	Zvonnkové tablo venkovní pro čtyři účastníky, pod omítku	ks	2,000	5 290,00	10 580,00	
89	K	742ZV	Zvonek 8-10V, střídavý	ks	2,000	353,00	706,00	
90	K	74399DET	DUO200 PIR detektor, duální	ks	6,000	1 011,50	6 069,00	
91	K	74399SI1	SD-3001 Venkovní siréna pro systém EZS	ks	1,000	2 470,00	2 470,00	
92	K	74399SI2	SPW100 Vnitřní siréna pro systém EZS	ks	1,000	411,50	411,50	
93	K	74399UST	CA - 6 Ústředna EZS - 6+2 zony, 2 bloky, 5xPGM, trafo, tamper, pojistka	ks	1,000	6 585,00	6 585,00	
94	K	74399ZP1	Zprovoznění a naprogramování EZS	ks	1,000	4 940,00	4 940,00	

D M Práce a dodávky M

98 720,22

D 21-M

Elektromontáže

98 720,22

95	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	6,000	64,50	387,00	CS ÚRS 2019 01
96	M	35441072	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	2,400	34,30	82,32	CS ÚRS 2019 01
		VV	0,4*6		2,400			
97	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	95,000	41,20	3 914,00	CS ÚRS 2019 01
98	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	95,000	154,50	14 677,50	CS ÚRS 2019 01
99	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	75,000	53,00	3 975,00	CS ÚRS 2019 01
100	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	75,000	37,90	2 842,50	CS ÚRS 2019 01
101	K	210220101	Montáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	95,000	81,00	7 695,00	CS ÚRS 2019 01
102	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	95,000	154,50	14 677,50	CS ÚRS 2019 01
103	M	35441675	podpěry vedení hromosvodu do zdíva - 300 mm, Cu	kus	45,000	304,50	13 702,50	CS ÚRS 2019 01
104	M	35441671	podpěry vedení hromosvodu na taškové střechy, Cu	kus	48,000	175,00	8 400,00	CS ÚRS 2019 01
105	M	35441680	podpěry vedení hromosvodu na hřebenáče - 120-200/60-100 mm, Cu	kus	22,000	246,00	5 412,00	CS ÚRS 2019 01
106	K	210220302	Montáž svorek hromosvodních se 3 a více šrouby	kus	25,000	35,30	882,50	CS ÚRS 2019 01
107	M	35431160	svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2	kus	8,000	104,50	836,00	CS ÚRS 2019 01
108	M	35442013	svorka uzemnění Cu spojovací	kus	6,000	91,50	549,00	CS ÚRS 2019 01
109	M	35442015	svorka uzemnění Cu zkušební	kus	4,000	152,50	610,00	CS ÚRS 2019 01
110	M	35442019	svorka uzemnění Cu k jímací tyči, 72x40 mm	kus	3,000	293,00	879,00	CS ÚRS 2019 01
111	M	35442025	svorka uzemnění Cu na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	4,000	266,00	1 064,00	CS ÚRS 2019 01
112	K	210220303	Montáž svorek hromosvodních na okapové žlaby	kus	4,000	70,50	282,00	CS ÚRS 2019 01
113	M	35442023	svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 60 mm	kus	4,000	113,00	452,00	CS ÚRS 2019 01
114	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	kus	4,000	88,00	352,00	CS ÚRS 2019 01
115	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn	kus	4,000	163,50	654,00	CS ÚRS 2019 01
116	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdíva, FeZn	kus	8,000	54,00	432,00	CS ÚRS 2019 01
117	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	4,000	182,50	730,00	CS ÚRS 2019 01
118	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	4,000	8,20	32,80	CS ÚRS 2019 01
119	K	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	6,000	94,00	564,00	CS ÚRS 2019 01
120	K	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně	m	2,000	41,20	82,40	CS ÚRS 2019 01
121	M	34140052	vodič izolovaný s Cu jádrem U necínovaný 1x0,80mm	m	2,000	17,60	35,20	CS ÚRS 2019 01
122	K	21-M- REV	Revizní technik	hod	12,000	470,50	5 646,00	
123	K	21-M-KOO	Koordinace postupu s ostatními profesemi	hod	16,000	235,00	3 760,00	
124	K	21-M-MONMAT	Podružný materiál	kpl	1,000	2 350,00	2 350,00	
125	K	21-M-REV2	Spolupráce s revizním technikem	hod	3,000	294,00	882,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

126	K	21-M-ZAB	Zabezpečení pracoviště	hod	8,000	235,00	1 880,00	
-----	---	----------	------------------------	-----	-------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO01 - Revírní objekt

Soupis:**003 - Interiér****KSO:**

Místo: Valašská Bystřice

CC-CZ:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:**IČ:****DIČ:****Uchazeč:**

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

Projektant:**IČ:****DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH** **234 444,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	234 444,08	15,00%	35 166,61


Cena s DPH **v CZK** **269 610,69****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO01 - Revírní objekt

Soupis:

003 - Interiér

Místo:

Valašská Bystřice

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

234 444,08

PSV - Práce a dodávky PSV

234 444,08

766 - Konstrukce truhlářské

234 444,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO01 - Revírní objekt

Soupis:

003 - Interiér

Místo:

Valašská Bystřice

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

234 444,08

D PSV

Práce a dodávky PSV

234 444,08

D 766

Konstrukce truhlářské

234 444,08

1	K	766K	Mobilní kancelářský kontejner 4-zásuvkový, dřevotřískový	ks	5,000	4 680,00	23 400,00	
	VV		"Kancelář I."					
	VV		2		2,000			
	VV		"Kancelář II."					
	VV		2		2,000			
	VV		"Kancelář III."					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
2	K	766O	Přídavný oblouk dřevotřískový 1600x400x750	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
3	K	766O1	Přídavný oblouk dřevotřískový 700x400x750	ks	1,000	525,00	525,00	
4	K	766S1	Kancelářský psací stůl z laminované dřevotřísky tl. 25mm vč. ochranné desky na zeď - 800x1800x750mm	ks	4,000	9 350,00	37 400,00	
	VV		"Kancelář I."					
	VV		2		2,000			
	VV		"Kancelář II."					
	VV		2		2,000			
	VV		"Kancelář III."					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		4,000			
5	K	766S2	Komoda dřevotřísková; 2x dvířka, 2x police - 1500x400x900mm	ks	1,000	4 470,00	4 470,00	
	VV		"Kancelář I."					
	VV		1		1,000			
	VV		"Kancelář II."					
	VV		0		0,000			
	VV		"Kancelář III."					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	766S3	Skříň dřevotřísková na šanony s posuvnými dvířky 1450x400x1800mm	ks	5,000	13 440,00	67 200,00	
	VV		"Kancelář I."					
	VV		1		1,000			
	VV		"Kancelář II."					
	VV		2		2,000			
	VV		"Kancelář III."					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
7	K	766S4	Kancelářský psací stůl z laminované dřevotřísky tl. 25mm vč. ochranné desky na zeď - 800x1700x750mm	ks	1,000	9 050,00	9 050,00	
8	K	766S5	Kancelářský psací stůl z laminované dřevotřísky tl. 25mm vč. ochranné desky na zeď - 800x1500x750mm	ks	1,000	8 850,00	8 850,00	
9	K	766S6	Policevní skříň dřevotřísková, 2x police pevná, 2x police volná - 1300x300x1800mm	ks	1,000	7 230,00	7 230,00	
10	K	766S7	Skříň dřevotřísková na šanony s posuvnými dvířky 1800x400x1800mm	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	
11	K	766V1	Nástěnný věšák se čtyřmi háčky a policí laminovaný 800x25x1200mm	ks	1,000	1 760,00	1 760,00	
12	K	766V2	Nástěnný věšák se třemi háčky a policí laminovaný 600x25x1200mm	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	
13	K	766Z	Kancelářská židle otočná	ks	5,000	1 892,60	9 463,00	
	VV		"Kancelář I."					
	VV		2		2,000			
	VV		"Kancelář II."					
	VV		2		2,000			
	VV		"Kancelář III."					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
14	K	766Z1	Konferenční židle jednací	ks	7,000	6 500,00	45 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

VV	"Kancelář I."	
VV	2	2,000
VV	"Kancelář II."	
VV	0	0,000
VV	"Kancelář III."	
VV	5	5,000
VV	Součet	7,000

15	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2 320,080	1,05	2 436,08	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO02 - ČOV

KSO:

Místo: Valašská Bystřice

CC-CZ:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	84 152,06
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	84 152,06	15,00%	12 622,81

Cena s DPH	v CZK	96 774,87
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO02 - ČOV

Místo:

Valašská Bystřice

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 152,06

HSV - Práce a dodávky HSV

84 152,06

1 - Zemní práce	28 501,30
2 - Zakládání	1 693,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	46 353,00
8 - Trubní vedení	7 364,00
998 - Přesun hmot	240,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO02 - ČOV

Místo: Valašská Bystřice

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 152,06

D HSV Práce a dodávky HSV

84 152,06

D 1 Zemní práce 28 501,30

1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,800	500,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*2*2,2		8,800			
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,000	247,00	5 928,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1*0,6*40		24,000			
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	24,000	20,00	480,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	17,600	85,30	1 501,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*2,2*4		17,600			
5	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	17,600	35,00	616,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	8,800	20,00	176,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	8,800	10,00	88,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,800	100,00	880,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Výkop jímký" 8,8		8,800			
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,488	44,40	110,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Výkop jímký" (PI*0,6*0,6*2,2)		2,488			
10	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	2,488	184,00	457,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Výkopek z ČOV" 2,488		2,488			
	VV		Součet		2,488			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,488	100,00	248,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,488		2,488			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	21,300	100,00	2 130,00	CS ÚRS 2019 01
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	42,600	145,10	6 181,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		21,3*2 'Přepočtené koeficientem množství		42,600			
14	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítím, uloženo do 3 m	m3	21,300	249,00	5 303,70	CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 1 693,52

15	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,384	2 673,00	1 026,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,6*1,6*0,15		0,384			
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,019	35 110,00	667,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,384*50/1000		0,019			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 353,00

17	K	386411112	Čistírna odpadních vod z polypropylenu domovní počet EO 5-8	kus	1,000	46 353,00	46 353,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D 8 Trubní vedení 7 364,00

18	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	40,000	29,10	1 164,00	CS ÚRS 2019 01
19	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	40,000	155,00	6 200,00	CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 240,24

20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,760	136,50	240,24	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO03 - Studna

KSO:

Místo: Valašská Bystřice

CC-CZ:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	189 112,67
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	189 112,67	15,00%	28 366,90

Cena s DPH	v CZK	217 479,57
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO03 - Studna

Místo: Valašská Bystřice

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	189 112,67
HSV - Práce a dodávky HSV	180 973,67
1 - Zemní práce	18 996,05
2 - Zakládání	151 644,11
8 - Trubní vedení	5 512,50
998 - Přesun hmot	4 821,01
PSV - Práce a dodávky PSV	8 139,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	8 139,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

SO03 - Studna

Místo: Valašská Bystřice

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

189 112,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

180 973,67

D 1

Zemní práce

18 996,05

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
VV					12,5*0,6*0,8	6,000		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	6,000	187,00	1 122,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	134702101	Vykopávky do 4 m ² pro studny nespouštěné v hornině tř. 1 - 4 s příloženým pažením hl do 2 m	m ³	7,609	1 235,00	9 397,12	CS ÚRS 2019 01
VV					pi*1,25*1,25*1,55	7,609		
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m ³	6,000	426,00	2 556,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítím, uložené do 3 m	m ³	6,000	237,50	1 425,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	27,489	47,60	1 308,48	CS ÚRS 2019 01
VV					(pi*3*3)-(pi*0,5*0,5)	27,489		
7	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	27,489	5,50	151,19	CS ÚRS 2019 01
8	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	0,412	88,00	36,26	CS ÚRS 2019 01
VV					27,489*0,015 'Přepočtené koeficientem množství	0,412		

D 2

Zakládání

151 644,11

9	K	225511214	Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 50 m hor. III a IV	m	30,000	3 480,00	104 400,00	CS ÚRS 2019 01
VV					30	30,000		
10	K	242111111	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m	m	2,000	1 423,50	2 847,00	CS ÚRS 2019 01
11	M	59225332	skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm	kus	2,000	886,00	1 772,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	242811161	Zapuštění zárubnice z trub ocelových se spoji svařovanými hl do 50 m vnější D do 229 mm	m	28,450	831,50	23 656,18	CS ÚRS 2019 01
VV					30-1,55	28,450		
13	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,750	1 176,50	882,38	CS ÚRS 2019 01
14	M	59224001	dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9 cm	kus	2,000	1 129,50	2 259,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	247531111	Obsyp studny z kameniva hrubého	m ³	1,541	1 941,00	2 991,08	CS ÚRS 2019 01
VV					PI*0,1375*0,1375*(30-1,55-1,5-1)	1,541		
16	K	247571113	Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného	m ³	0,059	1 611,50	95,08	CS ÚRS 2019 01
VV					PI*0,1375*0,1375*1	0,059		
17	K	247681114	Těsnění studny z jílu se zhuťněním	m ³	5,449	953,00	5 192,90	CS ÚRS 2019 01
VV					"Těsnění vrtu" PI*0,1375*0,1375*(1,5)	0,089		
VV					"Těsnění studny" PI*1,25*1,25*1,3-(PI*0,5*0,5*1,3)	5,360		
VV					Součet	5,449		
18	M	58125110	jíl surový kusový	t	10,898	443,50	4 833,26	CS ÚRS 2019 01
VV					5,449*2 'Přepočtené koeficientem množství	10,898		
19	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m ³	0,982	2 765,00	2 715,23	CS ÚRS 2019 01
VV					PI*1,25*1,25*0,2	0,982		

D 8

Trubní vedení

5 512,50

20	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	38,500	46,80	1 801,80	CS ÚRS 2019 01
VV					(30-2,5-1,5)+12,5	38,500		
21	M	28613524	potrubí tlívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	38,500	48,20	1 855,70	CS ÚRS 2019 01
22	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	20,000	53,50	1 070,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	20,000	10,90	218,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	899914111R1	Montáž PVC chráničky D 110mm	m	3,000	73,50	220,50	CS ÚRS 2019 01
25	M	286111113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	3,000	115,50	346,50	CS ÚRS 2019 01

D 998

Přesun hmot

4 821,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

26	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	19,131	252,00	4 821,01	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 139,00

D 724 Zdravotnicka - strojní vybavení 8 139,00

27	K	724141202	Čerpadlo vodovodní ponorné jednovřetenové maximální průtok 36 l/min pro vrt průměru od 150 mm	soubor	1,000	8 139,00	8 139,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

VS1 - Vsakovací objekt dešťovka - VS1

KSO:

Místo: Valašská Bystřice

CC-CZ:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 899,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 899,83	15,00%	3 134,97

Cena s DPH

v CZK

24 034,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

VS1 - Vsakovací objekt dešťovka - VS1

Místo:

Valašská Bystřice

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 899,83

HSV - Práce a dodávky HSV

20 899,83

1 - Zemní práce

3 312,22

2 - Zakládání

17 544,96

998 - Přesun hmot

42,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

VS1 - Vsakovací objekt dešťovka - VS1

Místo:

Valašská Bystřice

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 899,83	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 899,83	
D	1		Zemní práce				3 312,22	
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	18,000	131,50	2 367,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Výkop zasakovacího objektu" 4*3*1,5		18,000			
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	3,600	100,00	360,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4*3*0,3		3,600			
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m ³	0,320	400,00	128,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*4*0,2*0,2		0,320			
4	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,320	303,80	97,22	CS ÚRS 2019 01
5	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítím, uložené do 3 m	m ³	3,600	100,00	360,00	CS ÚRS 2019 01
D	2		Zakládání				17 544,96	
6	K	211521111RX1	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 132 mm	m ³	9,600	1 138,60	10 930,56	
	VV		3*4*0,8		9,600			
7	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m ²	4,241	43,40	184,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Opláštění trub" PI*0,15*9		4,241			
8	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m ²	4,241	22,20	94,15	CS ÚRS 2019 01
9	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m ³	1,600	994,00	1 590,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*4*0,2		1,600			
10	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	9,000	158,20	1 423,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*4*1		9,000			
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m ²	50,640	43,40	2 197,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Opláštění jámy trativodu"					
	VV		3*4*2*1,2		28,800			
	VV		(3*1,3*2+4*1,3*2)*1,2		21,840			
	VV		Součet		50,640			
12	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m ²	50,640	22,20	1 124,21	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				42,65	
13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,347	122,90	42,65	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

VS2 - Vsakovací objekt ČOV - VS2

KSO:

Místo: Valašská Bystřice

CC-CZ:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 578,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	8 578,09	15,00%	1 286,71

Cena s DPH

v CZK

9 864,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

VS2 - Vsakovací objekt ČOV - VS2

Místo:

Valašská Bystřice

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 578,09

HSV - Práce a dodávky HSV

8 578,09

1 - Zemní práce

2 154,99

2 - Zakládání

6 349,85

998 - Přesun hmot

73,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba revírního objektu se služebním bytem

Objekt:

VS2 - Vsakovací objekt ČOV - VS2

Místo:

Valašská Bystřice

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 578,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 578,09

D 1

Zemní práce

2 154,99

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,000	131,50	1 052,00	CS ÚRS 2019 01
			"Výkop zasakovacího objektu" 4*2*1		8,000			
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
			4*2*0,5		4,000			
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,320	400,00	128,00	CS ÚRS 2019 01
			2*4*0,2*0,2		0,320			
4	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,576	303,80	174,99	CS ÚRS 2019 01
			0,32*1,8		0,576			
5	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítím, uložené do 3 m	m3	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2019 01

D 2

Zakládání

6 349,85

6	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	0,800	1 160,00	928,00	CS ÚRS 2019 01
			2*4*0,1		0,800			
7	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	4,241	43,40	184,06	CS ÚRS 2019 01
			"Opláštění trub" PI*0,15*9		4,241			
8	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	4,241	22,20	94,15	CS ÚRS 2019 01
9	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	2,000	994,00	1 988,00	CS ÚRS 2019 01
			2*4*0,25		2,000			
10	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	9,000	158,20	1 423,80	CS ÚRS 2019 01
			2*4*1		9,000			
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	26,400	43,40	1 145,76	CS ÚRS 2019 01
			"Opláštění jámy trativodu"					
			2*4*2*1,2		19,200			
			(2*0,5*2+4*0,5*2)*1,2		7,200			
			Součet		26,400			
12	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	26,400	22,20	586,08	CS ÚRS 2019 01

D 998

Přesun hmot

73,25

13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,596	122,90	73,25	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

