



## SMLOUVA O DÍLO

**Zakázka: „Fasáda na objektu sociální zařízení a dílny - areál TS Opava“**

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel: Technické služby Opava s.r.o.**  
**Sídlo: Těšínská 2057/71, 746 01 Opava**  
**IČ: 64618188**  
**DIČ: CZ64618188**  
**Číslo účtu: [REDACTED]**  
**Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
**Zastoupen: Ing. Janem Hazuchou, jednatelem**  
**Zapsán: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14177**

**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:** [REDACTED]

**Kontaktní osoba ve věcech technických:** [REDACTED]

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel: RS STAVBY s.r.o.**  
**Sídlo: Mexická 104/30, 712 00 Ostrava-Muglínov**  
**IČ: 27831191**  
**DIČ: CZ27831191**  
**Datová schránka: fr26vw**  
**Číslo účtu: [REDACTED]**  
**Bankovní spojení: ČSOB a.s.**  
**Zastoupen: Rudolfem Bielským, jednatelem**  
**Zapsán: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30743**

**Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Rudolf Bielský, jednatel**

**Kontaktní osoba ve věcech technických:** [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy.

## Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

**„Fasáda na objektu sociální zařízení a dílny - areál TS Opava“**,  
(dále také jen "dílo").

Jedná se o opravu fasády na objektu sociální zařízení a dílny v areálu Technických služeb Opava s.r.o., ul. Těšínská 2057/71, 746 01 Opava. Barevné řešení fasády je v specifikováno ve stavebním výkresu, který je součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 7. Jedná se o silikátovou omítku, točenou, velikost zrna 1,5 mm. Fasáda je rozdělena pouze barevnými částmi (RAL 9018, RAL 7046). Klempířské práce nejsou součástí předmětu smlouvy, tyto práce bude realizovat objednatel na své náklady. Rozsah prací je patrný z příloženého „slepého položkového rozpočtu“ (příloha č. 6).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, slepým rozpočtem a stavební dokumentací vypracovanou architektonickou kancelář I.D.E.A. s.r.o. v srpnu 2019, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Součástí díla je rovněž:
- zakreslení skutečného provedení díla ve 3 paré, resp. případných odchylek
  - geodetické zaměření a technická zpráva v grafické a digitální formě v systému JTSK a B.p.v., a to v počtu 3 ks,

## Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty  
**588 159,90 Kč**
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21%** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku  
**123 513,58 Kč**
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15%** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku  
**0,00 Kč**
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem  
**711 673,48 Kč**  
(slovy: sedmsetjedenácttisícšestsetšedesátřikorančeskýchachtyřicetosmhaléřů)

- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

#### **Článek V.**

##### **Platební podmínky**

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
  - 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky, 3. dílo (stavbu) bude možno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat. O splnění těchto podmínek se objednatel zavazuje zhotovitele informovat.
  - 5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
-

- 5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
- adresa objednatele pro doručování faktur: Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava;
  - evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
  - identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
  - označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
  - číslo faktury;
  - den vystavení a den splatnosti;
  - označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
  - soupis provedených prací za fakturační období;
  - fakturovanou částku;
  - označení díla; označení názvu a čísla projektu
  - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění do 30-tého dne daného kalendářního měsíce.
- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě hlavního plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek VI. Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem stavebních objektů, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatel. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

#### Článek VII. Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků
-

do 30. listopadu 2019.

- 7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
  - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
  - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.

#### **Článek VIII.**

##### **Místo plnění**

Místem plnění je areál Technických služeb Opava s.r.o. na pozemcích parc. č. 2890/145 v katastrálním území Opava, Předměstí – v rozsahu dle předmětu díla.

#### **Článek IX.**

##### **Jakost díla**

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

#### **Článek X.**

##### **Provádění díla**

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé

z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.

- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
  - 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
  - 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
  - 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid.
  - 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
  - 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
  - 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
  - 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
  - 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
  - 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
  - 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
  - 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
  - 10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatelem.
  - 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
  - 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
  - 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
  - 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
  - 10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené
-

stavby, které bude součástí díla.

- 10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
  - 10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
  - 10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
  - 10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
  - 10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
  - 10.28. Zhotovitel zajistí koridory pro osobní a nákladní automobily do 18t a pro pěší. Průjezdy a průchody přes staveniště budou pro automobily zajištěny ocelovými pláty, pro chodce budou zajištěny po pevných površích, buď po dlažbě, nebo po dřevěných lávkách, které nelze nahradit štěrkodrtí ani jiným sypkým materiálem.
  - 10.29. Zhotovitel zajistí na své náklady výškovou úpravu všech navazujících ploch na nově rekonstruované plochy tak, aby bylo zajištěno jejich odvodnění.
  - 10.30. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
  - 10.31. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
  - 10.32. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektů (budovy, ploty apod.).
  - 10.33. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
  - 10.34. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná
-

osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.34. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

### **Článek XI.** Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
- a) označení díla
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
  - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
  - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
  - f) datum a místo sepsání zápisu
  - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
  - h) seznam převzaté dokumentace
  - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
  - j) termín vyklizení staveniště
  - k) datum ukončení záruky za dílo
  - l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky dle této smlouvy.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.

### **Článek XII.** Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
- název zhotovitele
  - termín stavby – zahájení a ukončení
  - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího



- 12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

### **Článek XIII.** Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
  - 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
  - 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
  - 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
  - 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
  - 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
  - 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
  - 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
  - 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
  - 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
-

**Článek XIV.****Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční lhůty.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

**Článek XV.****Odpovědnost za škodu**

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

**Článek XVI.****Smluvní pokuty**

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jedentisíc-korunčeských) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **3.000,- Kč** (slovy: třítisícokorunčeských) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
  - 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
  - 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
  - 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 15 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
  - 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
  - 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu
-

za prodlení s plněním.

- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v čl. X odst. 10.27. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč.
- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

## Článek XVII.

### Závěrečná ustanovení




- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla delším než 7 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.  
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
  - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
  - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.
- 17.11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  
V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejich příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.13. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům Technických služby Opava s.r.o. nebo Statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva Statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů Statutárního města Opavy a členům orgánů Rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.  
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.14. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Technické služby Opava s.r.o.. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Technické služby Opava s.r.o. nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.  
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Ostravě dne *14. 10. 2019*

V Opavě dne 14. 10. 2019






**Zateplování budov s dotací**

RS STAVBY s.r.o.  
Mexická 104/30  
712 00 Ostrava-Muglinov  
tel.: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
www. rsstavby.cz

IČ: 27831191  
Dič: CZ27831191  
Ban. spoj.: ČSOB Ostrava  
Čú: [REDACTED]  
Zapsána u KS v Ostravě,  
OR oddíl C, vložka 30743

**Položkový rozpočet obsahuje:**

1) Položka č. 62 a 63 dle instrukcí investora rozpočtovány 2 ks stříšek délky 1,2m a 1,6m, materiál nerez a bezpečnostní sklo.



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 253/2019 **TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPAVY**  
**Objekt:** 01 **SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A DÍLNY**  
**Rozpočet:** 02 **VARIANTA č.2 - OPRAVA FASÁDY**

**Objednatel:** Technické služby Opava s. r. o. IČO: 64618188  
 Těšínská 2057/71 DIČ: CZ64618188  
 74601 Opava-Předměstí

**Zhotovitel:** RS STAVBY s.r.o. IČO: 27831191  
 Mexická 104/30 DIČ: CZ27831191  
 71200 Ostrava-Muglínov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	478 058,68
PSV	89 733,00
MON	18 368,22
Vedlejší náklady	2 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>588 159,90</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	588 159,90 CZK
Základní DPH	21 %	123 513,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**711 673,48 CZK**

v

OSTRAVĚ

dne

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 060,00	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 760,00	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			347 308,40	59
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			65 895,46	11
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 048,30	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 539,71	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 510,40	1
728	Vzduchotechnika	PSV			34 474,00	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 306,00	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 618,00	6
783	Nátěry	PSV			1 575,00	0
784	Malby	PSV			7 760,00	1
M21	Elektromontáže	MON			18 368,22	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			9 936,41	2
VN	Vedlejší náklady	VN			2 000,00	0
<b>Cena celkem</b>					<b>588 159,90</b>	<b>100</b>



## Položkový rozpočet

S:	253/2019	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPAVY
O:	01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A DÍLNY
R:	02	VARIANTA č.2 - OPRAVA FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>12 060,00</b>
1	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	1,80000	6 700,00	12 060,00
		zazdívka vzt : 1*0,5*0,45*8		1,80000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 760,00</b>
2	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	8,00000	150,00	1 200,00
		zazdívka vzt : 1*8		8,00000		
3	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	24,00000	190,00	4 560,00
		zazdívka vzt : (1*2+0,5*2)*8		24,00000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>347 308,40</b>
4	602015187RT6	Stěrka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	255,00000	295,00	75 225,00
		obvodové zdívo 1.NP : (40,1*2+19,75*2)*3,05		365,08500		
		Začátek provozního součtu				
		okno 1 1.NP : (1,8*1,8)*12		38,88000		
		okno 2 1.NP : (1,2*1,8)*1		2,16000		
		okno 3 1.NP : (1,8*1,5)*2		5,40000		
		okno 4 1.NP : (1,5*1,5)*5		11,25000		
		okno 5 1.NP : (0,6*0,9)*4		2,16000		
		okno 6 1.NP : (1,3*0,9)*1		1,17000		
		vchodové dveře 1 1.NP : (1,05*2,1)*2		4,41000		
		vchodové dveře 2 1.NP : (1,85*2,1)*1		3,88500		
		vchodové dveře 3 1.NP : (1,7*2,1)*1		3,57000		
		vrata 1 1.NP : (3*3,1)*4		37,20000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>110,08500</b>		
		Konec provozního součtu				
		fasádní otvory : -110,085		-110,08500		
5	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	255,00000	15,00	3 825,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 255,00000		255,00000		
6	602015193R00	Podkladní nátěr stěn weberpodklad A	m2	593,47250	15,00	8 902,09
		obvodové zdívo 1.NP : (40,1*2+19,75*2)*4,05		484,78500		
		obvodové zdívo 2.NP : (22,5+20,8+7,35)*2,3		116,49500		
		Začátek provozního součtu				
		okno 1 1.NP : (1,8*1,8)*12		38,88000		
		okno 2 1.NP : (1,2*1,8)*1		2,16000		
		okno 3 1.NP : (1,8*1,5)*2		5,40000		
		okno 4 1.NP : (1,5*1,5)*5		11,25000		
		okno 5 1.NP : (0,6*0,9)*4		2,16000		
		okno 6 1.NP : (1,3*0,9)*1		1,17000		
		vchodové dveře 1 1.NP : (1,05*2,1)*2		4,41000		
		vchodové dveře 2 1.NP : (1,85*2,1)*1		3,88500		
		vchodové dveře 3 1.NP : (1,7*2,1)*1		3,57000		
		vrata 1 1.NP : (3*3,1)*4		37,20000		
		okno 6 2.NP : (1,2*1,2)*15		21,60000		
		okno 7 2.NP : (0,6*1,2)*4		2,88000		
		okno 8 2.NP : (1,8*2,5)*1		4,50000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>139,06500</b>		
		Konec provozního součtu				
		fasádní otvory : -139,065		-139,06500		

## Položkový rozpočet

S:	253/2019	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPAVY
O:	01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A DÍLNY
R:	02	VARIANTA č.2 - OPRAVA FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podhled krovu : $(40,1*2+19,75*2+2,5*6)*0,7$		94,29000		
		Začátek provozního součtu				
		okno 1 1.NP : $(1,8+1,8*2)*12$		64,80000		
		okno 2 1.NP : $(1,2+1,8*2)*1$		4,80000		
		okno 3 1.NP : $(1,8+1,5*2)*2$		9,60000		
		okno 4 1.NP : $(1,5+1,5*2)*5$		22,50000		
		okno 5 1.NP : $(0,6+0,9*2)*4$		9,60000		
		okno 6 1.NP : $(1,3+0,9*2)*1$		3,10000		
		vchodové dveře 1 1.NP : $(1,05+2,1*2)*2$		10,50000		
		vchodové dveře 2 1.NP : $(1,85+2,1*2)*1$		6,05000		
		vchodové dveře 3 1.NP : $(1,7+2,1*2)*1$		5,90000		
		vrata 1 1.NP : $(3+3,1*2)*4$		36,80000		
		okno 6 2.NP : $(1,2+1,2*2)*15$		54,00000		
		okno 7 2.NP : $(0,6+1,2*2)*4$		12,00000		
		okno 9 2.NP : $(1,8+2,5*2)*1$		6,80000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>246,45000</b>		
		Konec provozního součtu				
		okenní a dveřní ostění : $246,45*0,15$		36,96750		
7	620991121R00	Zakrývání výpíní vnějších otvorů z lešení	m2	174,97500	20,00	3 499,50
		Začátek provozního součtu				
		okno 1 1.NP : $(1,8*1,8)*12$		38,88000		
		okno 2 1.NP : $(1,2*1,8)*1$		2,16000		
		okno 3 1.NP : $(1,8*1,5)*2$		5,40000		
		okno 4 1.NP : $(1,5*1,5)*5$		11,25000		
		okno 5 1.NP : $(0,6*0,9)*4$		2,16000		
		okno 6 1.NP : $(1,3*0,9)*1$		1,17000		
		vchodové dveře 1 1.NP : $(1,05*2,1)*2$		4,41000		
		vchodové dveře 2 1.NP : $(1,85*2,1)*1$		3,88500		
		vchodové dveře 3 1.NP : $(1,7*2,1)*1$		3,57000		
		vrata 1 1.NP : $(3*3,1)*4$		37,20000		
		okno 6 2.NP : $(1,2*1,2)*15$		21,60000		
		okno 7 2.NP : $(0,6*1,2)*4$		2,88000		
		okno 9 2.NP : $(1,8*2,5)*1$		4,50000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>139,06500</b>		
		Konec provozního součtu				
		fasádní otvory : 139,065		139,06500		
		keramický sokl stavby : $(40,1*2+19,75*2)*0,3$		35,91000		
8	621412313RT2	Nátěr podhledů vnějších silikonový Weber weber-ton silikon	m2	94,29000	285,00	26 872,65
		podhled krovu : $(40,1*2+19,75*2+2,5*6)*0,7$		94,29000		
9	621477225RT2	Oprava vněj.omítky štukové podhledů, II,do 50%,SMS Weber Saint-Gobain	m2	94,29000	120,00	11 314,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 94,29000		94,29000		
10	622319130RT3	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 50 mm s omítkou weberpas silikon, zrno 1,5 mm	m2	10,00000	836,00	8 360,00
		oprava KZS podhled krovu : 10		10,00000		
11	622319131RV1	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,00000	800,00	9 600,00
		oprava KZS stěny : 12		12,00000		

## Položkový rozpočet

S:	253/2019	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPAVY
O:	01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A DÍLNY
R:	02	VARIANTA č.2 - OPRAVA FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	622318653RV1	Zatepl. syst. Webertherm flex, ostění, EPS F 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou oprava KZS ostění : 5	m2	5,00000	750,00	3 750,00
13	622318650RT1	Webertherm flex, povrchová úprava ostění s omítkou weberpas silikon, zrna 2 mm Začátek provozního součtu	m2	26,04750	295,00	7 684,01
		okno 1 1.NP : (1,8+1,8*2)*12		64,80000		
		okno 2 1.NP : (1,2+1,8*2)*1		4,80000		
		okno 3 1.NP : (1,8+1,5*2)*2		9,60000		
		okno 4 1.NP : (1,5+1,5*2)*5		22,50000		
		okno 5 1.NP : (0,6+0,9*2)*4		9,60000		
		okno 6 1.NP : (1,3+0,9*2)*1		3,10000		
		vchodové dveře 1 1.NP : (1,05+2,1*2)*2		10,50000		
		vchodové dveře 2 1.NP : (1,85+2,1*2)*1		6,05000		
		vchodové dveře 3 1.NP : (1,7+2,1*2)*1		5,90000		
		vrata 1 1.NP : (3+3,1*2)*4		36,80000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>173,65000</b>		
		Konec provozního součtu				
		okenní a dveřní ostění : 173,65*0,15		26,04750		
14	622391001R00	Příplatek-mtž KZS pohledu, izolant, tenkovrst. om. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 10,00000	m2	10,00000	10,00	100,00
15	622319051R00	Ukončení omítky PVC profilem s tkaninou přechod zatíraná omítka - nátěr : (40,1*2+19,75*2)	m	119,70000	25,00	2 992,50
16	622401931R00	Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35% obvodové zdivo 1.NP : (40,1*2+19,75*2)*4,05 obvodové zdivo 2.NP : (22,5+20,8+7,35)*2,3 Začátek provozního součtu	m2	499,18250	10,00	4 991,83
		okno 1 1.NP : (1,8*1,8)*12		36,66000		
		okno 2 1.NP : (1,2*1,8)*1		2,16000		
		okno 3 1.NP : (1,8*1,5)*2		5,40000		
		okno 4 1.NP : (1,5*1,5)*5		11,25000		
		okno 5 1.NP : (0,6*0,9)*4		2,16000		
		okno 6 1.NP : (1,3*0,9)*1		1,17000		
		vchodové dveře 1 1.NP : (1,05*2,1)*2		4,41000		
		vchodové dveře 2 1.NP : (1,85*2,1)*1		3,89500		
		vchodové dveře 3 1.NP : (1,7*2,1)*1		3,57000		
		vrata 1 1.NP : (3*3,1)*4		37,20000		
		okno 6 2.NP : (1,2*1,2)*15		21,60000		
		okno 7 2.NP : (0,6*1,2)*4		2,86000		
		okno 9 2.NP : (1,8*2,5)*1		4,50000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>139,06500</b>		
		Konec provozního součtu				
		fasádní otvory : -139,065		-139,06500		
		Začátek provozního součtu				
		okno 1 1.NP : (1,8+1,8*2)*12		64,80000		
		okno 2 1.NP : (1,2+1,8*2)*1		4,80000		
		okno 3 1.NP : (1,8+1,5*2)*2		9,60000		
		okno 4 1.NP : (1,5+1,5*2)*5		22,50000		

## Položkový rozpočet

S:	253/2019	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPAVY
O:	01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A DÍLNY
R:	02	VARIANTA č.2 - OPRAVA FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		okno 5 1.NP : (0,6+0,9*2)*4		9,60000		
		okno 6 1.NP : (1,3+0,9*2)*1		3,10000		
		vchodové dveře 1 1.NP : (1,05+2,1*2)*2		10,50000		
		vchodové dveře 2 1.NP : (1,85+2,1*2)*1		6,05000		
		vchodové dveře 3 1.NP : (1,7+2,1*2)*1		5,90000		
		vrata 1 1.NP : (3+3,1*2)*4		36,80000		
		okno 6 2.NP : (1,2+1,2*2)*15		54,00000		
		okno 7 2.NP : (0,6+1,2*2)*4		12,00000		
		okno 9 2.NP : (1,8+2,5*2)*1		6,80000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>246,45000</b>		
		Konec provozního součtu				
		okenní a dveřní ostění : 246,45*0,15		36,96750		
17	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , Weber, silikonový	m2	207,21500	285,00	59 056,28
		obvodové zdívo 1.NP : (40,1*2+19,75*2)*1		119,70000		
		obvodové zdívo 2.NP : (22,5+20,8+7,35)*2,3		116,49500		
		Začátek provozního součtu				
		okno 6 2.NP : (1,2*1,2)*15		21,60000		
		okno 7 2.NP : (0,6*1,2)*4		2,88000		
		okno 9 2.NP : (1,8*2,5)*1		4,50000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>28,98000</b>		
		Konec provozního součtu				
		fasádní otvory : -28,98		-28,98000		
18	622412323R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, silikonový	m2	10,92000	285,00	3 112,20
		Začátek provozního součtu				
		okno 6 2.NP : (1,2+1,2*2)*15		54,00000		
		okno 7 2.NP : (0,6+1,2*2)*4		12,00000		
		okno 9 2.NP : (1,8+2,5*2)*1		6,80000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>72,80000</b>		
		Konec provozního součtu				
		okenní ostění : 72,8*0,15		10,92000		
19	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	55,25000	25,00	1 381,25
		Začátek provozního součtu				
		okno 1 1.NP : (1,8)*12		21,60000		
		okno 2 1.NP : (1,2)*1		1,20000		
		okno 3 1.NP : (1,8)*2		3,60000		
		okno 4 1.NP : (1,5)*5		7,50000		
		okno 5 1.NP : (0,6)*4		2,40000		
		okno 6 1.NP : (1,3)*1		1,30000		
		vchodové dveře 1 1.NP : (1,05)*2		2,10000		
		vchodové dveře 2 1.NP : (1,85)*1		1,85000		
		vchodové dveře 3 1.NP : (1,7)*1		1,70000		
		vrata 1 1.NP : (3)*4		12,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>55,25000</b>		
		Konec provozního součtu				
		okenní a dveřní nadpraží : 55,25		55,25000		
20	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	173,65000	25,00	4 341,25
		Začátek provozního součtu				
		okno 1 1.NP : (1,8+1,8*2)*12		64,80000		

## Položkový rozpočet

S:	253/2019	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPAVY
O:	01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A DÍLNY
R:	02	VARIANTA č.2 - OPRAVA FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		okno 1 1.NP : (1,8+1,8*2)*12		64,80000		
		okno 2 1.NP : (1,2+1,8*2)*1		4,80000		
		okno 3 1.NP : (1,8+1,5*2)*2		9,60000		
		okno 4 1.NP : (1,5+1,5*2)*5		22,50000		
		okno 5 1.NP : (0,6+0,9*2)*4		9,60000		
		okno 6 1.NP : (1,3+0,9*2)*1		3,10000		
		vchodové dveře 1 1.NP : (1,05+2,1*2)*2		10,50000		
		vchodové dveře 2 1.NP : (1,65+2,1*2)*1		6,05000		
		vchodové dveře 3 1.NP : (1,7+2,1*2)*1		5,90000		
		vrata 1 1.NP : (3+3,1*2)*4		36,80000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>173,66000</b>		
		Konec provozního součtu				
		okenní a dveřní ostění : 173,65*0,15		26,04750		
26	622481281RT2	Přípl. za křížové vyztužení rohů otvorů - montáž včetně dodávky vyztužné sítě	m2	110,08500	15,00	1 651,28
		Začátek provozního součtu				
		okno 1 1.NP : (1,8*1,8)*12		38,88000		
		okno 2 1.NP : (1,2*1,8)*1		2,16000		
		okno 3 1.NP : (1,8*1,5)*2		5,40000		
		okno 4 1.NP : (1,5*1,5)*5		11,25000		
		okno 5 1.NP : (0,6*0,9)*4		2,16000		
		okno 6 1.NP : (1,3*0,9)*1		1,17000		
		vchodové dveře 1 1.NP : (1,05*2,1)*2		4,41000		
		vchodové dveře 2 1.NP : (1,65*2,1)*1		3,88500		
		vchodové dveře 3 1.NP : (1,7*2,1)*1		3,57000		
		vrata 1 1.NP : (3*3,1)*4		37,20000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>110,08500</b>		
		Konec provozního součtu				
		fasádní otvory : 110,085		110,08500		
27	622481291R00	Montáž vyztužné lišty rohové a dilatační	m	133,65000	25,00	3 341,25
		Začátek provozního součtu				
		okno 1 1.NP : (1,8*2)*12		43,20000		
		okno 2 1.NP : (1,8*2)*1		3,60000		
		okno 3 1.NP : (1,5*2)*2		6,00000		
		okno 4 1.NP : (1,5*2)*5		15,00000		
		okno 5 1.NP : (0,9*2)*4		7,20000		
		okno 6 1.NP : (0,9*2)*1		1,80000		
		vchodové dveře 1 1.NP : (2,1*2)*2		8,40000		
		vchodové dveře 2 1.NP : (2,1*2)*1		4,20000		
		vchodové dveře 3 1.NP : (2,1*2)*1		4,20000		
		vrata 1 1.NP : (3,1*2)*4		24,80000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>118,40000</b>		
		Konec provozního součtu				
		okenní a dveřní ostění : 118,4		118,40000		
		svisté rohy : 3,05*5		15,25000		
28	622901110R00	Očištění po opravách,spárovaných ploch keramický sokl stavby : (40,1*2+19,75*2)*0,3	m2	35,91000	25,00	897,75
				35,91000		
29	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	593,47250	10,00	5 934,73

## Položkový rozpočet

S:	253/2019	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPAVY
O:	01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A DÍLNY
R:	02	VARIANTA č.2 - OPRAVA FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		okno 2 1.NP : $(1,2+1,8*2)^*1$		4,80000		
		okno 3 1.NP : $(1,8+1,5*2)^*2$		9,60000		
		okno 4 1.NP : $(1,5+1,5*2)^*5$		22,50000		
		okno 5 1.NP : $(0,6+0,9*2)^*4$		9,60000		
		okno 6 1.NP : $(1,3+0,9*2)^*1$		3,10000		
		vchodové dveře 1 1.NP : $(1,05+2,1*2)^*2$		10,50000		
		vchodové dveře 2 1.NP : $(1,85+2,1*2)^*1$		6,05000		
		vchodové dveře 3 1.NP : $(1,7+2,1*2)^*1$		5,90000		
		vrata 1 1.NP : $(3+3,1*2)^*4$		36,80000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>173,65000</b>		
		Konec provozního součtu		173,65000		
		okenní a dveřní ostění : 173,65				
21	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	37,60000	20,00	752,00
		Začátek provozního součtu		21,60000		
		okno 1 1.NP : $(1,8)^*12$		1,20000		
		okno 2 1.NP : $(1,2)^*1$		3,60000		
		okno 3 1.NP : $(1,8)^*2$		7,50000		
		okno 4 1.NP : $(1,5)^*5$		2,40000		
		okno 5 1.NP : $(0,6)^*4$		1,30000		
		okno 6 1.NP : $(1,3)^*1$		<b>37,60000</b>		
		<b>Mezisoučet</b>				
		Konec provozního součtu		37,60000		
		okenní parapet : 37,6				
22	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 %	m2	255,00000	45,00	11 475,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 255,00000		255,00000		
23	622422221R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 %	m2	207,21500	30,00	6 216,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 207,21500		207,21500		
24	622473186R00	Příplatek za rohovník pro vnější omítky úhelník 80/80	m	26,00000	25,00	650,00
		,pozink úprava		26,00000		
		2*13				
25	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	281,04750	285,00	80 098,54
		obvodové zdivo 1.NP : $(40,1*2+19,75*2)^*3,05$		365,08500		
		Začátek provozního součtu		38,68000		
		okno 1 1.NP : $(1,8*1,8)^*12$		2,16000		
		okno 2 1.NP : $(1,2*1,8)^*1$		5,40000		
		okno 3 1.NP : $(1,8*1,5)^*2$		11,25000		
		okno 4 1.NP : $(1,5*1,5)^*5$		2,16000		
		okno 5 1.NP : $(0,6*0,9)^*4$		1,17000		
		okno 6 1.NP : $(1,3*0,9)^*1$		4,41000		
		vchodové dveře 1 1.NP : $(1,05*2,1)^*2$		3,66500		
		vchodové dveře 2 1.NP : $(1,85*2,1)^*1$		3,57000		
		vchodové dveře 3 1.NP : $(1,7*2,1)^*1$		37,20000		
		vrata 1 1.NP : $(3*3,1)^*4$		<b>110,08500</b>		
		<b>Mezisoučet</b>				
		Konec provozního součtu		-110,08500		
		fasádní otvory : -110,085				
		Začátek provozního součtu				

## Položkový rozpočet

S:	253/2019	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPAVY
O:	01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A DÍLNY
R:	02	VARIANTA č.2 - OPRAVA FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 593,47250		593,47250		
30	283502511R	Profil rohový ETICS PVC se sířovinou, l=2500 mm lišta rohová PVC se sířovinou Začátek provozního součtu	kus	64,15200	20,00	1 283,04
		okenní a dveřní ostění : 118,4		118,40000		
		svislé rohy : 3,05*5		15,25000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>133,65000</b>		
		Konec provozního součtu 133,65*1,2/2,5		64,15200		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>65 895,46</b>
31	941941031RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	601,28000	51,00	30 665,28
		fasádní lešení : (40,1*2+19,75*2)*4,05		484,78500		
		(22,5+20,8+7,35)*2,3		116,49500		
32	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení rámové pronajaté	m2	1 202,56000	1,00	1 202,56
		fasádní lešení : (40,1*2+19,75*2)*4,05*2		969,57000		
		(22,5+20,8+7,35)*2,3*2		232,99000		
33	941941831RT4	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	601,28000	45,00	27 057,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 601,28000		601,28000		
34	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m zazdivka vzt : 1,5*1*8	m2	12,00000	3,00	36,00
				12,00000		
35	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	601,28000	1,00	601,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 601,28000		601,28000		
36	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 202,56000	0,10	120,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1202,56000		1 202,56000		
37	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	601,28000	1,00	601,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 601,28000		601,28000		
38	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	50,10000	100,00	5 010,00
		záchytná stříška : (40,1+2+4*2)		50,10000		
39	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	100,20000	1,00	100,20
		záchytná stříška : (40,1+2+4*2)*2		100,20000		
40	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	50,10000	10,00	501,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 50,10000		50,10000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>18 048,30</b>
41	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	200,00	200,00
42	914993001R00	Demontáž 1 značky včetně stojanu	kus	1,00000	100,00	100,00
43	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	239,40000	5,00	1 197,00
		vyčištění : (40,1*2+19,75*2)*2		239,40000		
44	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	139,06500	20,00	2 781,30
		Začátek provozního součtu				
		okno 1 1.NP : (1,8*1,8)*12		38,88000		
		okno 2 1.NP : (1,2*1,8)*1		2,16000		
		okno 3 1.NP : (1,8*1,5)*2		5,40000		
		okno 4 1.NP : (1,5*1,5)*5		11,25000		
		okno 5 1.NP : (0,6*0,9)*4		2,16000		
		okno 6 1.NP : (1,3*0,9)*1		1,17000		

## Položkový rozpočet

S:	253/2019	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPAVY
O:	01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A DÍLNY
R:	02	VARIANTA č.2 - OPRAVA FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vchodové dveře 1 1.NP : (1,05*2,1)*2		4,41000		
		vchodové dveře 2 1.NP : (1,85*2,1)*1		3,88500		
		vchodové dveře 3 1.NP : (1,7*2,1)*1		3,57000		
		vrata 1 1.NP : (3*3,1)*4		37,20000		
		okno 6 2.NP : (1,2*1,2)*15		21,60000		
		okno 7 2.NP : (0,6*1,2)*4		2,88000		
		okno 9 2.NP : (1,8*2,5)*1		4,50000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>139,06500</b>		
		Konec provozního součtu				
		fasádní otvory : 139,065		139,06500		
45	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	6,00000	250,00	1 500,00
46	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	239,40000	50,00	11 970,00
		zakrytí krytu kolem stavby : (40,1*2+19,75*2)*2		239,40000		
47	229870166R00	Demontáž štítku	kus	6,00000	50,00	300,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>12 539,71</b>
48	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	462,21500	14,00	6 471,01
		obvodové zdivo 1.NP : (40,1*2+19,75*2)*4,05		484,78500		
		obvodové zdivo 2.NP : (22,5+20,8+7,35)*2,3		116,49500		
		Začátek provozního součtu				
		okno 1 1.NP : (1,8*1,8)*12		38,88000		
		okno 2 1.NP : (1,2*1,8)*1		2,16000		
		okno 3 1.NP : (1,8*1,5)*2		5,40000		
		okno 4 1.NP : (1,5*1,5)*5		11,25000		
		okno 5 1.NP : (0,6*0,9)*4		2,16000		
		okno 6 1.NP : (1,3*0,9)*1		1,17000		
		vchodové dveře 1 1.NP : (1,05*2,1)*2		4,41000		
		vchodové dveře 2 1.NP : (1,85*2,1)*1		3,88500		
		vchodové dveře 3 1.NP : (1,7*2,1)*1		3,57000		
		vrata 1 1.NP : (3*3,1)*4		37,20000		
		okno 6 2.NP : (1,2*1,2)*15		21,60000		
		okno 7 2.NP : (0,6*1,2)*4		2,88000		
		okno 9 2.NP : (1,8*2,5)*1		4,50000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>139,06500</b>		
		Konec provozního součtu				
		fasádní otvory : -139,065		-139,06500		
49	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	94,29000	30,00	2 828,70
		podhled krovu : (40,1*2+19,75*2+2,5*8)*0,7		94,29000		
50	978041103R00	Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou	m2	5,00000	120,00	600,00
		oprava KZS ostění : 5		5,00000		
51	978041105R00	Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou	m2	10,00000	120,00	1 200,00
		oprava KZS podhled krovu : 10		10,00000		
52	978041108R00	Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou	m2	12,00000	120,00	1 440,00
		oprava KZS stěny : 12		12,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 510,40</b>
53	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	18,60113	350,00	6 510,40
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>34 474,00</b>
54	R-72801	Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky	kpl	2,00000	5 000,00	16 000,00



## Položkový rozpočet

S:	253/2019	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPAVY
O:	01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A DÍLNY
R:	02	VARIANTA č.2 - OPRAVA FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	R-72802	Demontáže a montáže (sprovoznění) vzduchotechnických zařízení včetně konzol a rozvodů dodávka stavebníka	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
56	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	158,00000	3,00	474,00
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>9 306,00</b>
57	764554491R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	36,10000	160,00	5 776,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 36,10000		36,10000		
58	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	36,10000	50,00	1 805,00
		střešní svody : 4,5*5+6,8*2		36,10000		
59	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	75,00000	23,00	1 725,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>36 618,00</b>
60	767584811R00	Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek	kus	9,00000	300,00	2 700,00
61	767591220R00	Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem	kus	9,00000	300,00	2 700,00
62	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	50,00000	200,00	10 000,00
63	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	200,00000	100,00	20 000,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 200,00000		200,00000		
64	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	50,00000	2,00	100,00
65	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	200,00000	2,00	400,00
		stříšky vstupů : 200		200,00000		
66	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	359,00000	2,00	718,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 575,00</b>
67	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábán/m	m2	3,00000	80,00	240,00
		HDS : 3		3,00000		
68	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	3,00000	325,00	975,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 3,00000		3,00000		
69	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,00000	120,00	360,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 3,00000		3,00000		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>7 760,00</b>
70	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akryl Emulze, 1 x	m2	16,00000	160,00	2 560,00
		zazdívká vztl : 2*8		16,00000		
71	784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem JUB, Jubolin, 1 x	m2	16,00000	245,00	3 920,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 16,00000		16,00000		
72	784125212R00	Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace, 2x	m2	16,00000	80,00	1 280,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 16,00000		16,00000		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>18 368,22</b>
73	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	193,12000	6,00	1 158,72
74	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- fáz. 1, venkovní včetně dodávky spínače 3558-01750	kus	4,00000	220,00	880,00
75	210111112R00	Zásuvka průmyslová IP 67 2P+PE 32 A bez dodávky	kus	6,00000	120,00	720,00
76	210200211R00	Svítilno žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj bez dodávky	kus	4,00000	300,00	1 200,00
77	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 +podpěry bez dodávky	m	36,10000	55,00	1 985,50
		svody bleskosvodu : 36,1		36,10000		
78	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	28,00000	53,00	1 484,00
79	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	7,00000	80,00	560,00
80	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	7,00000	55,00	385,00
81	210220372R00	Uhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva bez dodávky	kus	7,00000	265,00	1 995,00

### Položkový rozpočet

S:	253/2019	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPAVY
O:	01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A DÍLNY
R:	02	VARIANTA č.2 - OPRAVA FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	900 RT1	HZS - demontáže Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	16,00000	320,00	5 120,00
83	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	6,00000	320,00	1 920,00
84	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	3,00000	320,00	960,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>9 936,41</b>
85	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,10012	25,00	202,50
86	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	8,10012	150,00	1 215,02
87	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,10012	33,30	269,73
88	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	153,90220	3,60	554,05
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,10012	120,00	972,01
90	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	81,00116	6,00	486,01
91	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,10012	120,00	972,01
92	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,10012	650,00	5 265,08
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>2 000,00</b>
93	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
<b>Celkem</b>						<b>588 159,90</b>

Poznámky uchazeče k zadání