

Položkový rozpočet

Stavba: Plot COPTH
Objekt: SŠ COPTH Praha
Rozpočet zpracoval: Daniel Sokol

Objednatel: _____ **IČ:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **Stavební Praha s.r.o.** **IČ:** 24316041
 Bělehradská 679/94 **DIČ:** CZ24316041
 Praha 2, 12000

Rozpis ceny	Celkem
HSV	357 908,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	357 908,50

Rekapitulace daní		
DPH	21 %	75 160,79 CZK
		CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **433 069,29 CZK**

v **STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.**
 Bělehradská 679/94
 120 00 Praha 2 - Vinohrady
 IČ: 24316041
 DIČ: CZ24316041

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: zámečnické práce					189 017,00
1	pole podezdívka - výroba + materiál (1300*1950)	ks	8,00000	6 055,00	48 440,00
2	pole podezdívka - doměrek	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00
3	sloupky podezdívka	ks	9,00000	713,00	6 417,00
4	branka - výroba + materiál	ks	1,00000	12 200,00	12 200,00
5	pole spodní část plotu - výroba + materiál (1300*1950)	ks	7,00000	5 260,00	36 820,00
6	pole spodní část plotu - doměrek	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00
7	sloupky spodní část plotu	ks	8,00000	830,00	6 640,00
8	brána dvoukřídlá se sloupky (1500*3000)	ks	1,00000	23 800,00	23 800,00
9	montáž vč. Montážního a spojovacího materiálu	j	1,00000	35 000,00	35 000,00
10	doprava	j	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: bourací práce					20 480,00
1	demontáž chodníku z kostek	m2	56,00000	100,00	5 600,00
2	demontáž obrubníků (chodník z kostek)	bm	36,00000	80,00	2 880,00
3	bourání asfaltového pásu v prostoru horní části podezdívky (v prostoru nové branky)	j	1,00000	250,00	250,00
4	vyřezání děr pro nové sloupky (v prostoru horní části podezdívky) s následným zapravením po usazení slouků	ks	9,00000	500,00	4 500,00
5	demontáž posedových laviček	ks	3,00000	250,00	750,00
7	odvoz stavebního odpadu	j	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: výkopové práce					25 720,00
1	výkopové práce pro usazení obrubníků - podhrabovka (v prostoru spodní svažitě části nově vzniklého plotu)	bm	17,00000	320,00	5 440,00
2	výkopové práce pro usazení nových sloupků k pletivovému plotu (doplnění plotu ve spodní části objektu)	ks	5,00000	350,00	1 750,00
3	vykopání podkladu pod chodníkem (chodník - nově vzniklá zámková dlažba)	m2	61,50000	220,00	13 530,00
10	odvoz stavebního odpadu	j	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: zednické práce					87 691,50
1	nákup obrubníků (podhrabovka) do prostoru spodní části plotu se stabilizačními držáky	bm	17,00000	488,00	8 296,00
2	montáž obrubníků (podhrabovka) do prostoru spodní části plotu	bm	17,00000	250,00	4 250,00
3	nákup zámkové dlažby	m2	61,50000	205,00	12 607,50
4	pokládka zámkové dlažby	m2	61,50000	220,00	13 530,00
3	nákup obrubníků k zámkové dlažbě	bm	36,00000	88,00	3 168,00
4	pokládka obrubníků do betonového lože	bm	36,00000	380,00	13 680,00
5	štěrk	j	1,00000	7 200,00	7 200,00
6	křemičitý písek	j	1,00000	650,00	650,00
7	hutnění podkladu pro zámkovou dlažbu vybrační deskou	j	1,00000	3 200,00	3 200,00
7	hutnění zámkové dlažby vybrační deskou	j	1,00000	3 200,00	3 200,00
8	nákup plotových sloupků pozink (výška 240cm)	ks	5,00000	310,00	1 550,00
9	nákup plotových vzpěr pozink	ks	4,00000	205,00	820,00
10	usazení plotových sloupků a vzpěr do betonového lože (i s materiálem)	ks	7,00000	450,00	3 150,00
8	nákup pletiva (výška 1,8m) 1 role	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
9	montáž pletiva	bm	8,00000	280,00	2 240,00
10	montážní materiál ke sloupkům a pletivu	j	1,00000	2 000,00	2 000,00
10	odvoz stavebního odpadu	j	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: doprava					10 000,00
1	doprava	j	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: zařízení staveniště					25 000,00
1	zařízení staveniště	j	1,00000	25 000,00	25 000,00
CELKEM BEZ DPH					357 908,50

STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.
 Bělenradská 679/94
 120 00 Praha 2 - Vinohrady
 IČ: 24316041
 DIČ: CZ24316041