

# POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

zast. Plavy - oprava přípojky NN

pro objednávku č.:

**OR HKR\_ SEE HK\_36\_64018152\_2019**

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ
1	7493600010-R	Přípojková skříň pro vodiče do průřezu 50 mm <sup>2</sup> (SP) 1 sada-2sady poj. spodků 00	kus
2	7493651015	Montáž skříní pro venkovní vedení přípojkových pojistkových plastových na sloup nebo do zdi pro připojení kabelu do 50 mm <sup>2</sup> s 1 sadou nebo 2 sadami jistících prvků do 160 A - včetně elektrovýzbroje a zednického zapravení zdiva po dokončené montáži, neobsahuje vybourání niky ve zdi	kus
3	7592700655	Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	m
4	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m
5	7491100012-R	Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 40-65mm	m
6	7491151040-R	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních průměru do 200 mm	m
7	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg
8	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm <sup>2</sup> - uzemňovacího vedení v zemní kyneti, případně v chrániče odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku	m
9	7491600190	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m
10	7491601440-R	Svorka SR, SS, ST, SO, SP, SU, SZ	kus
11	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus
12	7498451010	Měření zemniců zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného - včetně vyhotovení protokolu	kus
13	7492501699-R	Kabel silový, plastová izolace 4x16 Cu	m

14	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
15	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
16	7498454010	Zkoušky vodičů a kabelů nn silových do 1 kV průřezu žíly do 300 mm <sup>2</sup> - měření kabelu, vodiče včetně vyhotovení protokolu	kus
17	7491100370-R	Kovová elektroinstalační trubka pr. 15-25mm	m
18	460201604	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4	m <sup>3</sup>
19	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m <sup>3</sup>
20	58333625	kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8	t
21	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>
22	7492204710	Venkovní vedení nn Podpěrné body Betonový sloup 9/3kN	kus
23	7492251010	Montáž podpěrných bodů venkovního vedení nn betonové sloupy pro venkovní vedení nn do 10 kN výšky do 10 m - včetně sloupu, konzoly, nosných svorek, izolátorů a vazů. Neobsahuje cenu za zemní práce a zhotovení základu	kus
<b>VRN</b>			
24	065002000-R	Mimostaveništní doprava materiálů	hod
<b>ON</b>			
25	7498150515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus
		<b>Celkem</b>	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 448520

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dc8c449d-0aa6-4cb9-a43b-c2b540c0d00f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.10.2019 13:39:00



e4e5e510-497d-4289-b4b5-5c14a581980f