

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 15. 04. 2019 na realizaci stavby

### „Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace – Stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení – budova Eliška“


uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10102

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc  
IČO: 25385551  
DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 15. 04. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/01094/OI/DSM pod názvem akce „Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace – Stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení – budova Eliška“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší komplexní rekonstrukci stávajícího objektu s názvem Eliška, a to v areálu Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámeček čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>1) Sronání podlah v 1., 2., 3., NP, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)</b> Vyrovnání nerovných podlah cementovým samonivelačním potěrem plochy 898 m <sup>2</sup> s rozsahem vrstvy tl. 3 – 40 mm a samonivelační stěrkou plochy 930 m <sup>2</sup> tl. 3 mm včetně voduředitelné penetrace. Odpočet 930 m <sup>2</sup> samonivelační stěrky tl. 5 mm včetně penetrace.	1 076 069,58	-232 490,50
<b>2) Podpěry otopných těles, přívodní potrubí, stupačky, výměna radiátorů, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)</b> Osazení 122 ks podstavců a výměna 9 ks litinových radiátorů, provedení včetně příslušenství 176 m Cu přípojek D 18/1, 108 m Cu stupaček D 18/1, 68 m Cu stupaček D 22/1, 31 m Cu stupaček D 28/1,5, přeložení 2+12 m ocelového potrubí DN 25 a DN 50, Odpočet odpojení a připojení těles po nátěru a proplach 580 m <sup>2</sup> radiátorů.	315 233,53	-54 104,44
<b>3) Změna úpravy stropů ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</b> Záměna vyspravení nesoudržných omítek stropů a jejich vyztužení stěrkou se sklotextilní tkaninou a finální povrchové úpravy sádrové stěrky tl. 2 mm za D+M nového SDK pohledu tl. 12,5 mm plochy 745,23 m <sup>2</sup> .	395 717,13	-397 199,69

<b>4) Nová sprcha pro zaměstnance domova ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</b> Realizace místnosti se sprchovým koutem a umyvadlem v suterénu objektu v rozsahu zděných příček, obkladů, dlažby, zárubní, dveří, napojení na rozvody kanalizace, vody, topení, elektro a odvětrání VZT.	154 812,03	0,00
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>1 941 832,27</b>	<b>-683 794,63</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>1 258 037,64</b>	

*Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.*

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy** vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	21 636 561,26	3 245 484,19	24 882 045,45
Změna ceny dle dodatku č. 1 Smlouvy	1 258 037,64	188 705,65	1 446 743,29
<b>Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 1</b>	<b>22 894 598,90</b>	<b>3 434 189,84</b>	<b>26 328 788,74</b>

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: **dvacet-šest-milionů-tři-sta-dvacet-osm-tisíc-sedm-set-osmdesát-osm-korun-českých-sedmdesát-čtyři-haléřů.**

*Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.*


## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/74/8/2019 ze dne 07. 10. 2019.

**Příloha č. 1) Položkový rozpočet**

Olomouci dne: 17. 10. 2019  
Za Objednatele




**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 11. 10. 2019  
Za Zhotovitele



**Jaroslav Vyroubal**  
předseda představenstva



## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

**Objednatel:** Olomoucký kraj

**Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

**Místo:** Pavlovice u Přerova

**Zpracovatel:** Zdeňka Závodník  
**Datum:** 11. 9. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH zařazení	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>1</b>	<b>DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům</b>	<b>1 256 037,64</b>	<b>188 705,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 743,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 909,64</b>	<b>3128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZL 1	ZL 1 - Stovárni podlah 1,2,3 NP	843 579,08	126 536,86	0,00	970 115,94	0,00	843 579,08	0,00	0,00	0,00
ZL 1.1	ZL 1.1 - Stovárni podlah 1,2,3 NP	1 076 069,56	161 410,44	0,00	1 237 480,02	0,00	1 076 069,56	0,00	0,00	0,00
ZL 1.1B	ZL 1.1 - Stovárni podlah 1,2,3 NP - neprovedené práce	-232 490,50	-34 873,58	0,00	-267 364,08	0,00	-232 490,50	0,00	0,00	0,00
ZL 2	ZL 2 - Systém UT	261 129,09	39 189,36	0,00	300 298,45	0,00	261 129,09	0,00	0,00	0,00
ZL 2.1	Podpěry otvorných těles, nové přípojky	82 987,60	12 448,14	0,00	95 435,74	0,00	82 987,60	0,00	0,00	0,00
ZL 2.2	Výměna otvorných těles	65 718,05	12 857,71	0,00	78 575,76	0,00	65 718,05	0,00	0,00	0,00
ZL 2.3	Výměna slupaček UT IN2-3NP	136 599,60	20 475,48	0,00	156 999,39	0,00	136 599,60	0,00	0,00	0,00
ZL 2.4	Překážka potrubí UT v mč.0,04, mč. 013	10 017,98	1 502,70	0,00	11 520,68	0,00	10 017,98	0,00	0,00	0,00
ZL 2.4B	Překážka potrubí UT v mč.0,04, mč. 013 - neprovedené práce	-695,95	-102,89	0,00	-798,84	0,00	-695,95	0,00	0,00	0,00
ZL 2.5B	UT - nátery, přípojení - neprovedené práce	-53 418,49	-8 012,77	0,00	-61 431,26	0,00	-53 418,49	0,00	0,00	0,00
ZL 3	ZL 3 - Záměna opravy stropů	-1 482,56	-222,38	0,00	-1 704,94	0,00	-1 482,56	0,00	0,00	0,00
ZL 3.1	ZL 3.1 - Záměna opravy stropů	365 717,13	59 357,57	0,00	425 074,70	0,00	365 717,13	0,00	0,00	0,00
ZL 3.2B	ZL 3.2B Záměna opravy stropů - neprovedené práce	-397 159,69	-59 579,95	0,00	-456 739,64	0,00	-397 159,69	0,00	0,00	0,00
ZL 4	ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci	154 812,03	23 221,80	0,00	178 033,83	0,00	151 884,03	3128,00	0,00	0,00
4.1	Architektonicko stavební část	76 262,99	11 439,45	0,00	87 702,44	0,00	76 262,99	0,00	0,00	0,00
4.2	Zdravotnické instalace	42 249,46	6 337,42	0,00	48 586,88	0,00	42 249,46	0,00	0,00	0,00
4.3	Elektronikálníce	24 071,48	3 610,72	0,00	27 682,20	0,00	24 071,48	0,00	0,00	0,00
4.4	Doplnění otvorného tělesa	12 228,10	1 834,22	0,00	14 062,32	0,00	12 228,10	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1 256 037,64</b>	<b>188 705,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 743,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 909,64</b>	<b>3 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům**  
**ZL 1 - Srovnání podlah 1,2,3 NP**

JKSO

EČO

Místo

Pavlovice u Přerova

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký Kraj

Projektant

Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracoval

Zdeněk Závodník

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11. 9. 2019

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 805 779,72	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -144 566,19	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 72 499,84	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 109 865,71	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 843 579,08	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 843 579,08			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	843 579,08	126 536,86
základní	21,0	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>970 115,94</b>

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům  
ZL 2 - Systém ÚT

JKSO

EČO

Místo

Pavlovice u Přerova

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký Kraj

Projektant

Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracoval

Zdeněk Závodník

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11. 9. 2019

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	28 304,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	190 136,89	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	42 688,20				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		261 129,09	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 261 129,09**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	261 129,09	39 169,36
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH 300 298,45**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** DAS Pavlovice, objekt Eiška, II - rozpočty ke změnovým listům

**Objednatel:** Olomoucký kraj

**Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

**Místo:** Pavlovice u Přerova

**Zpracoval:** Zdeněk Závodník  
**Datum:** 11. 9. 2019

Kód	Zavázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL 2	ZL 2.1 - Systém UT	261 120,08	39 169,36	0,00	300 289,45	0,00	261 129,09	0,00	0,00	0,00
2.1.	Posledy otěsnění těles, nové přípojky	82 397,60	12 449,14	0,00	95 436,74	0,00	82 397,60	0,00	0,00	0,00
2.2.	Změna otěsnění těles	85 718,05	12 857,71	0,00	98 575,76	0,00	85 718,05	0,00	0,00	0,00
2.3.	Výměna stupňáků UT (NIP-SNP)	136 508,90	20 478,49	0,00	156 987,39	0,00	136 509,90	0,00	0,00	0,00
2.4.	Přeložka potrubí UT v mč.0.04, mč. 013	10 017,86	1 502,70	0,00	11 520,66	0,00	10 017,98	0,00	0,00	0,00
2.4.B	Přeložka potrubí UT v mč.0.04, mč. 013 - neprovedené	-865,95	-102,89	0,00	-768,84	0,00	-865,95	0,00	0,00	0,00
2.5.B	práce UT - nářady, připojení - neprovedené práce	-53 418,49	-8 012,77	0,00	-61 431,26	0,00	-53 418,49	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>261129,09</b>	<b>39169,36</b>	<b>0,00</b>	<b>300298,45</b>	<b>0,00</b>	<b>261129,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

DAS Pavlovice, objekt Eliáška, III - rozpočty ke změnovým listům

JKSO

Název objektu

ZL 2.1 - Systém ÚT

EČO

Místo

Pavlovice u Přerova

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký Kraj

Projektant

Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracoval

Zdeněk Závodník

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

11.09.2019

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	28 304,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	190 136,89	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	42 688,20				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		261 129,09	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH**

**261 129,09**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	261 129,09	39 169,36
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**300 298,45**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům	JKSO	
Název objektu	ZL 2.1 - Systém ÚT	EČO	
Název části	Podpěry otopných těles, nové přípojky	Místo	Pavlovice u Přerova
Objednatel	Olomoucký Kraj	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Radek Štěpánek		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Zdeněk Závodník		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zarizení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	28 304,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	54 683,60	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		82 987,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH 82 987,60</b>			
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
	snížená	15,0	82 987,60	12 448,14			
	základní	21,0	0,00	0,00			
<b>Cena s DPH</b>				<b>95 435,74</b>			
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
	Dodá zadavatel						0,00
	Klouzavá doložka						0,00
	Zvýhodnění						0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliáška, III - rozpočty ke změnovým listům

Objekt: ZL 2.1 - Systém ÚT

Část: Podpěry otopných těles, nové přípojky

Objednatel: Olomoucký Kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>82 987,60</b>
<b>733</b>			<b>Rozvod potrubí</b>				<b>54 683,60</b>
1	R	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	176,000	33,00	5 808,00
<i>Položka dle SoD</i>							
2	R	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	176,000	140,00	24 640,00
<i>Nová položka - ÚRS</i>							
3	R	230040024	Zhotovení vnějšího závitu G DN 1/2"	kus	116,000	49,10	5 695,80
<i>Nová položka - ÚRS</i>							
4	R	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	116,000	106,00	12 296,00
<i>Položka dle SoD</i>							
5	R	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí měděného do DN 32	m	176,000	17,00	2 992,00
<i>Položka dle SoD</i>							
6	R	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	813,000	4,00	3 252,00
<i>Položka dle SoD</i>							
<b>735</b>			<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>28 304,00</b>
7		R01ZDB9213	Podstavec k litinovým radiátorům Kalor	ks	122,000	232,00	28 304,00
<i>Nová položka - R položka</i>							
<b>Celkem</b>							<b>82 987,60</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům	JKSO	
Název objektu	ZL 2.1 - Systém ÚT	EČO	
Název části	Změna otopných těles	Místo	Pavlovice u Přerova
Objednatel	Olomoucký Kraj	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Radek Štěpánek		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Zdeněk Závodník		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.09.2019	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	85 718,05	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		85 718,05	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>85 718,05</b></span>			
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>		<b>DPH celkem</b>	
		snižovaná	15,0	85 718,05		12 857,71	
		základní	21,0	0,00		0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>98 575,76</b>			
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚŘ

stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

Objekt: ZL 2.1 - Systém ÚT

Část: Změna otopných těles

Objednatel: Olomoucký Kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>PSV</b>	<b>PSV</b>	<b>85 718,05</b>			
		<b>Z01</b>	<b>m.č.3.20 - původní těleso Radik 22-6050 (nové KALOR3 15/500/150 - dle PD)</b>	<b>7 094,85</b>			
1	R	735111540R00	Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 500/160	m2	4,350	1 200,00	5 220,00
			<i>položka dle SoD</i>				
2	R	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	4,350	431,00	1 874,85
			<i>položka dle SoD</i>				
		<b>Z02</b>	<b>m.č.3.19 - původní těleso Radik 22-6050 (nové KALOR3 15/500/150 - dle PD)</b>	<b>7 094,85</b>			
3	R	735111540R00	Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 500/160	m2	4,350	1 200,00	5 220,00
			<i>položka dle SoD</i>				
4	R	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	4,350	431,00	1 874,85
			<i>položka dle SoD</i>				
		<b>Z03</b>	<b>m.č.2.16 - původní těleso Armat 15/500 (nové KALOR3 15/500/150 - dle PD)</b>	<b>7 094,85</b>			
5	R	735111540R00	Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 500/160	m2	4,350	1 200,00	5 220,00
			<i>položka dle SoD</i>				
6	R	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	4,350	431,00	1 874,85
			<i>položka dle SoD</i>				
		<b>Z04</b>	<b>24/500/200 (nové KALOR 28/500/150 - po přepočtu pův.výkonu)</b>	<b>8 568,00</b>			
8	R	735111350	Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 m2/kus se základním nátěrem	m2	7,140	1 200,00	8 568,00
			<i>Nová položka - ÚRS</i>				
		<b>Z05</b>	<b>11/500/200 (nové KALOR 12/500/150 - dle PD)</b>	<b>3 672,00</b>			
9	R	735111350	Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 m2/kus se základním nátěrem	m2	3,060	1 200,00	3 672,00
			<i>Nová položka - ÚRS</i>				
		<b>Z06</b>	<b>31/350/200 (nové KALOR 33/350/160 - po přepočtu pův.výkonu)</b>	<b>14 041,50</b>			
7	R	735111310	Otopné těleso litinové článkové 350/160 mm 0,185 m2/kus se základním nátěrem	m2	6,105	2 300,00	14 041,50
			<i>Nová položka - ÚRS</i>				
		<b>Z07</b>	<b>37/350/200 (nové KALOR 39/350/160 - po přepočtu pův.výkonu)</b>	<b>16 594,50</b>			
10	R	735111310	Otopné těleso litinové článkové 350/160 mm 0,185 m2/kus se základním nátěrem	m2	7,215	2 300,00	16 594,50
			<i>Nová položka - ÚRS</i>				
		<b>Z08</b>	<b>35/350/200 (nové KALOR 37/350/160 - po přepočtu pův.výkonu)</b>	<b>15 743,50</b>			
11	R	735111310	Otopné těleso litinové článkové 350/160 mm 0,185 m2/kus se základním nátěrem	m2	6,845	2 300,00	15 743,50
			<i>Nová položka - ÚRS</i>				
		<b>Z09</b>	<b>16/500/200 (nové KALOR 19/500/150 - po přepočtu pův.výkonu)</b>	<b>5 814,00</b>			
12	R	735111350	Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 m2/kus se základním nátěrem	m2	4,845	1 200,00	5 814,00
			<i>Nová položka - ÚRS</i>				

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

Objekt: ZL 2.1 - Systém ÚT

Část: Změna otopných těles

Objednatel: Olomoucký Kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Celkem**

**85 718,05**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům	JKSO	
Název objektu	ZL 2.1 - Systém ÚT	EČO	
Název části	Výměna stupaček ÚT 1NP-3NP	Místo	Pavlovice u Přerova
Objednatel	Olomoucký Kraj	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Radek Štěpánek		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Zdeněk Závodník		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.09.2019	CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	93 821,70	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	42 688,20				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (f. 1-6)		136 509,90	12	DN (f. 8-11)		19	VRN (f. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

#### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

#### D Celkem bez DPH 136 509,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	136 509,90	20 476,49
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH 156 986,39**

#### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

**Objekt:** ZL 2.1 - Systém ÚT

**Část:** Výměna stupaček ÚT 1NP-3NP

**Objednatel:** Olomoucký Kraj

**Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

**Místo:** Pavlovice u Přerova

**Zpracoval:** Zdeněk Závodník

**Datum:** 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV**

**PSV**

**136 509,90**

**733**

**Rozvod potrubí**

**93 693,00**

1	R	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	207,000	33,00	6 831,00
<i>Položka dle SoD</i>							
3	R	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	108,000	326,00	35 208,00
<i>Nová položka - ÚRS</i>							
6	R	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	68,000	370,00	25 160,00
<i>Nová položka - ÚRS</i>							
7	R	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	31,000	625,00	19 375,00
<i>Nová položka - ÚRS</i>							
5	R	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí měděného do DN 32	m	207,000	17,00	3 519,00
<i>Položka dle SoD</i>							
2	R	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	900,000	4,00	3 600,00
<i>Položka dle SoD</i>							

**734**

**Ústřední vytápění - armatury**

**42 816,90**

8	R	230040025	Zhotovení vnějšího závitů G DN 3/4"	kus	4,000	62,10	248,40
<i>Nové položka - ÚRS</i>							
9	R	230040026	Zhotovení vnějšího závitů G DN 1"	kus	22,000	74,40	1 636,80
<i>Nové položka - ÚRS</i>							
10	R	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000	233,00	932,00
<i>Nové položka - ÚRS</i>							
11	R	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	22,000	332,00	7 304,00
<i>Nové položka - ÚRS</i>							
12	R	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	26,000	223,00	5 798,00
<i>Nové položka - ÚRS</i>							
13	R	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	331,00	662,00
<i>Nové položka - ÚRS</i>							
14	R	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,000	477,00	5 247,00
<i>Nové položka - ÚRS</i>							
15	R	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	1 300,00	2 600,00
<i>Nové položka - ÚRS</i>							
16	R	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	11,000	1 660,00	18 260,00
<i>Nové položka - ÚRS</i>							
17	R	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech H do 6 m	%	429,000	0,30	128,70

**Celkem**

**136 509,90**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům	JKSO	
Název objektu	ZL 2.1 - Systém ÚT	EČO	
Název části	Přeložka potrubí ÚT v mč.0.04, mč. 013	Místo	Pavlovice u Přerova
		IČ	DIČ

Objednatel	Olomoucký Kraj		
Projektant	Ing. Radek Štěpánek		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Zdeněk Závodník		

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.09.2019	CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	10 017,98	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		10 017,98	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 10 017,98</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>10 017,98</td> <td>1 502,70</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>11 520,68</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	10 017,98	1 502,70	základní	21,0	0,00	0,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>11 520,68</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	10 017,98	1 502,70														
základní	21,0	0,00	0,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>11 520,68</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

Objekt: ZL 2.1 - Systém ÚT

Část: Přeložka potrubí ÚT v m.č.0.04, m.č. 013

Objednatel: Olomoucký Kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### PSV Práce a dodávky PSV

**10 017,98**

#### 734 Armatury

**387,00**

1	R	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	2,000	76,00	152,00
---	---	--------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	--------

*položka dle SoD*

" těleso v m.č.0.13"2

2,000

Součet

2,000

2	R	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	1,000	235,00	235,00
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------

*položka dle SoD*

" těleso v m.č.0.13"1

1,000

Součet

1,000

#### 733 Rozvod potrubí

**9 474,00**

3	R	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	8,000	33,00	264,00
---	---	--------------	---	---	-------	-------	--------

*Položka dle SoD*

"demontáž rad.připojky v m.č.0.04" 6

6,000

"přeložka - kolize potrubí se VZT" 2

2,000

Součet

8,000

4	R	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	12,000	57,80	693,60
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

*Nová položka - ÚRS*

"přeložka - kolize potrubí se VZT" 12

12,000

Součet

12,000

5	R	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	2,000	279,00	558,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

*Nová položka - ÚRS*

"přeložka - kolize potrubí se VZT" 2

2,000

Součet

2,000

6	R	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	12,000	568,00	6 816,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

*Nová položka - ÚRS*

"přeložka - kolize potrubí se VZT" 12

12,000

Součet

12,000

7	R	733811233	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	12,000	95,20	1 142,40
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

*Nová položka - ÚRS*

"přeložka - kolize potrubí se VZT" 12

12,000

Součet

12,000

#### 783 Nátěry

**120,00**

8	R	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm 2x email stávající+nové rozvody vytápění	m	4,000	30,00	120,00
---	---	--------------	--	---	-------	-------	--------

*položka dle SoD*

" těleso v m.č.0.13"4

4,000

Součet

4,000

#### 735 Otopná tělesa

**36,98**

9	R	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	1,275	29,00	36,98
---	---	--------------	---	----	-------	-------	-------

*položka dle SoD*

" těleso v m.č.0.13" ( 5\*0,255)

1,275

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚŘ

Stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

Objekt: ZL 2.1 - Systém ÚT

Část: Přeložka potrubí ÚT v mč.0.04, mč. 013

Objednatel: Olomoucký Kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 11. 9. 2019

Místo: Pavlovice u Přerova

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		1,275		
			Součet		1,275		
			<b>Celkem</b>				<b>10 017,98</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům**  
 Název objektu **ZL 2.1 - Systém ÚT**  
 Název části **Přeložka potrubí ÚT v mč.0.04, mč. 013 - neprovedené práce**

JKSO  
 EČO  
 Místo **Pavlovice u Přerova**

Objednatel **Olomoucký Kraj**  
 Projektant **Ing. Radek Štěpánek**  
 Zhotovitel **Provádění staveb Olomouc, a.s.**  
 Zpracoval **Zdeněk Závodník**

IČ	DIČ

Rozpočet číslo  Dne **11.09.2019**

CZ-GPV  
 CZ-GPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimosstav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-685,95	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-685,95	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-685,95</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižovaná	15,0	-685,95	-102,89	
základní	21,0	0,00	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>-788,84</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚŘ

Stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

Objekt: ZL 2.1 - Systém ÚT

Část: Přeložka potrubí ÚT v m.č.0.04, m.č. 013 - neprovedené práce

Objednatel: Olomoucký Kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-685,95</b>
<b>783 Nátěry</b>							<b>-527,85</b>
1	R	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email	m2	-2,550	141,00	-359,55
<i>Položka dle SoD</i>							
"zrušené těleso v m.č.0.04" -1*( 15*0,255)					-3,825		
" těleso v m.č.0.13" ( 5*0,255)					1,275		
Součet					-2,550		
2	R	783903812R00	Očištění a odmaštění saponáty - všechna otopná tělesa litinová+ rozvodky bez izol.	m2	-2,550	66,00	-168,30
<i>Položka dle SoD</i>							
"zrušené těleso v m.č.0.04" -1*( 15*0,255)					-3,825		
" těleso v m.č.0.13" ( 5*0,255)					1,275		
Součet					-2,550		
<b>735 Otopná tělesa</b>							<b>-158,10</b>
3	R	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	-2,550	51,00	-130,05
<i>Položka dle SoD</i>							
"zrušené těleso v m.č.0.04" -1*( 15*0,255)					-3,825		
" těleso v m.č.0.13" ( 5*0,255)					1,275		
Součet					-2,550		
4	R	735191904R00	Propyláchnuti otopných těles litinových	m2	-2,550	11,00	-28,05
<i>Položka dle SoD</i>							
"zrušené těleso v m.č.0.04" -1*( 15*0,255)					-3,825		
" těleso v m.č.0.13" ( 5*0,255)					1,275		
Součet					-2,550		
<b>Celkem</b>							<b>-685,95</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům	JKSO	
Název objektu	ZL 2.1 - Systém ŮT	EČO	
Název části	ŮT - nátěry, připojení - neprovedené práce	Místo	Pavlovice u Přerova
Objednatel	Olomoucký Kraj	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Radek Štěpánek		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Zdeněk Závodník		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.09.2019	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-53 418,49	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-53 418,49	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH -53 418,49</b>			
	<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>			
	snižena	15,0	-53 418,49	-8 012,77			
	základní	21,0	0,00	0,00			
<b>Cena s DPH</b>				<b>-61 431,26</b>			
<b>E Přípočty a odpochty</b>							
	Dodá zařadatel					0,00	
	Klouzavá doložka					0,00	
	Zvýhodnění					0,00	



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům ZL 3 - Záměna opravy stropů	JKSO	
		EČO	
		Místo	Pavlovice u Přerova
		IČ	DIČ
Objednatel	Olomoucký Kraj		
Projektant	Ing. Radek Štěpánek		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Zdeněk Závodník		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11. 9. 2019	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveníště 0,00
2	Montáž -143 551,61	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 142 069,05	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -1 482,56	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

#### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

#### D Celkem bez DPH -1 482,56

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-1 482,56	-222,38
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH -1 704,94**

#### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** DAS Pavlovice, objekt Eliáška, III - rozpočty ke změnovým listům  
**Objednatel:** Olomoucký kraj  
**Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.  
**Místo:** Pavlovice u Přerova

**Zpracoval:** Zdeňek Závodník  
**Datum:** 11. 9. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL 3	ZL 3 - Záměna opravy stropů	-1 482,56	-222,38	0,00	-1 704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 3.1	ZL 3.1 - Záměna opravy stropů	385 717,13	59 357,57	0,00	455 074,70	0,00	385 717,13	0,00	0,00	0,00
ZL 3.2.B	ZL 3.2.B Záměna opravy stropů - neprovedená práce	-397 199,69	-59 579,95	0,00	-456 779,64	0,00	-397 199,69	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>-1 482,56</b>	<b>-222,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 704,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 482,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům**

JKSO

Název objektu

**ZL 3 - Záměna opravy stropů**

EČO

Místo

Pavlovice u Přerova

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký Kraj

Projektant

Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracoval

Zdeněk Závodník

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11.09.2019

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	
2	Montáž	-143 551,61	9	Bez pevné podl.	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	
4	Montáž	142 069,05	11		0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			0,00	
6	Montáž	0,00			0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	-1 482,56	12	DN (ř. 8-11)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	
				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	VRN 2	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	VRN 5	0,00
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

D Celkem bez DPH				-1 482,56
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	-1 482,56	-222,38	
základní	21,0	0,00	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>-1 704,94</b>

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům**  
 Název objektu **ZL 3 - Záměna opravy stropů**  
 Název části **ZL 3.1 - Záměna opravy stropů**

Objednatel **Olomoucký Kraj**  
 Projektant **Ing. Radek Štěpánek**  
 Zhotovitel **Provádění staveb Olomouc, a.s.**  
 Zpracoval **Zdeněk Závodník**

JKSO  
 EČO  
 Místo **Pavlovice u Přerova**

IČ	DiČ

Rozpočet číslo   
 Dne **11.09.2019**

CZ-CPV  
 CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 253 648,08	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 142 069,05	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 395 717,13	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>395 717,13</b>
<b>DPH</b>	<b>% Základ daně DPH celkem</b>
snížená 15,0	395 717,13 59 357,57
základní 21,0	0,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>455 074,70</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

Objekt: ZL 3 - Záměna opravy stropů

Část: ZL 3.1 - Záměna opravy stropů

Objednatel: Olomoucký Kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV HSV 395 717,13**

**61 - 1 NP Úpravy povrchů vnitřní - 1 NP - vícepráce 142 069,05**

1	763	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD <i>nová položka dle ÚRS</i>	m2	267,550	531,00	142 069,05
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

**61 Úpravy povrchů vnitřní - 2 NP - vícepráce 142 515,09**

2	763	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD <i>nová položka dle ÚRS</i>	m2	268,390	531,00	142 515,09
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

**61 - 1 NP Úpravy povrchů vnitřní - 3 NP - vícepráce 111 132,99**

3	763	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD <i>nová položka dle ÚRS</i>	m2	209,290	531,00	111 132,99
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

**Celkem 395 717,13**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům	JKSO	
Název objektu	ZL 3 - Záměna opravy stropů	EČO	
Název části	ZL 3.2.B Záměna opravy stropů - neprovedené práce	Místo	Pavlovice u Přerova
Objednatel	Olomoucký Kraj	IČ	
Projektant	Ing. Radek Štěpánek	DIČ	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Zdeněk Závodník		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.09.2019	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení stavenišť 0,00
2	Montáž -397 199,69	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	-397 199,69	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -397 199,69**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-397 199,69	-59 579,95
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH -456 779,64**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům  
 Objekt: ZL 3 - Záměna opravy stropů  
 Část: ZL 3.2.B Záměna opravy stropů - neprovedené práce

Objednatel: Olomoucký Kraj  
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.  
 Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník  
 Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV HSV -397 199,69**

**61 Úpravy povrchů vnitřní - 1 NP - méněpráce -157 770,73**

1	R	611421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy, v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	-334,780	146,00	-48 877,88
<i>položka dle SoD</i>							
2	R	611-PEN.P.	Provedení penetrace podkladu stropů - materiál ve specifikaci	m2	-535,100	20,00	-10 702,00
<i>položka dle SoD</i>							
3	R	58592662.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; tekutá	kg	-26,755	120,00	-3 210,60
<i>položka dle SoD</i>							
4	R	601014145R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, sádrová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	-267,550	135,00	-36 119,25
<i>položka dle SoD</i>							
5	R	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-267,550	220,00	-58 861,00
<i>položka dle SoD</i>							

**61 Úpravy povrchů vnitřní - 2 NP - méněpráce -159 689,41**

7	R	611421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy, v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	-345,580	146,00	-50 454,68
<i>položka dle SoD</i>							
8	R	611-PEN.P.	Provedení penetrace podkladu stropů - materiál ve specifikaci	m2	-536,780	20,00	-10 735,60
<i>položka dle SoD</i>							
9	R	58592662.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; tekutá	kg	-26,839	120,00	-3 220,68
<i>položka dle SoD</i>							
10	R	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-268,390	220,00	-59 045,80
<i>položka dle SoD</i>							
11	R	601014145R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, sádrová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	-268,390	135,00	-36 232,65
<i>položka dle SoD</i>							

**61 Úpravy povrchů vnitřní - 3 NP - méněpráce -79 739,55**

13	R	611-PEN.P.	Provedení penetrace podkladu stropů - materiál ve specifikaci	m2	-209,290	20,00	-4 185,80
<i>položka dle SoD</i>							
technická zpráva :							
penetrace před provedením lepidla s perlínkou : 209,29							
penetrace před provedením štukové vrstvy : 209,29							
Součet							
						0,000	
						418,58/2*-1	-209,290
						Mezisoučet	-209,290
						Součet	-209,290

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

Objekt: ZL 3 - Záměna opravy stropů

Část: ZL 3.2.B Záměna opravy stropů - neprovedené práce

Objednatel: Olomoucký Kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	58592662.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; tekutá <i>položka dle SoD</i> technická zpráva : 209,29*0,05 penetrace před provedením štukové vrstvy : 209,29*0,05 Součet 20,929/2*-1 Mezisoučet Součet	kg	-10,465	120,00	-1 255,80
						0,000	
						-10,465	
						-10,465	
						-10,465	
15	R	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele <i>položka dle SoD</i>	m2	-209,290	220,00	-46 043,80
16	R	601014145R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, sádrová, , tloušťka vrstvy 2 mm, <i>položka dle SoD</i>	m2	-209,290	135,00	-28 254,15

**Celkem**

**-397 199,69**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům  
ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci

JKSO

EČO

Místo

Pavlovice u Přerova

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký Kraj

Projektant

Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracoval

Zdeněk Závodník

Rozpočet číslo

Dne

11. 9. 2019

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 6 875,01	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 39 869,37	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 7 844,71	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 96 871,94	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 223,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 151 684,03	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 3 128,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH 154 812,03**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	154 812,03	23 221,80
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH 178 033,83**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** DAS Pavlovice, objekt Eiška, III - rozpočty ke změnovým listům

**Objednatel:** Olomoucký kraj

**Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

**Místo:** Pavlovice u Přerova

**Zpracoval:** Zdeněk Závadník  
**Datum:** 11. 9. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL 4	ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci	154 812,03	23 221,80	0,00	178 033,83	0,00	151 684,03	3128,00	0,00	0,00
4.1	Architektonico stavební část	78 282,89	11 439,45	0,00	87 702,44	0,00	79 292,99	0,00	0,00	0,00
4.2	Zdravotnická instalace	42 249,48	5 337,42	0,00	48 586,88	0,00	42 249,48	0,00	0,00	0,00
4.3	Elektrinstalace	24 071,48	3 810,72	0,00	27 682,20	0,00	20 843,48	3128,00	0,00	0,00
4.4	Doplňení doplněného tělesa	12 228,10	1 834,22	0,00	14 062,32	0,00	12 228,10	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>154812,03</b>	<b>23221,80</b>	<b>0,00</b>	<b>178033,83</b>	<b>0,00</b>	<b>151684,03</b>	<b>3128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

JKSO

Název objektu

ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci

EČO

Místo

Pavlovice u Přerova

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký Kraj

Projektant

Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracoval

Zdeněk Závodník

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

11.09.2019

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 6 875,01	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 39 869,37	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 7 844,71	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 96 871,94	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 223,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 151 684,03	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 3 128,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH**

**154 812,03**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	154 812,03	23 221,80
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**178 033,83**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům	JKSO	
Název objektu	ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci	EČO	
Název části	Architektonicko stavební část	Místo	Pavlovice u Přerova
Objednatel	Olomoucký Kraj	IČ	
Projektant	Ing. Radek Štěpánek	DIČ	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Zdeněk Závodník		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.09.2019	CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	969,81	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	20 655,09	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 910,71	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	52 727,38	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		76 262,99	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>76 262,99</b>
<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>	
snížená	15,0	76 262,99	11 439,45	
základní	21,0	0,00	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>87 702,44</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel			0,00	
Klouzavá doložka			0,00	
Zvýhodnění			0,00	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** DAS Pavlovice, objekt Eliáška, III - rozpočty ke změnovým listům

**Objekt:** ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci

**Část:** Architektonicko stavební část

**Objednatel:** Olomoucký Kraj

**Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

**Místo:** Pavlovice u Přerova

**Zpracoval:** Zdeněk Závodník

**Datum:** 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 34 Stěny a příčky

**2 486,76**

1	R	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek porobetonových tloušťky 100 mm	m2	3,910	636,00	2 486,76
Nová dělicí příčka							
1,92*2,87					5,510		
0,8*2*-1					-1,600		
Mezisoučet					3,910		
Součet					3,910		

## 61 Úpravy povrchů vnitřní

**1 407,24**

2	R	58592662.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; tekutá	kg	5,062	120,00	607,44
Povrchová úprava							
1,92*2,87					5,510		
0,8*2*-1					-1,600		
1,92*0,6					1,152		
Mezisoučet					5,062		
Součet					5,062		

3	R	612474550R00	Omtika vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, sádrová, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	5,062	140,00	708,88
Povrchová úprava							
1,92*2,87					5,510		
0,8*2*-1					-1,600		
1,92*0,6					1,152		
Mezisoučet					5,062		
Součet					5,062		

4	R	612-PEN.P.	Provedení penetrace podkladu stěn - materiál ve specifikaci	m2	5,062	18,00	91,12
Povrchová úprava							
1,92*2,87					5,510		
0,8*2*-1					-1,600		
1,92*0,6					1,152		
Mezisoučet					5,062		
Součet					5,062		

## 63 Podlahy a podlahové konstrukce

**7 692,50**

5	R	631312621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	0,555	3 200,00	1 776,00
Podkladní betonová mazanina - dopojení kanalizace							
(2,55+3)*1*0,1					0,555		
Mezisoučet					0,555		
Součet					0,555		

6	R	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,027	32 000,00	864,00
zpravení podlahy							
(2,55+3)*1*4,44/1000*1,1					0,027		
Součet					0,027		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

Objekt: ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci

Část: Architektonicko stavební část

Objednatel: Olomoucký Kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	R	632413160RT6	<p>Potěr ze suchých směsí cementový rychletuhnoucí, tloušťky 60 mm, bez penetrace</p> <p>Podlahový potěr- dopojení kanalizace (2,55*3)*1</p> <p>Mezisoučet</p> <p>Součet</p>	m2	5,550	550,00	3 052,50
8	R	63-TRN1	Dodávka a montáž ocelový tm pr. 8mm délky 300mm s vyvrtáním a vyčištěním otvoru, tm osazen na chemii	kus	20,000	100,00	2 000,00

**96**

### Bourání konstrukcí

**5 396,52**

9	R	776511820R00	<p>Odstranění povlakových podlah z náslápné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2</p> <p>Odstranění stávajícího PVC podlahy</p> <p>22,48</p> <p>Mezisoučet</p> <p>Součet</p>	m2	22,480	120,00	2 697,60
10	R	965042131R00	<p>Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2</p> <p>Podkladní betonová mazanina - dopojení kanalizace (2,55*3)*1*0,15</p> <p>Mezisoučet</p> <p>Součet</p>	m3	0,833	3 240,00	2 698,92

**D96**

### Přesuny suti a vybouraných hmot

**3 425,88**

11	R	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,833	512,00	938,50
12	R	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,833	237,00	434,42
13	R	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,165	10,00	91,65
14	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,833	250,00	458,25
15	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,332	80,00	586,56
16	R	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí	t	1,833	500,00	916,50

**HSV**

### Práce a dodávky HSV

**1 216,00**

**6**

### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**1 216,00**

17	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	265,00	265,00
18	553	55331350	zárubeň ocelová pro pórobeton 100 800 levá,práva	kus	1,000	951,00	951,00

**711**

### Izolace proti vodě

**8 255,68**

19	R	711212002RT1	<p>Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti</p> <p>Hydrostěrka podlaha</p> <p>2,554*1,92 stěna</p>	m2	12,944	520,00	6 730,88
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

4,904

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚŘ

**Stavba:** DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

**Objekt:** ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci

**Část:** Architektonicko stavební část

**Objednatel:** Olomoucký Kraj

**Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

**Místo:** Pavlovice u Přerova

**Zpracoval:** Zdeněk Závodník

**Datum:** 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1+1)*2		4,000		
			1,5*1,5		2,250		
			(2,554+2,554+1,92+1,92)*0,2		1,790		
			Mezisoučet		12,944		
			Součet		12,944		
20	R	711212601RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky doplňky, těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	8,948	100,00	894,80
			Hydrostěrka				
			(2,554+2,554+1,92+1,92)		8,948		
			Mezisoučet		8,948		
			Součet		8,948		
21	R	711212602RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky doplňky, těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	4,000	120,00	480,00
22	R	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	150,000	1,00	150,00

### 766

### Konstrukce truhlářské

**8 670,20**

23	R	597-KOV.WC	Dodávka dveřní nerezové rozetové kování klika/klika, zámek WC	kus	1,000	718,20	718,20
24	R	61161-M.VETR	Příplatek za dveřní větrací mřížku 80x600mm, materiál nerez	kus	1,000	500,00	500,00
25	R	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 944,00	1 944,00
26	R	T04/L	Dodávka dveře vnitřní 80x197cm, plně, povrchová úprava laminát HPL - dekor šedá borovice	kus	1,000	5 508,00	5 508,00

### 771

### Podlahy z dlaždic a obklady

**4 415,67**

27	R	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	4,904	47,00	230,49
			nová podlaha - penetrace				
			2,554*1,92		4,904		
			Součet		4,904		
28	R	58581697.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiéř i exteriř, tekutá	kg	0,294	120,00	35,28
			materiál				
			4,904*0,06		0,294		
			Součet		0,294		
29	R	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,904	450,00	2 206,80
			nová podlaha				
			2,554*1,92		4,904		
			Součet		4,904		
30	R	5976RD2	Keramická dlažba maloformátová, barva dle výběru investora, protiskluznost R11	m2	5,296	320,00	1 694,72
			materiál				
			4,904*1,08		5,296		
			Mezisoučet		5,296		
			Součet		5,296		
31	R	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	8,944	20,00	178,88

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliáška, III - rozpočty ke změnovým listům

Objekt: ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci

Část: Architektonicko stavební část

Objednatel: Olomoucký Kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

silikon

2,554+2,55+1,92+1,92

8,944

Mezisoučet

8,944

Součet

8,944

32	R	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	139,000	0,50	69,50
----	---	--------------	---	---	---------	------	-------

**776**

**Podlahy povlakové**

**14 686,25**

33	R	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	16,580	5,00	82,90
----	---	--------------	---	----	--------	------	-------

vysátí podlahy mč 018

3,316\*5

16,580

Mezisoučet

16,580

Součet

16,580

34	R	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	16,580	48,00	795,84
----	---	--------------	------------------------------------	----	--------	-------	--------

položení nového PVC po opravě podlahy mč 018

3,316\*5

16,580

Mezisoučet

16,580

Součet

16,580

35	R	58581697.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiéry i exteriéry; tekutá	kg	0,995	120,00	119,40
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

materiál

16,58\*0,06

0,995

Mezisoučet

0,995

Součet

0,995

36	R	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta	m	14,932	60,00	895,92
----	---	--------------	--	---	--------	-------	--------

Sokl

(5\*5+3,316+3,316-0,9-0,8)

14,932

Mezisoučet

14,932

Součet

14,932

37	R	28342403R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; š = 25,0 mm; h = 100,0 mm	m	16,425	110,00	1 806,75
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

materiál

14,932\*1,1

16,425

Součet

16,425

38	R	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž.	m2	16,580	120,00	1 989,60
----	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

položení nového PVC po opravě podlahy mč 018

3,316\*5

16,580

Mezisoučet

16,580

Součet

16,580

39	R	28412301R	podlahovina PVC v rolicích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	18,238	480,00	8 754,24
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

materiál

16,58\*1,1

18,238

Mezisoučet

18,238

Součet

18,238

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚŘ

stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům  
 Objekt: ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci  
 Část: Architektonicko stavební část

Objednatel: Olomoucký Kraj  
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.  
 Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník  
 Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
40	R	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	3,500	50,00	175,00
			svařování				
			3,5		3,500		
			Mezisoučet			3,500	
			Součet			3,500	
41	R	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	180,000	0,37	66,60

**781**

### Obklady keramické

**17 152,28**

42	R	781101121R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce	m2	18,086	48,00	868,13
			Montáž obkladů - penetrace				
			(2,554+2,554+1,92+1,92)*2,2		19,686		
			0,8*2*-1		-1,600		
			Mezisoučet		18,086		
			Součet		18,086		
43	R	58581697.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiéř i exteriér; štuková	kg	1,085	120,00	130,20
			18,086*0,06		1,085		
			Mezisoučet		1,085		
			Součet		1,085		
44	R	781419707R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélné	m	8,944	50,00	447,20
			silikon				
			2,554+2,55+1,92+1,92		8,944		
			Mezisoučet		8,944		
			Součet		8,944		
45	R	781475116RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	18,086	450,00	8 138,70
			Montáž obkladů				
			(2,554+2,554+1,92+1,92)*2,2		19,686		
			0,8*2*-1		-1,600		
			Mezisoučet		18,086		
			Součet		18,086		
46	R	5976RO1	Keramický maloformátový obklad, barva dle výběru investora	m2	19,895	350,00	6 963,25
			materiál				
			18,086*1,1		19,895		
			Mezisoučet		19,895		
			Součet		19,895		
47	R	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	4,400	120,00	528,00
			lišta				
			2,2*2		4,400		
			Mezisoučet		4,400		
			Součet		4,400		



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

Objekt: ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci

Část: Architektonicko stavební část

Objednatel: Olomoucký Kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
48	R	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	25,600	3,00	76,80

### 784

### Malby

**1 139,61**

49	R	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	15,611	25,00	390,28
			15,611		15,611		
			Mezisosoučet		15,611		
			Součet		15,611		

50	R	784165512R00	Malby z malířských směsí otěrúzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobně	m2	15,611	48,00	749,33
			malby				
			2,554*1,92		4,904		
			1,92*2,78		5,338		
			(2,554+2,554+1,92+1,92)*0,6		5,369		
			Mezisosoučet		15,611		
			Součet		15,611		

### PSV

### PSV

**318,40**

### 783

### Dokončovací práce - nátěry

**318,40**

51	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,600	98,00	156,80
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				

Nátěr zárubní

1\*0,8\*2

1,600

Mezisosoučet

1,600

Součet

1,600

52	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,600	101,00	161,60
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				

### Celkem

**76 262,99**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům**

Název objektu **ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci**

Název části **Zdravotechnické instalace**

JKSO

EČO

Místo **Pavlovice u Přerova**

Objednatel **Olomoucký Kraj**

Projektant **Ing. Radek Štěpánek**

Zhotovitel **Provádění staveb Olomouc, a.s.**

Zpracoval **Zdeněk Závodník**

IČ	DIČ

Rozpočet číslo  Dne 11.09.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 4 176,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 5 934,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 32 139,46	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 42 249,46	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>42 249,46</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižovaná	15,0	42 249,46	6 337,42	
základní	21,0	0,00	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>48 586,88</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

**Objekt:** ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci

**Část:** Zdravotechnické instalace

**Objednatel:** Olomoucký Kraj

**Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

**Místo:** Pavlovice u Přerova

**Zpracoval:** Zdeněk Závodník

**Datum:** 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 1 Zemní práce

1	R	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.1</i>	m3	0,000	350,00	0,00
2		583309990001	Písek kopaný pro zásep potrubí <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.2</i>	m3	0,000	420,00	0,00

### 61 Úpravy povrchů vnitřní

3	R	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.5</i>	m	9,600	150,00	1 440,00
			9,6		9,600		
			Součet		9,600		
4	R	612423631RT2	Omitka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.7</i>	m2	2,880	650,00	1 872,00
			2,88		2,880		
			Součet		2,880		

### 97 Prorážení otvorů

5	R	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.17</i>	m	9,600	90,00	864,00
			9,6		9,600		
			Součet		9,600		

### PSV Práce a dodávky PSV

**38 073,46**

#### 721 Vnitřní kanalizace

**4 407,42**

6	R	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.27</i>	m	1,000	311,00	311,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
7	R	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.28</i>	m	1,000	345,00	345,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
8	R	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.30</i>	m	7,000	291,00	2 037,00
			7		7,000		
			Součet		7,000		
9	R	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.35</i>	kus	1,000	70,00	70,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
10	R	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.36</i>	kus	1,000	78,00	78,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
11	R	721211506R00	Vpust' podlahová D 50 mm <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.41</i>	kus	1,000	1 318,00	1 318,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

Objekt: ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci

Část: Zdravotechnické instalace

Objednatel: Olomoucký Kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	R	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.44</i>	m	9,000	18,00	162,00
			9		9,000		
			Součet		9,000		
13	R	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.45</i>	%	43,210	2,00	86,42
<b>722 Vnitřní vodovod</b>							<b>11 465,04</b>
14	R	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16 <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.51</i>	m	27,000	261,00	7 047,00
			"studená"9		9,000		
			"teplá"9		9,000		
			"cirkulace"9		9,000		
			Součet		27,000		
15	R	722181214RT7	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.56</i>	m	27,000	41,00	1 107,00
18	R	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.65</i>	pár	2,000	379,00	758,00
19	R	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.70</i>	kus	1,000	298,00	298,00
20	R	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.82</i>	m	27,000	35,00	945,00
21	R	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.85</i>	m	27,000	36,00	972,00
22	R	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.88</i>	%	112,680	3,00	338,04
<b>725 Zařizovací předměty</b>							<b>22 201,00</b>
23	R	725037152R00	Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé, otvor <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.91</i>	soubor	1,000	1 688,00	1 688,00
30	R	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm <i>nová položka - URS</i>	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00
26	R	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm <i>nová položka - URS</i>	soubor	1,000	7 570,00	7 570,00
31		R-15V7010211	Zástěna sprchová dveře Ravak plast ASRV3-90 90x1880 bílá/pearl <i>nová položka R-položka</i>	pár	1,000	5 934,00	5 934,00
32	R	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout) <i>nová položka - URS</i>	soubor	1,000	2 070,00	2 070,00
28	R	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové <i>nová položka - URS</i>	soubor	1,000	3 160,00	3 160,00
29	R	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m <i>položka dle původní SoD - ZTI č.p.136</i>	%	219,000	1,00	219,00

**Celkem**

**42 249,46**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům  
 Objekt: ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci  
 Část: Elektroinstalace

Objednatel: Olomoucký kraj  
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.  
 Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník  
 Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## D1

**22 241,08**

1	R	R240002001	Ultra tichý potrubní ventilátor o100mm, V=90m3/h, Pext=90Pa, Pi=27W/0,12A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	5 972,40	5 972,40
<i>položka dle SoD - VZT</i>							
2	R	R240002004	Přetlaková žaluzie o100mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	464,80	464,80
<i>položka dle SoD - VZT</i>							

## D7

### Doplnění rozvaděče

**6 465,55**

3	R	Př. cena	propojovací hřeběn	m	0,500	897,52	448,76
4	R	Př. cena	jištic PL7-B40/3	ks	4,000	1 054,04	4 216,16
5	R	Př. cena	pr. chránič PF7-40/4/003	ks	1,000	1 800,63	1 800,63

## D8

### Elektroinstalace

**9 338,33**

6	R	21011-0031	montáž	ks	1,000	58,50	58,50
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
7	R	Př. cena	přepínač č.1, IP 44	ks	1,000	185,77	185,77
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
8	R	21011-0043	montáž vyp. č.5	ks	1,000	58,50	58,50
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
9	R	Př. cena	strojek spínače č.5, IP 20	ks	1,000	130,00	130,00
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
10	R	Př. cena	LED sv. ONCA S 60 4k0 840	ks	-1,000	3 563,04	-3 563,04
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
11	R	21080-0105	uložených pod omítkou	m	64,000	26,00	1 664,00
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
12	R	Př. cena	kabel CYKY 3Cx1,5mm2	m	64,000	14,95	956,80
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
13	R	Př. cena	kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	18,000	24,57	442,26
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
14	R	21080-0106	uložených pod omítkou	m	18,000	26,00	468,00
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
15	R	Př. cena	vodič CYY 4mm2	m	28,000	11,57	323,96
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
16	R	21080-0003	uložených pod omítkou	m	28,000	26,00	728,00
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
17	R	Př. cena	LED sv. LUTRA 265 1k6 830	ks	2,000	1 981,20	3 962,40
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
18	R	Př. cena	strojek zás. 230V/16A, IP 44	ks	1,000	196,95	196,95
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
19	R	21011-1042	montáž zásuvek	ks	1,000	97,50	97,50
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
20	R	Př. cena	krabice přístrojová KP 67/2	ks	3,000	6,50	19,50
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
21	R	21001-0301	montáž	ks	3,000	58,50	175,50
<i>položka dle SoD - elektro</i>							
22	HZS	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	391,00	3 128,00
Stavební práce							
pospojování kovových částí							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům  
 Objekt: ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci  
 Část: Elektroinstalace

Objednatel: Olomoucký Kraj  
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.  
 Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník  
 Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		8			8,000		
		Mezisoučet			8,000		
		Součet			8,000		
23	R	PPV		i	0,035	8 735,00	305,73
		<b>D9</b>	<b>3. Stavební práce při elektromontážích</b>				<b>1 830,40</b>
24	R	46068-0581	vysekání ryh hl.3cm,š.3cm, cihla <i>položka dle SoD - elektro</i>	m	64,000	28,60	1 830,40

**Celkem**

**24 071,48**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům	JKSO	
Název objektu	ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci	EČO	
Název části	Doplnění otopného tělesa	Místo	Pavlovice u Přerova
		IČ	DIČ
Objednatel	Olomoucký Kraj		
Projektant	Ing. Radek Štěpánek		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Zdeněk Závodník		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input type="text"/>	<input type="text" value="11.09.2019"/>	CZ-CPA
			<input type="text"/>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	12 005,10	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	223,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 228,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>12 228,10</b></span>																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"><b>DPH</b></td> <td style="width: 10%;"><b>%</b></td> <td style="width: 30%;"><b>Základ daně</b></td> <td style="width: 50%;"><b>DPH celkem</b></td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>12 228,10</td> <td>1 834,22</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14 062,32</b></td> </tr> </table>	<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>	snižovaná	15,0	12 228,10	1 834,22	základní	21,0	0,00	0,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>14 062,32</b>
<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>														
snižovaná	15,0	12 228,10	1 834,22														
základní	21,0	0,00	0,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>14 062,32</b>														
	<b>E Přípočty a odpochty</b>																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

**Objekt:** ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci

**Část:** Doplnění otopného tělesa

**Objednatel:** Olomoucký Kraj

**Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

**Místo:** Pavlovice u Přerova

**Zpracoval:** Zdeněk Závodník

**Datum:** 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## PSV Práce a dodávky PSV

**12 228,10**

### 733 Rozvod potrubí

**5 204,00**

1	R	73311313R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2,000	106,00	212,00
			<i>Položka dle SoD</i>				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
2	R	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	8,000	260,00	2 080,00
			<i>Položka dle SoD</i>				
			4*2		8,000		
			Součet		8,000		
3	R	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	4,000	625,00	2 500,00
			<i>Nová položka - ÚRS</i>				
4	R	733190106R00	Tlaková zkuška potrubí měděného do DN 32	m	12,000	17,00	204,00
			<i>Položka dle SoD</i>				
5	R	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	52,000	4,00	208,00
			<i>Položka dle SoD</i>				

### 734 Armatury

**1 083,00**

6	R	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	1,000	235,00	235,00
			<i>Položka dle SoD</i>				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
7	R	734226212RT1	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 bez termostatické hlavice	kus	1,000	333,00	333,00
			<i>Položka dle SoD</i>				
8	R	734264122R00	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15	kus	1,000	292,00	292,00
			<i>Položka dle SoD</i>				
9	R	734291123	Kohout pínící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	1,000	223,00	223,00
			<i>Nová položka - ÚRS</i>				

### 735 Otopná tělesa

**5 221,55**

10	R	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládaním	kus	1,000	119,00	119,00
			<i>Položka dle SoD</i>				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
11	R	735111350	Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 m <sup>2</sup> /kus se základním náterem	m <sup>2</sup>	2,550	1 950,00	4 972,50
			<i>Nová položka - ÚRS</i>				
			Těleso KALOR stejného typu jako druhé těleso v místnosti				
			"10 článků KALOR 500/150" 0,255*10		2,550		
			Součet		2,550		
12	R	735117110R00	Odpojení a připojení těles po náteru	m <sup>2</sup>	2,550	51,00	130,05

### 783 Nátery

**719,55**

13	R	783324340R00	Náter syntetický litn. radiátorů 2x email	m <sup>2</sup>	2,550	141,00	359,55
			<i>Položka dle SoD</i>				
14	R	783424340R00	Náter syntet. potrubí do DN 50 mm 2x email stávající+nové rozvody vytápění	m	12,000	30,00	360,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DAS Pavlovice, objekt Eliška, III - rozpočty ke změnovým listům

Objekt: ZL 4 - Nová sprcha zaměstnanci

Část: Doplnění otopného tělesa

Objednatel: Olomoucký Kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Pavlovice u Přerova

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

*Položka dle SoD*

**Celkem**

**12 228,10**