

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1907 Stamicova - dětské centrum
Objekt: 1907_ Stamicova - dětské centrum - změnové listy
Rozpočet: 1907_6 Změnový list č.6 Elektromontáže v 1.PP a hygienickém zázemí dětí

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní nám. 7/7 DIČ: CZ48529303
 619 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	71 272,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	71 272,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 272,00 CZK
Základní DPH	21 %	14 967,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 86 239,00 CZK

v Brně dne


 Za zhotovitele

9. 10. 2019


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	LIŠTY (vč. VŠECH DÍLCŮ, UKOTVENÍ, ZAKONČENÍ, NAPOJENÍ, MONTÁŽE)	HSV			3 166,00	4
_3	KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ	HSV			13 416,00	19
_4	OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	HSV			54 690,00	77
Cena celkem					71 272,00	100

Položkový rozpočet

S:	1907	Zateplení objektu stamicova - dětská skupina
O:	1907_	Stamicova - dětská skupina - změnové listy
R:	1907_6	Změnový list č.6 Elektromontáže v 1.PP a hygienickém zařízení dětí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _2		LIŠTY (vč. VSECH DÍLCŮ, UKOTVENÍ, ZAKONČENÍ, NAPOJENÍ, MONTÁŽE)				3 166,00
1	Pol__0001	LHD 40x20	m	30,00000	54,00	1 620,00
2	Pol__0002	LHD 20x10	m	2,00000	49,00	98,00
3	Pol__0003	LV 20x20	m	2,00000	59,00	118,00
4	Pol__0004	Vypínač č.1	ks	1,00000	350,00	350,00
5	Pol__0005	OBO krabice + svorkovnice	ks	4,00000	245,00	980,00
Díl: _3		KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ				13 416,00
6	Pol__0006	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	m	25,00000	29,00	725,00
7	Pol__0007	KABEL CYKY 3Jx2,5mm	m	110,00000	54,60	6 006,00
8	Pol__0008	KABEL CYKY 5Jx2,5mm	m	25,00000	68,60	1 715,00
9	Pol__0009	KABEL CYKY 5Jx4mm	m	25,00000	105,00	2 625,00
10	Pol__0010	KABEL JYTY 7x1mm	m	25,00000	51,80	1 295,00
11	Pol__0011	Drát CYY 6	m	25,00000	42,00	1 050,00
Díl: _4		OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				54 690,00
12	Pol__0012	TRUBKA MONOFLEX + PRODLOUŽENÍ KABELU SVÍTIDEL+SVORKY	kpl	1,00000	700,00	700,00
13	Pol__0013	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVÍTIDEL V HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH	ks	6,00000	480,00	2 880,00
14	Pol__0014	SVÍTIDLO LED IP 43	ks	12,00000	1 780,00	21 360,00
15	Pol__0015	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁŘÍVKOVÝCH SVÍTIDEL 1.PP	ks	4,00000	840,00	3 360,00
16	Pol__0016	SVÍTIDLO PRUMYSLOVÉ IP44 TOR 2 bílá	ks	9,00000	1 470,00	13 230,00
17	Pol__0017	MONTÁŽ SPOJEK	ks	12,00000	70,00	840,00
18	Pol__0018	DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ	kpl.	1,00000	2 800,00	2 800,00
19	Pol__0019	POMOCNÝ MATERIÁL	kpl.	1,00000	2 100,00	2 100,00
20	Pol__0020	KOORDINACE PROFESI	h	4,00000	350,00	1 400,00
21	Pol__0021	REVIZE	h	6,00000	420,00	2 520,00
22	Pol__0022	DOPRAVA	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	6	
ÚSEK: 21 Elektromontáže		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektromontáže	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: MSU s.r.o. KURÝR: FAX: MAIL	DATUM: OSOBNĚ: 9. 10. 2019
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektromontáže v 1.PP a hygienickém zázemí dětí v 1.NP DOTČENÉ MÍSTO: Budova Stamicova 9, strop 1.PP ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, Půdorys 1.PP; D.1.1 01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 6 – vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V průběhu prací na zateplení terasy byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s energetickým auditem. Aby mohl být dodržen tepelný odpor požadovaný energetickým auditem, musela být změněna skladba zateplení stropu 1.PP, z čehož vyvstala nutnost demontáže stávajících svítidel, náhrada za nová včetně kabeláže, revize... Toto je řešeno změnovým listem č.6. Dále jsou změnovým listem č.6 řešeny demontáže, nové rozvody a montáže nových svítidel v hygienickém zázemí dětí v 1.NP. Tato potřeba vyvstala z povahy a průběhu stavby.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 26.9.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina			
ÚSEK: 21 Elektromontáže		6	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektromontáže		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: 9.10.2019	
	Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektromontáže v 1.PP a hygienickém zázemí dětí v 1.NP DOTČENÉ MÍSTO: Budova Stamicova 9, strop 1.PP, strop 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, Půdorys 1.PP; D.1.1 01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet "ZL6 – vícepráce" ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	71 272,- Kč	14 967,12 Kč	86 239,12 Kč
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	71 272,- Kč	14 967,12 Kč	86 239,12 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 26.9.2019
VYJÁDRĚNÍ:	<i>SOUHLASÍM</i>		
OD:	PODPIS:	DATUM: 17.10.2019	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna		



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+POŠ		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	26.9.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zateplení stropu 1.PP včetně SDK podhledu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu prací na zateplení terasy byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s energetickým auditem. Aby mohl být dodržen tepelný odpor požadovaný energetickým auditem, musela být změněna skladba zateplení stropu 1.PP, z čehož vyvstala nutnost demontáže stávajících svítidel, náhrada za nová včetně kabeláže, revize... Toto je řešeno změnovým listem č.6. Dále jsou změnovým listem č.6 řešeny demontáže, nové rozvody a montáže nových svítidel v hygienickém zázemí dětí v 1.NP. Tato potřeba vyvstala z povahy a průběhu stavby.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	71 272,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
71 272,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 9.10.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie-MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 26.9.2019	
Název akce: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD stavební část, Půdorys 1.PP; D.1.1 01		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet víceprací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Elektromontáže v 1.PP a hygienickém zázemí dětí v 1.NP			
Popis a zdůvodnění změny:			
V průběhu prací na zateplení terasy byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s energetickým auditem. Aby mohl být dodržen tepelný odpor požadovaný energetickým auditem, musela být změněna skladba zateplení stropu 1.PP, z čehož vyvstala nutnost demontáže stávajících svítidel, náhrada za nová včetně kabeláže, revize... Toto je řešeno změnovým listem č.6. Dále jsou změnovým listem č.6 řešeny demontáže, nové rozvody a montáže nových svítidel v hygienickém zázemí dětí v 1.NP. Tato potřeba vyvstala z povahy a průběhu stavby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: jiné okolnosti			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Stanovisko technického dozoru stavby: [redacted]			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍ [redacted]			
Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍ [redacted]			
Příloha: Rozpočet víceprací, tři nabídky			
Oznámení vydává:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Položkový rozpočet** Zateplení objektu Stamicova - dětská skupina

Objekt: **1907_** Stamicova - dětské centrum - změnové listy

Rozpočet: **1907_7** Změnový list č.7

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7 DIČ:
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			152 229,28
PSV			89 294,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			241 523,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	241 523,73 CZK
Základní DPH	21 %	50 719,98 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 292 243,71 CZK

v Brno

dne

9.10.2019


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			66 827,12	28
4	Vodorovné konstrukce	HSV			64 876,48	27
64	Výplně otvorů	HSV			4 912,20	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 016,00	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 230,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 367,48	1
713	Izolace tepelné	PSV			89 141,90	37
766	Konstrukce truhlářské	PSV			152,55	0
Cena celkem					241 523,73	100

Položkový rozpočet

S:	Položkový rozp Zateplení objektu Stamicova - dětská skupina		
O:	1907_	Stamicova - dětské centrum - změnové listy	
R:	1907_7	Změnový list č.7	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	66 827,12			
1	342091061	Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace 2*68	m2	136,00000	52,38	7 123,68
2	347015121	Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm umývárna nádobí : 2,16*2,95 vstup : 1,48*2,95	m2	10,73800	639,00	6 861,58
3	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	68,00000	664,20	45 165,60
4	342264091	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm 68	m2	68,00000	38,88	2 643,84
5	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	25,70000	120,60	3 099,42
6	15696001	Drát vazací stavební měkký pozinkovaný	kg	50,00000	38,66	1 933,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	64 876,48			
7	416011213	Podhledy SDK, 1x dř.podkonstr.	m2	68,00000	806,00	54 808,00
8	416091083	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 vstup : 13,3	m2	13,30000	120,60	1 603,98
9	416093124R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm bez dodávky izolace	m2	11,00000	769,50	8 464,50
Díl: 64		Výplně otvorů	4 912,20			
10	642942212	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. do 100 mm včetně dodávky zárubně 700/100	kus	2,00000	1 558,80	3 117,60
11	61160102	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé	kus	2,00000	897,30	1 794,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	11 016,00			
12	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 68	m2	68,00000	162,00	11 016,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních	3 230,00			
82	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	68,00000	25,00	1 700,00
14	952902110	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 5*68	m2	340,00000	4,50	1 530,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 367,48			
15	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	1,22238	1 118,70	1 367,48
Díl: 713		Izolace tepelné	89 141,90			
16	713111121	Izolace tepelné stropů rovných spodem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 68	m2	68,00000	221,40	15 055,20
17	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů DÖRKEN - DELTA - REFLEX 68*2	m2	136,00000	121,10	16 469,60
18	713111271	Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou včetně pásky DELTA BUTYL-BAND kotelna : ((5,45*2)+(5,75*2))*1,1 vstup : ((2,5*2)+(2,3*2))*1,1 sklad inventáře : ((3,2*2)+(4,2*2))*1,1 umývárna nádobí - část : ((3,9*2)+(2,8*2))*1,1	m	83,99600	23,49	1 973,07
						24,64000
						10,56000
						16,28000
						14,74000

Položkový rozpočet

S:	Položkový rozp Zateplení objektu Stamicova - dětská skupina		
O:	1907_	Stamicova - dětské centrum - změnové listy	
R:	1907_7	Změnový list č.7	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((2,5*2)+(1,68*2))*1,1$		9,19600		
		$((2,5*2)+(1,4*2))*1,1$		8,58000		
19	713111261RS2	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou včetně pásky DELTA POLY-BAND	kus	6,00000	110,25	661,50
20	713111262RL3	Utěsnění prostupu parozábranou pružnou páskou včetně pásky VARIO MultiTape SL	kus	75,00000	139,05	10 428,75
21	713111262RS2	Utěsnění prostupu parozábranou pružnou páskou včetně pásky DELTA FLEX-BAND	kus	58,00000	142,20	8 247,60
22	713111275RS2	Utěsnění styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem včetně lepidla DELTA-TIXX	m	155,00000	31,86	4 938,30
23	631508591	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 9500x1200 x 50 mm	m2	74,80000	79,56	5 951,09
		68*1,1		74,80000		
24	631508596	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2400x1200x 200 mm	m2	74,80000	318,15	23 797,62
		68*1,1		74,80000		
25	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	875,22730	1,85	1 619,17
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				152,55
26	766825811	Demontáž skříní 1křídlových	kus	1,00000	152,55	152,55









PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina		7	
ÚSEK: 4 Vodotěsné konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vodotěsné konstrukce Zateplení stropu 1.PP včetně SDK podhledu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: MSU s.r.o. KURÝR: FAX: Mail	DATUM: OSOBNĚ: 9.10.2019	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zateplení stropu 1.PP včetně SDK podhledu DOTČENÉ MÍSTO: Budova Stamicova 9, strop 1.PP ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, Půdorys 1.PP; D.1.1 01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet "ZL7 - vícepráce" ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	241523,73 Kč	50 719,98 Kč	292 243,71 Kč
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	241523,73 Kč	50 719,98 Kč	292 243,71 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 26.9.2019
VYJADŘENÍ: <i>SOUHLASÍM.</i>			
OD:	PODPIS:	DATUM: 17.10.2019	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina		7
ÚSEK: 4 Vodorovné konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7
Vodorovné konstrukce		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Zateplení stropu 1.PP včetně SDK podhledu		
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: 9.10.2019
_____	_____	
POŠTOU: _____		
KURÝR: _____		
FAX: _____		
MAIL: _____		
DATUM: _____		
OSOBNĚ: 9.10.2019		
		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zateplení stropu 1.PP včetně SDK podhledu		
DOTČENÉ MÍSTO: Budova Stamicova 9, strop 1.PP		
ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, Půdorys 1.PP; D.1.1 01		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 7 – vícepráce“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
V průběhu prací na zateplení terasy byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s energetickým auditem. Aby mohl být dodržen tepelný odpor požadovaný energetickým auditem, musela být změněna skladba zateplení stropu 1.PP. Tuto změnu řeší Změnový list č.7		
POKYN VYDAL		DATUM: 26.9.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	






ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	26.9.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zateplení stropu 1.PP včetně SDK podhledu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu prací na zateplení terasy byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s energetickým auditem. Aby mohl být dodržen tepelný odpor požadovaný energetickým auditem, musela být změněna skladba zateplení stropu 1.PP. Tuto změnu řeší Změnový list č.7</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	241 523,73 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
241 523,73 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[redacted signature]	
Datum:	Datum: 9.10.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie-MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 26.9.2019	
Název akce: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mallem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD stavební část, Půdorys 1.PP; D.1.1 01		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet víceprací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zateplení stropu 1.PP včetně SDK podhledu			
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu prací na zateplení terasy byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s energetickým auditem. Aby mohl být dodržen tepelný odpor požadovaný energetickým auditem, musela být změněna skladba zateplení stropu 1.PP. Tuto změnu řeší Změnový list č.7			
Počet připojených listů specifikací: _____			
Důvod vícepráce / méněpráce: jiné okolnosti			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: MILAN NAVRÁTEL 			
Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM 			
Příloha: Rozpočet víceprací			
Oznámení vydává:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Položkový rozpočet** **Zateplení objektu Stamicova - dětská skupina**
Objekt: **1907_** **Stamicova - dětské centrum - změnové listy**
Rozpočet: **1907_8** **Změnový list č.8 Úprava pozic VZT vedení**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** **IČO: 48529303**
Jižní náměstí 7 **DIČ:**
61900 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	241 082,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	241 082,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	241 082,00 CZK
Základní DPH	21 %	50 627,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 291 709,22 CZK

v Brně dne 2. 10. 2019

 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů





Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			241 082,00	100
Cena celkem					241 082,00	100

Položkový rozpočet

S:	Položkový rozp Zateplení objektu Stamicova - dětská skupina		
O:	1907_	Stamicova - dětské centrum - změnové listy	
R:	1907_8	Změnový list č.8 Úprava pozic VZT vedení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				241 082,00
1	728 000001RR	Demontáž VZT jednotky vč. odpojení od potrubí	kpl	1,00000	22 805,00	22 805,00
2	728000002RR	Zpětná montáž VZT jednotky	kpl	1,00000	22 805,00	22 805,00
3	728000003RR	Prokabelování systému MaR	kpl	1,00000	60 060,00	60 060,00
4	728000004RR	Čtyřhranné ocelové potrubí dodávka + montáž	kpl	1,00000	42 422,00	42 422,00
5	728000005RR	Spojovací materiál	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
6	728000006RR	Parotěsná izolace	kpl	1,00000	22 500,00	22 500,00
7	728000007RR	Demontáž a zpětná montáž směšovacího uzlu ÚT	kpl	1,00000	25 150,00	25 150,00
8	728000008RR	Přeložení rozvodů ÚT a kanalizací, odvod kondenzátu	kpl	1,00000	28 000,00	28 000,00
9	728000009RR	Výměna ventilačních mřížek, dodávka + montáž, včetně demontáže a likvidace stávajících výměna a prodloužení potrubí, zednické zapravení	kpl	12,00000	820,00	9 840,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie-MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 26.9.2019	
Název akce: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD stavební část, Půdorys 1.PP; D.1.1 01		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet víceprací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úprava pozic VZT vedení			
Popis a zdůvodnění změny:			
V průběhu prací na zateplení terasy byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s energetickým auditem. Aby mohl být dodržen tepelný odpor požadovaný energetickým auditem, musela být změněna skladba zateplení stropu 1.PP. Díky této úpravě muselo dojít k posunu VZT jednotek a jejich svěšení pod SDk podhled. Ve spojitosti s touto úpravou muselo být upraveno i trubní vedení VZT, částečná úprava trubního vedení UT a odvětrání v podobě náhrady větracích mřížek a prodloužení jejich napojení na stávající vedení.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: jiné okolnosti			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: MILAN NAVARA 			
Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍ 			
Příloha: Rozpočet víceprací, 3 nabídky 			
Oznámení vydává:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	26.9.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava pozic VZT vedení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu prací na zateplení terasy byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s energetickým auditem. Aby mohl být dodržen tepelný odpor požadovaný energetickým auditem, musela být změněna skladba zateplení stropu 1.PP. Díky této úpravě muselo dojít k posunu VZT jednotek a jejich svěšení pod SDk podhled. Ve spojitosti s touto úpravou muselo být upraveno i trubní vedení VZT, částečná úprava trubního vedení UT a odvětrání v podobě náhrady větracích mřížek a prodloužení jejich napojení na stávající vedení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	241 082,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
241 082,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDAKCE] MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. IČ: 619 00 2800 DIČ: CZ 48529303	
Datum:	Datum: 9.10.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	8	
ÚSEK: 728 Vzduchotechnika		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vzduchotechnika Úprava pozic VZT vedení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: MSU s.r.o. KURÝR: FAX: MAIL _____	DATUM: OSOBNĚ: 9.10.2019 [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava pozic VZT vedení DOTČENÉ MÍSTO: Budova Stamicova 9, strop 1.PP ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, Půdorys 1.PP; D.1.1 01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 8 – vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V průběhu prací na zateplení terasy byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s energetickým auditem. Aby mohl být dodržen tepelný odpor požadovaný energetickým auditem, musela být změněna skladba zateplení stropu 1.PP. Díky této úpravě muselo dojít k posunu VZT jednotek a jejich svěšení pod SDK podhled. Ve spojitosti s touto úpravou muselo být upraveno i trubní vedení VZT, částečná úprava trubního vedení ÚT a odvětrání v podobě náhrady větracích mřížek a prodloužení jejich napojení na stávající vedení.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 26.9.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina		8	
ÚSEK: 21 Elektromontáže			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vzduchotechnika	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: MSU s.r.o. KURÝR: _____ FAX: Mail	DATUM: OSOBNĚ: 9.10.2019	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava pozic VZT vedení DOTČENÉ MÍSTO: Budova Stamicova 9, strop 1.PP, strop 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, Púdorys 1.PP; D.1.1 01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet "ZLS - vícepráce" ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	241 082,- Kč	50 627,22 Kč	291 709,22 Kč
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	241 082,- Kč	50 627,22 Kč	291 709,22 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted]		DATUM: 26.9.2019
VYJADŘENÍ:	SOUHLASIM. [Redacted]		
OD: _____	PODPIS: [Redacted]	DATUM: 17.10.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Položkový rozpočet** **Zateplení objektu Stamicova - dětská skupina**
Objekt: **1907_** **Stamicova - dětská skupina - změnové listy**
Rozpočet: **1907_9** **Změnový list č.9 Změna skladby stropu 1.PP MULTIPOR**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7 DIČ:
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-28 848,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-28 848,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK
Snížená DPH	15	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%	-28 848,92 CZK
Základní DPH	21	%	-6 058,27 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-34 907,19 CZK

v Brně dne

dne

9.10.2015



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-28 848,92	100
Cena celkem					-28 848,92	100

Položkový rozpočet

S:	Položkový rozpočet Zateplení objektu Stamicova - dětská skupina	
O:	1907_	Stamicova - dětská skupina - změnové listy
R:	1907_9	Změnový list č.9 Změna skladby stropu 1.PP MULTIPOR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-28 848,92
	25 622319933RT1	Zateplení fasády , pórobetonovými deskami, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka,, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	59,54000	1 281,00	76 270,74
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky				
		1pp - 1,2,3,4,14,15 : (4,49+4,25+3,34+30,1+9,19+8,17) :				
		59,54		59,54000		
		Odpčet nerealizovaných položek:	m2	-59,54	484,53	-28 848,92
		Lehká minerální malta YTONG MULTIPOR 0,6kg*86,25			51,75	
		TESAŘ, LEŠENAŘ 0,021Nh*190			3,99	
		IZOLATÉR - třída 6 0,289Nh*220			63,58	
		Materiál lešeňový v používání 0,00051m3*10363			5,29	
		penetrace kontaktní můstek Baumit Super Grung 0,3kg*159,80			47,94	
		tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 1,0m2*16,70			16,70	
		Baumit DuoContact lepicí a stěrková hmoty 6,0kg*8,50			51,00	
		Omítka silikonová Z 2,0mm 4,0kg*41,42			165,68	
		Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 155 mm 6ks*1			78,60	
		část položky "Zateplení fasády , pórobetonovými deskami, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka,, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	59,54000	-484,53	-28 848,92
		část položky "Zateplení fasády , pórobetonovými deskami, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka,hlazená, zrnitost 2 mm - POUZE DODÁVKA pórobetonových desek MULTIPOR	m2	59,54000	796,47	47421,8238



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	9	
ÚSEK: 61 Úpravy povrchů vnitřní		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchů vnitřní Změna skladby stropu 1.PP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: 9.10.2019
_____	_____	[REDACTED]
MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby stropu 1.PP DOTČENÉ MÍSTO: Budova Stamicova 9, strop 1.PP ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, Půdorys 1.PP; D.1.1 01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 9 – vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá odpočet nákladů na montážní práce související s dodávkou Pórobetonových desek tloušťky 100 mm s kontaktním nátěrem a silikonovou hlazenou omítkou, zrnitostí 2 mm, které měly být podle zadávací dokumentace použity na zateplení stropu 1.PP. V průběhu prací na zateplení terasy byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s energetickým auditem. Aby mohl být dodržen tepelný odpor požadovaný energetickým auditem, musela být změněna skladba zateplení stropu 1.PP. Aby práce mohly probíhat v souladu s harmonogramem stavby Pórobetonové desky byly ze strany zhotovitele před zjištěním výše popsánoho nesouladu již nakoupeny a dodány na stavbu. Jejich vrácení výrobcí není možné, a proto zhotovitel uplatňuje nárok na zaplacení dodávky nakoupeného materiálu podle smluvního vztahu a zároveň předkládá odpočet za montážní práce, které nebyly provedeny. Tato změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 26.9.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina

ÚSEK: 61 Úpravy povrchů vnitřní

9

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Úpravy povrchů vnitřní
Změna skladby stropu 1.PP

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB

OD: MSU s.r.o.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR: FAX:
Mail

OSOBNĚ: 9.10.2019

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby stropu 1.PP

DOTČENÉ MÍSTO: Budova Stamicova 9, strop 1.PP, strop 1.NP

ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, Půdorys 1.PP; D.1.1 01

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet "ZL9 - vícepráce"

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méně práce:	-28 848,92 Kč	-6 058,27 Kč	-34 907,19 Kč
Rozdíl:	-28 848,92 Kč	-6 058,27 Kč	-34 907,19 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM: 26.9.2019

VYJÁDRĚNÍ:

SOUHLASÍM.

OD:

PODPIS

DATUM: 17.10.2019


SCHVÁLIL:





PODPIS:

DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM:

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 9		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie-MSU s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 26.9.2019		
Název akce: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:	PD stavební část, Půdorys 1.PP; D.1.1 01			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet víceprací			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna skladby stropu 1.PP				
Popis a zdůvodnění změny:				
Změnový list předkládá odpočet nákladů na montážní práce související s dodávkou Pórobetonových desek tloušťky 100 mm s kontaktním nátěrem a silikonovou hlazenou omítkou, zrnitostí 2 mm, které měly být podle zadávací dokumentace použity na zateplení stropu 1.PP. V průběhu prací na zateplení terasy byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s energetickým auditem. Aby mohl být dodržen tepelný odpor požadovaný energetickým auditem, musela být změněna skladba zateplení stropu 1.PP. Aby práce mohly probíhat v souladu s harmonogramem stavby Pórobetonové desky byly ze strany zhotovitele před zjištěním výše popsaného nesouladu již nakoupeny a dodány na stavbu. Jejich vrácení výrobcí není možné, a proto zhotovitel uplatňuje nárok na zaplacení dodávky nakoupeného materiálu podle smluvního vztahu a zároveň předkládá odpočet za montážní práce, které nebyly provedeny. Tato změna má dopad do ceny díla.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: Jiné okolnosti				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: 				
Stanovisko projektanta stavby: 				
Stanovisko energetického specialisty: souhlasím 				
Příloha: Rozpočet víceprací 				



Oznámení vydává:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	26.9.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna skladby stropu 1.PP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list předkládá odpočet nákladů na montážní práce související s dodávkou Pórobetonových desek tloušťky 100 mm s kontaktním nátěrem a silikonovou hlazenou omítkou, zrnitostí 2 mm, které měly být podle zadávací dokumentace použity na zateplení stropu 1.PP. V průběhu prací na zateplení terasy byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s energetickým auditem. Aby mohl být dodržen tepelný odpor požadovaný energetickým auditem, musela být změněna skladba zateplení stropu 1.PP. Aby práce mohly probíhat v souladu s harmonogramem stavby Pórobetonové desky byly ze strany zhotovitele před zjištěním výše popsaného nesouladu již nakoupeny a dodány na stavbu. Jejich vrácení výrobcí není možné, a proto zhotovitel uplatňuje nárok na zaplacení dodávky nakoupeného materiálu podle smluvního vztahu a zároveň předkládá odpočet za montážní práce, které nebyly provedeny. Tato změna má dopad do ceny díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-28 848,92 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-28 848,92 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDAKCE]	
Datum:	Datum: 9.10.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 9. října 2019 10:25
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: Potvrzení MULTIPOR

Dobrý den paní [REDACTED]

vracení Multiporu na náš sklad není možná, je to objednávkový materiál, který nedržíme skladem, viz poznámka v dodacím listu DL-700-19-083041.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

[REDACTED]
specialista odbytu
Stavebniny DEK a.s.
Pražákova 757/52b
619 00 Brno – Horní Heršpice

[REDACTED]
www.dek.cz



Dne 7.10.2019 v 9:08 [REDACTED] napsal(a):

Dobrý den,

prosím o potvrzení nemožnosti vrácení materiálu tvárnice MULTIPOR – nabídka a objednávka viz. příloha. Materiál je rozbalený na stavbě – zak.1907 Stamicova 9, Brno.

Děkuji, hezký den,

[REDACTED]
Příprava stavby



Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno



www.msu.cz | IČ: 48529303

DEK



dodací list DL-700-19-083041

(opis)



dodavatel

Stavebniny DEK a.s.
Pobočka Brno
Pražákova 757/52b
61900 Brno – Horní Heršpice
Česká republika

datum vystavení:
01.08.2019
způsob dopravy:
DEK z DEK

IČO: 03748600
DIČ: CZ699000797

se sídlem:
Tiskařská 257 / 10, 108 00 Praha 10

odběratel

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303

místo dodání

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Stamicova 7, 62300 Brno
Kont. osoba: [REDACTED]

č. pol.	popis a poznámka	dodáno
4400906024 *	YTONG Multipor 100 100x390x600 odběr po ucelených paletách, nedržíme skladem, výrobce má momentálně skladem, doskladnění cca týden	288,00 ks
S10101	Doprava STAVEBNINY DEK (pro zákazníky)	1 x
S10101	Vykládka HR	4 skládání
0001008441	Multipor paleta 1000x600	4 ks

upozornění pro zákazníka:

- Zboží označené:
 - * je atypické zboží objednané pouze pro Vaši zakázku. Vrácení takto označeného zboží není možné.
- Celková hmotnost: 80,00 kg
- Pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak, jedná se o zboží nebo služby obvyklé jakosti.
- Nezapomeňte prosím při převzetí zboží zkontrolovat také kvalitu vratných obalů.
- Palety nesplňující normu není možno vrátet zpět. Informace k třídění palet jsou k dispozici v našich prodejnách a na internetových stránkách.
- Vratné obaly se vykupují do 90 dnů od dodání. Dobropisovaná částka bude snížena o opotřebení palet.

poznámka:
Stamicova, Brno



převzetí:

Čestně prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že zde uvedené zboží bez závad a v uvedeném množství přebírám pro výše uvedeného příjemce, jsem oprávněn toto zboží pro něj převzít a že jsem se seznámil s platným Reklamačním řádem.

OP/datum naroz.: _____ jméno: _____

podpis odběratele: _____

prohlášení dopravce:

Čestně prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že uvedené zboží přebírám bez závad a v uvedeném množství. Zásilku jsem povinen předat v místě určení pouze oprávněné osobě uvedené na dodacím listu, a to po předchozím ověření její totožnosti. Obdržel jsem 3 stejnopisy dodacího listu. Jeden stejnopis předám odběrateli, druhý (potvrzený odběratelem) si ponechám pro vlastní evidenci, třetí z nich (potvrzený odběratelem) jsem povinen obratem zaslat do DEK.

SPZ: 7A4 4650

řidič: Hrabec Jan

podpis dopravce: _____

těšíme
se na
viděnou

informace k zakázce:

kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
akce: Stamicova
objednávka:

vystavil:

telefon:
e-mail:

Dodavatel je zapsán v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20412

Doklad slouží jako příkaz k jízdě