

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 20190614 uzavřené dne 8. 8. 2019

1. Smluvní strany:

Firma: **KLEIZ s.r.o.**

IČO: 62740792

Sídlo: Dlouhá 55, 463 12 Liberec 25 - Vesec

Za kterou jedná: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jako „**Zhotovitel**“)

a

Česká republika - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

IČO: 71009302

Sídlo: Husova 186/64, 460 31 Liberec

Za kterou jedná ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

Telefon: [redacted]

(dále jako „**Objednatel**“)

(**Zhotovitel** a **Objednatel** dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět: Tímto dodatkem se zjištěním skutečného stavu a po vzájemném odsouhlasení s projektantem a smluvními stranami v souladu s článkem 13.3 Smlouvy mění Detailní specifikace Díla uvedená v Příloze Smlouvy č. 1 takto:

Nebude provedeno:

úprava povrchů vnější, odstranění povlakové krytiny, odstranění parotěsné zábrany, demontáž bednění říms rovných z prken hrubých, demontáž laťování říms, přesuny sutí.

3. Cena: Cena za dílo, jak je uvedena v čl. 3.1 Smlouvy, se v důsledku méněprací snižuje o 12 405,56 Kč bez DPH a nová cena Díla je výši **193 111,58 Kč vč. DPH** (cena bez DPH činí 159 596,35 Kč + DPH 21% ve výši 33 515,23 Kč).

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Liberci dne: 16.10.2019

[redacted signature area]

Za objednatele:

[redacted signature area]



V Liberci dne: 20.9.2019

Za zhotovitele:

[redacted signature area]

Handwritten mark

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	OPRAVA ŘÍMSY NAD VCHODEM OBJEKTU KHS LIBERECKÉHO KRAJE	Doba výstavby:	max.30kal.dní	Objednatel:	KHS LIBERECKÉHO KRAJE HUSOVA 186/64 LIBEREC
Druh stavby:	STAVEBNÍ PRÁCE	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	LIBEREC	Konec výstavby:		Zhotovitel:	BUDE VYBRÁN
JKSO:	0,00 Kč	Zpracováno dne:	15.11.2018	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00	
1	622902110R00	Očištění po opravách říms 23,705	m2	0,00 23,71	55,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
	712	Izolace střech (živličné krytiny)				6 267,09	1 115,11	7 382,20	
2	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé 2,62*1,37 včetně ochranné vrstvy 1,1*0,48*2 0,89*17,46 2,57*1,37	m2	0,00 3,59 1,06 15,54 3,52	10,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
3	713101111R00	Odstr.parotésné zábrany 23,705	m2	0,00 23,71	10,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
4	712861702R00	Položení a vytažení izolace, fólii kotvenou bodově dle PD 23,705 strukturovaná dělicí folie pod falcovanou krytinu 22,65*0,27 s vytažením pod lemování ka zdi	m2	29,82 23,71 6,12	28,00	505,87	329,11	834,97	RTS II / 2018
5	62842063	Strukturovaná dělicí folie 29,820 3-vrstvý pás, velmi pevná kombinace polypropylénových textilií a vodotěsné folie, s nakaširovanou polypropylenovou strukturovanou rohovi ve tvaru nopů s integrovaným samolepicím okrajem, pro šikmé střechy s falcovanou krytinou která se bude kotvit do dřevěného badnění pomocí těsnících hřebíků ;ztratné 15%; 4,473	m2	34,29 29,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,47	168,00	5 761,22	0,00	5 761,22	RTS II / 2018
6	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m 0,524	t	0,52 0,52	1 500,00	0,00	786,00	786,00	RTS II / 2018
	762	Konstrukce tesařské				13 742,36	13 384,87	27 127,23	
7	762341811R00	Demontáž bednění říms rovných z prken hrubých 23,705	m2	0,00 23,71	50,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
8	762342811R00	Demontáž laťování roštu říms 23,705	m2	0,00 0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
9	762524911RV1	Položení polštářů tloušťky do 100 mm vč. přílozek kotvení 22,65+22,65+2*0,48	m	46,26 46,26	140,00	32,66	6 443,74	6 476,40	RTS II / 2018
10	60515236	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm (22,65+0,48+0,48)*0,1*0,16 ;ztratné 20%; 0,075552	m3	0,45 0,38 0,08	7 500,00	3 399,83	0,00	3 399,83	RTS II / 2018
11	60515200	Hranol SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm 22,65*0,1*0,12 ;ztratné 20%; 0,05436	m3	0,33 0,27 0,05	7 500,00	2 446,20	0,00	2 446,20	RTS II / 2018
12	60512825	Prkno SM/JD omítané tl. 24-32 dl. 400-600 š. 25-30	m3	0,14	6 500,00	904,54	0,00	904,54	RTS II / 2018

		22,65*0,16*0,032 spodní okapní lať kotvení :ztratné 20%; 0,023194			0,12 0,02				
13	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel 30	kus	30,00	80,00	107,97	2 292,03	2 400,00	RTS II / 2018
14	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 23,705	m2	23,71	120,00	0,00	2 844,60	2 844,60	RTS II / 2018
15	60512589	Prkno SM tl. 22-25 mm dl. do 3 m š. 100-140 mm 23,705*0,025*0,14 :ztratné 20%; 0,016594	m3	0,10	46 215,00	4 601,17	0,00	4 601,17	RTS II / 2018
16	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 0,435+0,326+0,139 nerez a pozink spojovací materiál	m3	0,90	2 500,00	2 250,00	0,00	2 250,00	RTS II / 2018
17	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 1,203	t	1,20	1 500,00	0,00	1 804,50	1 804,50	RTS II / 2018
	764	Konstrukce klempířské				29 817,98	34 460,47	64 278,45	
18	764331830R00	Demontáž lemování , rš 250 a 330 mm, do 30° 23,61 lemování 25,39 okapnice	m	49,00	75,00	0,00	3 675,00	3 675,00	RTS II / 2018
19	764530420RT2	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 390mm 22,65 2*0,48	m	23,61	470,00	5 317,35	5 779,35	11 096,70	RTS II / 2018
20	764521410RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 110 mm-krycí lišta 23,61 tmelení spáry silikonem	m	23,61	195,00	1 372,93	3 231,02	4 603,95	RTS II / 2018
21	764223420R00	Oplechování okapů Ti Zn, rš 230 mm 25,39	m	25,39	425,00	5 666,00	5 124,75	10 790,75	RTS II / 2018
22	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° 23,705 položka je kalkulovaná včetně úpravy krytiny u okapu,prosrupů,výčnůlků	m2	23,71	1 350,00	16 983,52	15 018,23	32 001,75	RTS II / 2018
23	764332 R-02	Příplatek za pracnost klemp.prací u oblouků 1	soub	1,00	1 500,00	478,18	1 021,82	1 500,00	RTS II / 2018
24	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 0,718	t	0,72	850,00	0,00	610,30	610,30	RTS II / 2018
	783	Nátěry				2 936,07	8 916,40	11 852,48	
25	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x 23,705*2 (22,65+0,48+0,48)*(0,14+0,14+0,16+0,16) 22,65*(0,025+0,025+0,14+0,14) 22,65*(0,1+0,1+0,12+0,12)	m2	79,02	150,00	2 936,07	8 916,40	11 852,48	RTS II / 2018
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	6 000,00	6 000,00	
26	900 R-01	Práce na objektu chráněného PÚ 1 práce na kulturní památce	soub	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS II / 2018
27	900 R-02	Zařízení staveniště 1 zábor ploch,likvidace zařízení a úklid,energie	soub	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	RTS II / 2018
	94	Lešení a stavební výtahy				1 954,91	35 801,09	37 756,00	
28	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m (22,65+1,37+1,37)*6 průčeli a boky	m2	152,34	50,00	3,53	7 613,47	7 617,00	RTS II / 2018
29	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 152,34	m2	152,34	10,00	1 410,77	112,63	1 523,40	RTS II / 2018
30	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 152,34	m2	152,34	50,00	0,00	7 617,00	7 617,00	RTS II / 2018
31	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 152,34	m2	152,34	45,00	0,00	6 855,30	6 855,30	RTS II / 2018
32	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 152,34	m2	152,34	45,00	0,00	6 855,30	6 855,30	RTS II / 2018
33	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4.5 m, šířky do 2 m 2 nad vstupem	m	2,00	850,00	540,61	1 159,39	1 700,00	RTS II / 2018

34	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 2	m	2,00 2,00	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00	RTS II / 2018
35	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného 2,992	t	2,99 2,99	1 500,00	0,00	4 488,00	4 488,00	RTS II / 2018
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						3 325,70	1 874,30	5 200,00
36	953943111R00	Osazení nerezových mřížek s úpravou 2	kus	2,00 2,00	1 050,00	225,70	1 874,30	2 100,00	RTS II / 2018
37	55162559	HL3120 mřížka vtoková z ner oceli 100x150 2	kus	2,00 2,00	1 550,00	3 100,00	0,00	3 100,00	RTS II / 2018
S	Přesuny sutí						0,00	0,00	0,00
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 0,524+0,055 lepenka 0,356+0,166 dřevo	t	1,10 0,58 0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
39	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 1,101	t	1,10 1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
40	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 10*1,101	t	11,01 11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
41	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 1,101	t	1,10 1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
42	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy 0,524+0,055	t	0,58 0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
43	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo 0,356+0,166	t	0,52 0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018

Celkem:

159 596,35

Poznámka:

Uvedené ceny jsou bez DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši 21% nebo přenesením daňové povinnosti dle plat zákona.

Zhotovitel navrhuje použití materiál RHENZINK BLAU GRAU(modrošedá patina), který se více blíží stávajícímu oplechování. Nárůst ceny bez DPH m2 50,00 300,-Kč

+ 15.000,-Kč