

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov

Číslo projektu:

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1
IČ: 64939511

Zhotovitel: HB Golf s.r.o.
Knyk 40
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 27513688

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	☐
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
	ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 05 – Oprava skluzu a vývaru bezpečnostního přelivu
SO 06 – Oprava břehového opevnění

Změnu požaduje: Objednatel

- na základě čeho: postupu prací na stavbě a realizace jednotlivých dílčích objektů stavby

Stručný popis změny: Na základě odhalení břehových partií rybníka Rozpakov bylo zjištěno, že břehy jsou ve špatném stavu s mnoha nádržemi a vymletými kavernami, které nebyly při napuštění stavu vidět. Z tohoto důvodu je nutné provést sanaci břehů, aby nedocházelo k další erozi a degradaci břehových partií a komunikace vedoucí po břehu rybníka. Dále byla provedena sonda a kamerová prohlídka korunového bezpečnostního přelivu, kde byly zjištěny kaverny pod stávajícími panely, které bude nutné zasanovat a vyplnit.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO

☐

NE

☒

Časový dopad na stavbu:

ANO

☒

NE

☐

Cena stavby dle smlouvy o dílo:

6 470 284,01 Kč

Náklady na změnu:

1 265 226,74 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 05	207 295,68 Kč	207 295,68 Kč	470 496,20 Kč	0,00 Kč	677 791,88 Kč
SO 06	1 066 657,18 Kč	1 066 657,18 Kč	794 730,54 Kč	0,00 Kč	1 861 387,72 Kč
Total/ Celkem	1 273 952,86 Kč	1 273 952,86 Kč	1 265 226,74 Kč	0,00 Kč	2 539 179,60 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Datum: Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji

☐

Nedoporučuji

☐

Jméno: Datum: Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDL):

Doporučuji

☐

Nedoporučuji

☐

Jméno: Datum: Podpis (razítko)

Přílohy: Změnový rozpočet

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov oprava BP	Objednatel:	Město Říčany	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Říčany	Zhotovitel:	HB Golf s.r.o.	IČ/DIČ:	27513688/CZ27513688
Začátek výstavby:	26.08.2019	Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:	Arnot	Datum:	26.8.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady			
Oprava bezpečnostního přelivu				470 496,20
Sanace břehu				794 730,54
Celkem				1 265 226,74

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 1 265 226,74
Základ 21%	1 265 226,74	DPH 21%	265 697,61	Celkem včetně DPH 1 530 924,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov_sanace břehů	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Říčany
Druh stavby:		Začátek výstavby:	26.08.2019	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	HB Golf s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	26.08.2019	Zpracoval:	Arnot

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				20 205,45	0,00	20 205,45		0,00	
1		00001VD	Nákup materiálu - kamenité podorničí Chomutovice (149,67x1,8)	t	269,41	75,00	20 205,45	0,00	20 205,45	0,00	0,00	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	28 931,60	28 931,60		0,00	
2		122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 (odkop pro sanaci z LK 273,2m3 + zazubení svahu 110m3)	m3	383,20	65,00	0,00	24 908,00	24 908,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
3		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	191,60	21,00	0,00	4 023,60	4 023,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
		16	Přemístění výkopku				0,00	37 267,83	37 267,83		0,00	
4		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	149,67	145,00	0,00	21 702,15	21 702,15	0,00	0,00	RTS I / 2019
5		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (Chomutovice 15km)	m3	748,35	20,80	0,00	15 565,68	15 565,68	0,00	0,00	RTS I / 2019
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	10 222,46	10 222,46		0,00	
7		171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	149,67	68,30	0,00	10 222,46	10 222,46	0,00	0,00	RTS I / 2019
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	9 416,00	9 416,00		0,00	
8		182201101R00	Svahování násypů	m2	428,00	22,00	0,00	9 416,00	9 416,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svr				393 003,99	103 976,01	496 980,00		1 065,04	
9		462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	502,00	990,00	393 003,99	103 976,01	496 980,00	2,12	1 065,04	RTS I / 2019
		S	Přesuny sutí				0,00	49 072,75	191 707,20		0,00	
28		998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 065,04	180,00	0,00	191 707,20	191 707,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
Celkem:									794 730,54			

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov_oprava BP	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Říčany
Druh stavby:		Začátek výstavby:	26.08.2019	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	HB Golf s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	26.08.2019	Zpracoval:	Arnot

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	76 877,00	76 877,00		0,00	
1		120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	11,80	6 515,00	0,00	76 877,00	76 877,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		13	Hloubené vykopávky				0,00	19 943,92	21 628,92		0,00	
2		132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3	38,00	506,99	0,00	19 265,62	19 265,62	0,00	0,00	RTS I / 2019
3		132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	19,00	35,70	0,00	678,30	678,30	0,00	0,00	RTS I / 2019
4		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z	m3	5,00	145,00	0,00	0,00	725,00	1,00	5,00	RTS I / 2019
5		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,00	12,00	0,00	0,00	60,00	2,00	10,00	RTS I / 2019
6		94620001	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kame t		9,00	100,00	0,00	0,00	900,00	3,00	27,00	RTS I / 2019
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	2 244,00	2 244,00		0,00	
7		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,00	68,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	2 325,40	2 325,40		0,00	
8		181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	22,00	45,70	0,00	1 005,40	1 005,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
9		182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	44,00	30,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		27	Základy				41 842,84	4 957,16	46 800,00		34,14	
10		274326141R00	Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. C 30/37	m3	13,00	3 600,00	41 842,84	4 957,16	46 800,00	2,63	34,14	RTS I / 2019
		32	Zdi přehradní a opěrné				6 927,78	34 169,22	41 097,00		0,44	
11		327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	28,50	1 156,01	5 947,66	26 998,62	32 946,29	0,01	0,41	RTS I / 2019
12		327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	28,50	285,99	980,11	7 170,60	8 150,72	0,00	0,03	RTS I / 2019
		34	Stěny a příčky				56 259,59	22 232,47	78 492,06		1,26	
13		341351113R00	Bednění stěn jednostr.,vzepřené,pronajaté-zřízení	m2	19,00	1 693,00	22 722,48	9 444,52	32 167,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
14		341351114R00	Bednění stěn jednostr.,vzepřené,pronajaté - odstr.	m2	19,00	240,49	0,00	4 569,31	4 569,31	0,00	0,00	RTS I / 2019
15		341361921RT9	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí	t	1,19	35 029,99	33 537,11	8 218,64	41 755,75	1,06	1,26	RTS I / 2019
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				2 756,71	862,29	3 619,00		2,79	
16		567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	11,00	329,00	2 756,71	862,29	3 619,00	0,25	2,79	RTS I / 2019
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				38 706,20	10 967,55	49 673,75		31,30	
17		631315711RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	12,25	4 055,00	38 706,20	10 967,55	49 673,75	2,56	31,30	RTS I / 2019
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrský				7 794,60	3 215,43	27 690,03		0,00	
18		936457124R00	Zálivka dutin betonem objemu do 3 m3	m3	3,00	3 670,01	7 794,60	3 215,43	11 010,03			RTS I / 2019
19		985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod m2		24,00	150,00	0,00	0,00	3 600,00			RTS I / 2019
20		985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vod m2		24,00	75,00	0,00	0,00	1 800,00			RTS I / 2019
21		985312114	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	24,00	315,00	0,00	0,00	7 560,00			RTS I / 2019
22		985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	24,00	155,00	0,00	0,00	3 720,00			RTS I / 2019
		96	Bourání konstrukcí				3 444,11	67 532,18	70 976,29		27,73	
23		960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	11,32	6 269,99	3 444,11	67 532,18	70 976,29	2,45	27,73	RTS I / 2019
		S	Přesuny sutí				0,00	49 072,75	49 072,75		0,00	
24		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	55,44	80,00	0,00	4 435,20	4 435,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
25		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	498,96	16,50	0,00	8 232,84	8 232,84	0,00	0,00	RTS I / 2019
26		979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	55,44	65,00	0,00	3 603,60	3 603,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
27		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	55,44	250,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	RTS I / 2019

28	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	105,23	180,00	0,00	18 941,11	18 941,11	0,00	0,00	RTS I / 2019
Celkem:								470 496,20			

Poznámka: