




město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X012NVFQ

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2019/004123/KOM/DO

Datum vyhotovení : 17.10.2019

Termín plnění : 15.12.2019

Dodavatel :

APLEG systems, s.r.o.

Pořičí 2425/15

67801 Blansko

IČO: 29188261

DIČ: CZ29188261

Odběratel :

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

329631/0100

Předmět objednávky

Na základě Vaší nabídky u Vás objednáváme provedení opravy oplocení dětského dopravního hřiště v Blansku.

Cena plnění (včetně DPH):

495 390,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklár
vedoucí odboru komunální údržby
město Blansko

Vyřizuje: Vitek Milan Ing.

Telefon:

Fax:

E-mail: vitek@blansko.cz

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Oprava oplocení u dopravního hřiště na ulici Absolónova
O:	SO 700	Oprava oplocení
R:	01	Oplocení

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava /	Cenová
Díl: 1	Zemní práce							
1 111212131R00	Odstranění nevhodných dřevin výška nad 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním patézu	m2	125,00000					

o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vyčištěné dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, prostředek,

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	113,00000					
3 553462022R	trubkových nebo profilovaných sloupek plotový ocel. válec, l = 2 500 mm; d 60 mm; povrch pozink, PVC	kus	113,00000					
4 553462192R	Sloupek NYLIFOR ZN+PVC 2400x60x60mm/1,5mm	kus	113,00000					
	objímka + šroub + matka, materiál nerez, d 60 mm	sada	350,00000					
	Příchytka NYLIFOR 3D PVC zelená							
Díl: 96	Bourání konstrukcí							
5 1966842 OA0	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA							
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
6 898152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodotěsné do 50 m výšky do 3 m	m	250,00000					

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty p se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSo šesté místo) 2,04634+0,745

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

7 767911130R00	Montáž oplocení z pleťva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	250,00000					
8 156112270000R	Panel NYLIFOR 3D ZN+PVC zelený, rozměr 2500x1530mm, tloušťka drátu 5mm	m	250,00000					
9 313271010R	drát ocelový, tažený, pozink., pr. 10,00 mm; jak. 11 343	m	250,00000					
	pleťvo drátěné 4-hrané se zapl.naplninacím drátem; h = 1,60 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,24 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát	m	250,00000					
	Panel NYLIFOR 3D ZN+PVC zelený, rozměr 2500x1530mm, tloušťka drátu 5mm	m	250,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Oprava oplocení u dopravního hřiště na ulici Absolonova
O:	SO 700	Oprava oplocení
R:	01	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
10	979082315R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 2000 do 3000 m, bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním	t	0,62000					

bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním
Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do m svise,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svise.

11	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	0,62000					
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,62000					
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 12	Oprava oplocení u dopravního hřiště na ulici Absolonova
O SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 01	Vedlejší náklady

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	Cenová
Díl: VN	Vedlejší náklady					soustava /	úroveň
1 005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00		
	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
2 005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
3 005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení stav						
4 005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON	Ostatní náklady						
5 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				
	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodá signalizace, jejich rozmištění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení dopravní řád).						
6 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				
	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
Celkem							