

Stavební rozpočet

Název stavby:	Zámková dlažba u BD čp. 1092-1094	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsk
Druh stavby:	bourací+zemní práce, pokládka dlažby, osazení obrubníků	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Milevsko, ul. Nádražní	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Jiří Hrůza, Zbelítov 120, 399 01 Milevsko
JKSO:		Zpracováno dne: 19.08.2019	Zpracoval:	Petra Benová 725 475 022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				90 903,75	87 596,25	178 500,00		12,93	
1		596215021R00	Obrubníky+zámk. dlažba tl. 6cm do ŠD tl. 14cm s urovnáním a hutněním+geotextilie	m2	175,00	1 020,00	90 903,75	87 596,25	178 500,00	0,07	12,93	RTS II / 2017
		96	Bourání konstrukcí				0,00	50 000,16	50 000,16		105,60	
2		965042241RT5	Bourání betonové mazaniny tl. 20cm s nakládáním a odvozem na skládku	m3	48,00	1 041,67	0,00	50 000,16	50 000,16	2,20	105,60	RTS II / 2017
Celkem:									228 500,00			

Poznámka: