

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Výkaz výměr -příloha č.A.1

Objekt: Výkop rýhy-referenční

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1			Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3			
2			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
3			D+M kabelové chráničky D 100 mm	m			
			Celková cena bez DPH za přílohu č.1				419,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Výkaz výměr - příloha č.A.2

Objekt: Překop vozovky-referenční

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1			Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²			
2			Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 100 mm	m ²			
3			Poplatek za skládku výkopu	m ³			
4			Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m ³			
5			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³			
6			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³			
7			kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm	t			
8			D+M kabelové chráničky D 100 mm	m			
			Komunikace				
9			D+M ACO 8- 50/70 tl 50 mm včetně spojovacího postřiku	m ²			
10			D+M ACO-11S 50/70 tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku				
11			D+M ACP 16 50/70 tl. 100 mm včetně spojovacího postřiku	m ²			
12			Obetonování chrániček vč. dod bet. směsí	m ³			
			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
13			Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m			
14			Poplatek za skládku suti	t			
15			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
16			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
			Celková cena bez DPH za přílohu č.2				6570,08

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Výkaz výměr - příloha č.A.3
 Objekt: Betonový základ trakčního stožáru 1,8mx1,8mx2,0m-referenční
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		1	Zemní práce				
1	K	001	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3			
2	K	001	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3			
3	K	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2			
4	K	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2			
5	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3			
6	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3			
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			
9	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
	D		2	Zakládání				
10	K	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3			
11	K	PK	2754	D+M betonové chráničky (3*TBVQ 500/590) pro osazení trakčního stožáru(alternativně plastová roura DN 500)	kpl			
12	K	PK	2755	Zřízení betonového ochranného límce (nadzemní patka)	ks			
Celková cena bez DPH za přílohu č.3								18 283,66

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Výkaz výměr-příloha č.A.4
Objekt: Betonový základ trakčního stožáru 2mx2mx2m-referenční
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		1	Zemní práce				
1	K	001	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3			
2	K	001	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3			
3	K	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2			
4	K	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2			
5	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3			
6	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3			
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			
9	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
	D		2	Zakládání				
10	K	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3			
11	K	PK	2754	D+M betonové chráničky (3*TBVQ 500/590) pro osazení trakčního stožáru (alternativně plastová roura DN 500)	kpl			
12	K	PK	2755	Zřízení betonového ochranného límce (nadzemní patka)	ks			
Celková cena bez DPH za přílohu č.4								22 143,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET					
Dopravní podnik Ostrava a.s.					
Příloha č.A.5-Ostatní práce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
HSV	Práce a dodávky HSV				
1	Zemní práce				
130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva nebo z betonu prostého ručně	m3			
181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2			
5	Komunikace				
566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2			
566901171	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2			
M	Práce a dodávky M				
46-M	Ostatní stavební práce				
460030006	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky do 15 cm	m3			
460030011	Sejmutí dřvu jakékoliv tloušťky	m2			
460030023	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého středně hustého	m2			
460030033	Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do písku spáry nezalité	m2			
460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2			
460030059	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalité	m2			
	Rozebrání betonových nebo kamenných obrub včetně betonového lože tl. Do 150mm	m			
460030153	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 30 cm	m2			
460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2			
460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2			
460030182	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m			
460030193	Řezání podkladu nebo krytu živického tloušťky do 15 cm	m			
460200283	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m			
460200284	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m			
460202283	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m			
460202284	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m			
460230004	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 4	kus			
460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m			
460400021	Pažení příložně plně vykopů rýh kabelových hloubky do 2 m	m2			
460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m			
460421014	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 60 cm	m			
460421904	Oprava lože kabelů z písku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 60 cm	m			
460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus			
460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m			
460490061	Příplatek ke krytí spojek, koncovek a odbočnic za výstražnou fólii	kus			
460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m			
460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m			
460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m			
4,61E+08	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m			
460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3			
460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3			
460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3			
460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t			
460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t			
9,79E+08	Poplatek za uložení odpadu na skládce/živice/	t			
9,79E+08	Poplatek za uložení odpadu na skládce/betony/	t			
9,79E+08	Poplatek za uložení odpadu na skládce/zemina a kamení/	t			
460620003	Položení dřvu včetně zalití vodou ve svahu	m2			
460620008	Zatrávnění včetně zalití vodou ve svahu	m2			
460650033	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2			
460650053	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm	m2			
460650073	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 15 cm	m2			
460650082	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2			
460650132	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 3 cm	m2			
460650152	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2			
	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z betonu	m2			
460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého	m2			
460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb	m2			
460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2			
460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových/tl.5-10 cm/ do betonu prostého	m			

Handwritten signature and date

460650185	Osazení betonových nebo kamenných obrubníků ležatých silničních do betonu prostého /OP3,KS3,BO15/	m			
460650192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m			
460650195	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m			
5,77E+08	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu-ruční pokládka	m2			
5,77E+08	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu-ruční pokládka	m2			
5,73E+08	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2			
	Vyplnění pracovních spár živичnou závlivkou včetně prořezání 5x10mm	m			
mat	Obruba betonová BO 5/25				
mat	Obruba betonová BO 10/25	m			
mat	Obruba betonová BO 15/25	m			
mat	Dlažba zámková přírodní šedá tl.80mm	m2			
mat	Dlažba zámková reliéfní slepecká tl.80mm červená	m2			
	Zemní práce související se stožáry, kabelové skříněmi, kabely				
	Bourání betonových základu - (rozb. bet. základu, naložení vybouraného betonu na auto, odvoz na skládku včetně poplatku za skládku)	m3			
	Bourání betonových základu vč. zásypu jámy pískem - (rozb. bet. základu, naložení vybouraného betonu na auto, odvoz na skládku včetně poplatku za skládku)	m3			
	Nový betonový základ pro trakční stožár 1,8x1,8m s hloubkou 2m, - výkop jámy ručně, zemina tř. 3,4, osazení pouzdra včetně materiálu - pouzdro 500mm, obetonování stožáru - beton B25/30, pomocný a spojovací materiál, osazení betonové "čepice", odvoz přebytečného materiálu + skládkovné.	kus			
	Nový betonový základ pro trakční stožár 2x2m s hloubkou 2m, - výkop jámy ručně, zemina tř. 3,4, osazení pouzdra včetně materiálu - pouzdro 500mm, obetonování stožáru - beton B25/30, pomocný a spojovací materiál, bez betonové "čepice", odvoz přebytečného materiálu + skládkovné.	kus			
	Dodávka betonu C 16/20, včetně dovozu a zpracování	m3			
0002	Montáž kabelové spojky	kus			
00001	Kabelová spojka IJPC 03/1x500 mm2	kus			
210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m			
3,46E+08	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE + LDPE KF 09110	m			
2,11E+08	Montáž hliníkových kabelů AYKCY 6 kV 1 x 500 mm2 volně uložených	m			
3,41E+08	Kabel silový s Al jádrem 6 - AYKCY 1x500mm2	m			
3,46E+08	Okno kabelové Al 1- 36 kV lisovací plná 500 x 16 ALU	kus			
2,11E+08	Demontáž hliníkových kabelů AYKCY 6KV 1x500mm2 volně uložených	m			
3,43E+08	Trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla GTI102,0/51,0	m			
4,6E+08	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5cm nad kabel, zakryté cihlami š lože do 60cm	m			
3,46E+08	Multikanál z HDPE 9W-42/CZ 1118mm	kus			
3,89E+08	Osazení multikanálu kabelových plastových do rýhy obsyp pískem devíticestným	m			
3,46E+08	Multikanál z HDPE ohybový 356mm	kus			
3,46E+08	Multikanál 9 -tí otv. díl s redukcí na trubku 110mm	kus			
3,46E+08	Multikanál těsnící vložka G-9W/CZ	kus			
3,46E+08	Sponka pro Multikanál ocelová S-0100/CZ	kus			
	Sondy, spojoviště, jámy				
	Zhotovení sondy včetně záhozu a odvozu - výkop jámy opatrně ručně, zemina tř. 3,4, zához jámy ručně, včetně hutnění, odvozu přebytečného materiálu + skládkovné, vyvážení + ochrana odkrytých inženýrských sítí	m3			
	Výkop spojoviště 0,6x1,2x0,6m - v zeleni - výkop jámy ručně, zemina tř. 3 - 4, zhotovení kabelového lože, zához jámy ručně, včetně hutnění, naložení a odvoz přebytečného materiálu + skládkovné, úprava terénu	kus			
	Výkop spojoviště 0,6x1,2x0,6m - v chodníku - řezání a odstranění asfaltu nebo mozaiky, rozbourání stabilizační vrstvy, výkop jámy ručně, zemina tř. 3 - 4, zhotovení kabelového lože, zához jámy ručně, včetně hutnění, naložení a odvoz přebytečného materiálu + skládkovné, zhotovení stab. vrstvy betonu a zhotovení def. povrchu, ošetření spáry závlivkou	kus			
	Celková cena bez DPH za přílohu č.5				64 890,86