

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava komunikací v Novém Boru 2019
Objekt: **SO-01 MK Bukovany**

KSO:
Místo: **Nový Bor**
Zadavatel: **Město Nový Bor**

CC-CZ:
Datum: **28.02.2019**

IČ:
DIČ:

Uchazeč: **DOKOM FINAL s. r. o.**

IČ: **25487230**
DIČ: **CZ25487230**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

339 835,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 835,45	21,00%	71 365,44
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

411 200,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací v Novém Boru 2019
Objekt: **SO-01 MK Bukovany**

Místo: **Město Nový Bor**
Zadavatel: **Město Nový Bor**
Uchazeč: **DOKOM FINAL s. r. o.**

Datum: **28.02.2019**

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

339 835,45

HSV - Práce a dodávky HSV

339 835,45

5 - Komunikace

339 835,45

50_2 - Celoplošná výsrava

266 799,45

50_3 - Oprava a výměna uličních vpustí

71 536,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací v Novém Boru 2019

Objekt: **SO-01 MK Bukovany**

Místo:

Datum: 28.02.2019

Zadavatel: Město Nový Bor
Uchazeč: DOKOM FINAL s. r. o.

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							339 835,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				339 835,45	
D	5		Komunikace				266 799,45	
D	50_2		Celoplošná výsrava				266 799,45	
1	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,000	3,00	36,00	
P			<i>Poznámka k položce: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i>					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	18,550	104,00	1 929,20	CS ÚRS 2015 01
PP			<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3</i>					
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	18,550	5,00	92,75	CS ÚRS 2015 01
PP			<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</i>					
4	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	37,100	50,00	1 855,00	
P			<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</i>					
5	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	296,800	33,00	9 794,40	
P			<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km</i>					
6	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	37,100	94,00	3 487,40	
P			<i>Poznámka k položce: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů</i>					
7	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	525,00	1 575,00	
P			<i>Poznámka k položce: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur</i>					
8	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	605,720	19,90	12 053,83	CS ÚRS 2015 01
PP			<i>Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného</i>					
9	K	57214111R	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým recyklatem prům. tl do 50 mm	m2	605,720	136,00	82 377,92	
P			<i>Poznámka k položce: Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO 8 (AB) tl. od 20 do 40 mm</i>					
10	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	605,720	249,00	150 824,28	
P			<i>Poznámka k položce: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. 1, po zhutnění tl. 50 mm</i>					
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	155,367	10,00	1 553,67	
P			<i>Poznámka k položce: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>					
12	K	919122121	Těsnění spár závlivku za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	12,000	60,00	720,00	CS MU_URS 2012 02
PP								
P								
13	K	X00000001	Dopravně inženýrská opatření	soubor	1,000	500,00	500,00	
P								
D	50_3		Oprava a výměna uličních vpustí				71 536,00	
14	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	17,000	799,00	13 583,00	CS MU_URS 2012 02
PP			<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3</i>					
15	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	25,000	535,00	13 375,00	CS ÚRS 2015 01
PP			<i>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150</i>					
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	34,000	513,00	17 442,00	
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	272,000	33,00	8 976,00	
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze spaniny na skládce (skládkovně)	t	34,000	175,00	5 950,00	CS MU_URS 2012 02
PP			<i>Uložení spaniny poplatek za uložení spaniny na skládce (skládkovně)</i>					
19	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
P			<i>Poznámka k položce: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. V ceně je zahruto i zřízení lože ze štěrku</i>					
20	M	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruží/ 59x50x5 cm	kus	2,000	655,00	1 310,00	CS MU_URS 2012 02
PP			<i>prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruží/ 59 x 50 x 5</i>					
21	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prsteneč/ 18x66x10 cm	kus	2,000	350,00	700,00	CS MU_URS 2012 02
22	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS MU_URS 2012 02
PP			<i>prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dna s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33</i>					
23	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS MU_URS 2012 02
PP			<i>prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm</i>					
24	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS MU_URS 2012 02
PP			<i>prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm</i>					
25	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS MU_URS 2012 02
PP			<i>prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300</i>					
26	M	592238240R	viko litinové čtvercové na stávající šachtu bez úpravy šachty	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS MU_URS 2012 02
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů spaninou se zhutněním	m3	1,120	1 200,00	1 254,40	
28	M	10364100	Zemina pro terénní úpravy - třídněná	m3	1,120	690,00	772,80	
29	K	175111101	Obsypání potrubí ručně spaninou bez prohození sitem, uloženou do 3 m	m3	13,190	481,00	6 344,39	
30	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození spaniny sitem, uložené do 3 m	m3	13,190	214,00	2 822,66	
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	2,250	729,00	1 640,25	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
32	K	460010025	Vytčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	1 500,00	1 500,00	CS MU_URS 2012 02
PP			<i>Vytčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru</i>					