

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava komunikací v Novém Boru 2019  
Objekt: **SO-03 - Oprava povrchu ul. Riegerova**

KSO:  
Místo: **Nový Bor**

Zadavatel: **Město Nový Bor**

Uchazeč: **DOKOM FINAL s. r. o.**

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: **08.03.2019**

IČ:  
DIČ:

IČ: **25487230**  
DIČ: **CZ25487230**

IČ:  
DIČ:

### Cena bez DPH

**489 065,72**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	489 065,72	21,00%	102 703,80
zákl. přenesená		15,00%	0,00
sníž. přenesená		21,00%	0,00
nulová		15,00%	0,00
		0,00%	0,00

### Cena s DPH

v CZK

**591 769,52**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací v Novém Boru 2019  
Objekt: **SO-03 - Oprava povrchu ul. Riegerova**

Místo: **Nový Bor**

Zadavatel: **Město Nový Bor**  
Uchazeč: **DOKOM FINAL s. r. o.**

Datum: **08.03.2019**

Projektant:

### Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>489 065,72</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>487 065,72</b>
5 - Komunikace	485 065,72
50_2 - Celoplošná výsrava	376 875,32
50_3 - Oprava a výměna uličních vpustí	108 190,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací v Novém Boru 2019

Objekt: SO-03 - Oprava povrchu ul. Riegerova

Místo: Nový Bor

Datum: 08.03.2019

Zadavatel: Město Nový Bor

Projektant:

Uchazeč: DOKOM FINAL s. r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>487 065,72</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				485 065,72	
D	5		Komunikace				485 065,72	
D	50_2		Celoplošná výsrava				376 875,32	
1	K	919735111	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 50 mm	m	14,000	2,00	28,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm</i>					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,750	104,00	1 950,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m<sup>3</sup></i>					
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m <sup>3</sup>	18,750	5,00	93,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</i>					
4	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m <sup>2</sup> živíčních tl 50 mm	m <sup>2</sup>	545,000	59,00	32 155,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m<sup>2</sup> živíčních, a tl. vrstvy do 50 mm</i>					
5	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	97,450	50,00	4 872,50	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km</i>					
6	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	487,250	33,00	16 079,25	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km</i>					
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	97,450	94,00	9 160,30	
	P		<i>Poznámka k položce: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů</i>					
8	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, Soupěte nebo hydrantu	kus	2,000	525,00	1 050,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, Soupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur</i>					
9	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živíčního	m <sup>2</sup>	545,000	19,90	10 845,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		<i>Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého náosu s odklizením na bromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živíčního</i>					
10	K	573231111	Postřík živíční spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	545,000	15,00	8 175,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Postřík živíční spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m<sup>2</sup></i>					
11	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m <sup>2</sup>	545,000	250,00	136 250,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO B (AB) tl. od 20 do 40 mm</i>					
12	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	545,000	249,00	135 705,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm</i>					
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	129,002	10,00	1 290,02	
	P		<i>Poznámka k položce: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>					
14	K	569941132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 120 mm	m <sup>2</sup>	129,000	149,00	19 221,00	
D	50_3		Oprava a výměna uličních vpustí				108 190,40	
15	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 660,00	3 320,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu</i>					
16	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	23,680	799,00	18 920,32	CS MU_URS 2012
	PP		<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m<sup>3</sup></i>					
17	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	29,000	535,00	15 515,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		<i>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150</i>					
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	47,360	513,00	24 295,68	
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	236,800	33,00	7 814,40	
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	47,360	175,00	8 288,00	CS MU_URS 2012
	PP		<i>Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)</i>					
21	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. V ceně je zahrnuto i zřízení lože ze šterkadřů.</i>					
22	M	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruží/ 59x50x5 cm	kus	2,000	655,00	1 310,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		<i>prefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruží/ 59 x 50 x 5</i>					
23	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstencí/ 18x66x10 cm	kus	4,000	350,00	1 400,00	
24	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		<i>prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5</i>					
25	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		<i>prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm</i>					
26	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		<i>prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm</i>					
27	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		<i>prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300</i>					
28	K	451541111	Lože pod potrubí v otevřeném výkopu ze šterkadřt 0-63 mm	m <sup>3</sup>	3,480	1 190,00	4 141,20	
	P		<i>Poznámka k položce: Zřízení lože pod potrubí ze šterkadřt</i>					
29	K	175151101	Obsypání potrubí sypáním z vhodných hornin tř. 1 - 4 bez prohození	m <sup>3</sup>	18,820	690,00	12 985,80	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
30	K	X00000001	Dopravné inženýrská opatření	soubor	1,000	500,00	500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na projednání dopravních opatření s Dopravním inspektorem PČR a náklady na zajištění zvláštního užívání komunikace a přešlapového povolení</i>					
31	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	1 500,00	1 500,00	CS MU_URS 2012
	PP		<i>Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru</i>					