

## SMLOUVA O DÍLO

č. S/121/191 0184

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany:

#### **Městská část Praha 20**

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: CZ 00240192

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená:

ve věcech smluvních Mgr. Alenou Štrobovou, starostkou

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, [REDACTED]

Ing. Aleš Lada, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### **ABP HOLDING a.s.**

sídlo: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8

IČ: 152 68 446

DIČ: CZ 152 68 446

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B vložka 573

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

zastoupený/á: Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva

ve věcech realizačních a technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### **I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE**

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m.

Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěřen ve své správě pozemek p. č. 2198/7 v k. ú. Horní Počernice, který je ve vlastnictví obce hl. m. Prahy. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele k veřejné zakázce s názvem „BD Mezilesí 2060 - výměna stoupacích potrubí 2. etapa“.

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „BD Mezilesí 2060 - výměna stoupacích potrubí 2. etapa“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Kamil Kubánek, RIPS projekt s.r.o., IČ 26758253 z 9/2019 a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmětem plnění je kompletní výměna páteřních rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky a úprava instalačních jader včetně výměny podlah, obkladů, elektroinstalace s větráním, sanitární techniky a úpravy prostoru s WC na stávajícím objektu Mezilesí 2060/4, který slouží jako bytový dům o celkovém počtu 48 bytových jednotek. V objektu se nachází celkem 4 instalační jádra, které prochází přes všechna patra. Instalační šachty jsou v horních patrech ukončeny vývodem nad úroveň střechy pomocí plechové konstrukce včetně odvětrání. Instalační jádra jsou v rámci jednotlivých pater odděleny pomocí přebetonávky a požárních ucpávek, které budou po instalaci rozvodů obnoveny. Ve stávajícím instalačním jádře se nachází rozvody vodovodu ve dvou tlakových pásmech (1-6,6-13), dále se zde nachází svislé stoupací potrubí kanalizace a dvojice plechových potrubí odvětrání digestoří a koupelen s WC. Řešené stavební úpravy budou řešeny pomocí etapizace. Vzhledem k špatnému technickému stavu kanalizačního potrubí v levé části objektu je předmětem plnění rekonstrukce v PD uvedená jako 2. etapa tj. 24 bytových jednotek týkající se výměny vnitřních rozvodů vodovodu bez napojení teplovodu, který je součástí 1. etapy. Obnova se týká kompletní obnovy instalačních jader vč. kanalizace s patečním kolenem - celkem dvě instalační jádra. V 1. NP ve schodišťovém prostoru se nachází instalační podhled, který bude demontován a prostor instalačního podhledu bude vyčištěn od nepotřebných potrubí. Materiál kanalizační trouby je proveden z osinkocementu, z tohoto důvodu a v souvislosti s funkcí objektu sloužící pro bydlení většího počtu osob, je nutné dodržet při likvidaci všechny platné normy a zvláštní předpisy pro bezpečnou likvidaci tohoto materiálu a zajistit oprávněnou firmu s nakládáním s nebezpečným odpadem včetně zajištění dokladu o likvidaci nebezpečného materiálu. Po dobu realizace bude zhotovitelem v ranních a večerních hodinách zajištěna možnost použití WC a dodávka teplé vody společně se zajištěním pitné vody po celou dobu rekonstrukce. Součástí nabídky bude konkrétní plán a harmonogram realizace s přesným postupem vztahující se k hygienickým požadavkům a podmínkám a platným normám při práci s nebezpečným odpadem. Veškeré práce je nutné provádět maximálně bezpečně a ohleduplně.

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o rozsahu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výše uvedené projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno v souladu s:
  - se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení,
  - a dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných objektů ve správě objednatele.

Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v čl. VI. Smlouvy.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací – se všemi jejími částmi, výkazem výměr a tyto překontroloval. Případné nejasné podmínky pro realizaci díla si před podpisem této smlouvy zhotovitel vyjasnil s objednatelem, případně zhotovitelem projektové dokumentace, a prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily dílo realizovat.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

### III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny plnění:

**Termín předání staveniště a zahájení prací: 23.10.2019**

**Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 11.12.2019**

**(doba realizace 50 kalendářních dnů)**

2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

obvyklému užívání díla, funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

5. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo i v tomto zkráceném termínu.
6. Místo plnění: **Ulice Mezilesí č. p. 2060/4 na p. č. 2198/7 k. ú. Horní Počernice**
7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

#### IV. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. **Cena za provedení díla celkem bez DPH: 4.382.539,94 Kč**
3. **DPH 15 %: 657.380,99 Kč**
4. **Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 5.039.920,93 Kč.**
5. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. V ceně díla je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní a komplexní vyzkoušení díla, zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech materiálů, poplatky a práce spojené s realizací stavby zhotovitelem, zejména pak náklady na přesun hmot a materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění a likvidace všech odpadů.
7. Sjednanou cenu lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové zátěže.
8. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti

dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně započítat.

9. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a jejichž provedení se v průběhu realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají vícepráce. Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré vícepráce musí být obsaženy v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.
10. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly nebo mohly vzniknout.

## **V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na základě jediné faktury (dále jen „faktura“). Součástí faktury musí být doklad o protokolárním předání díla, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený výkaz výměr provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména (doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů apod.). Součástí faktury musí být rovněž i smluvními stranami odsouhlasený doklad o odstranění drobných vad a nedodělků pokud v protokolárním předání díla byly takovéto vady uvedeny.
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
4. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Důvod vrácení je objednatel povinen uvést na vrácené faktuře.

V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv. nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně. K uvedenému postupu je objednatel oprávněn i v případě, že na vystavené faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

## **VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést v souladu s ust. § 157 zákona č. 186/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na staveništi stavební deník, a to formou čitelných denních záznamů, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět zápisy do stavebního deníku.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat svá stanoviska – souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření, apod.
3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.
4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou dobu realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, především a zejména okolních bytových objektů nadměrným hlukem. Takovéto práce mohou být prováděny

výhradně v čase mezi 8.00 – 18.00 hod. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí.
9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
10. Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započítím realizace díla. V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni dostavit. Z kontrolního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit technický dozor stavebníka, a není-li, pak zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň 3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být v dalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné. Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této situace bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu, že po takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny řádně. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt a znovu zakrýt takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně.
12. Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí škodu v souvislosti s tím vzniklou.

13. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 4 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizení bude sepsán protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení čl. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele, k čemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje. Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.

## **VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE**

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či právnickou) provádějící technický dozor stavebníka.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je povinen tyto kontroly objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit.
3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba.
4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících obvyklému užívání, nevyužije-li svého práva odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé vady nebránící obvyklému užívání ve smyslu čl. III. odst. 4. smlouvy.
5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.

## **VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 (tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí. O doručování písemného oznámení platí čl. XIII. odst. 10. smlouvy.



2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který mu umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení.
3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty použitých materiálů (prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů), revizní zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně veškerých dokladů. Protokol z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, případně z jakých důvodů je nepřebírá.
5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle.
6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady a nedodělky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu dle čl. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody.

## **IX. ZÁRUČNÍ DOBA**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí **60 (šedesát) měsíců** (dále jako „záruční doba“).
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, ne zvolil-li si objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.
5. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení písemného oznámení objednatele o reklamaci platí čl. XIII. odst. 10 této smlouvy. V oznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady předmětu plnění, a to i v případě, že případnou reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ve lhůtách a termínech uvedených níže, přičemž v závislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstranění vady je v takovém případě oprávněn určit s ohledem na povahu zjištěné vady objednatel s tím, že lhůta musí být přiměřená.
7. Lhůty pro odstranění zjištěných vad:
  - vady bránící provozu do 48 hod.,
  - vady nebránící provozu do 7 dnů.
8. Informaci o tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit písemně do 3 (tří) kalendářních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného pravomocného rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech, nebo v termínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena.

10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady.
11. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy.
12. O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol, v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

## **X. SMLUVNÍ POKUTY**

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli v termínu uvedeném v čl. III odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem následujícím po termínu uvedeném v čl. III odst. 1.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po posledním dni lhůty stanovené v čl. IX. odst. 7. smlouvy.
4. V případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad a/nebo nedodělků zachycených v protokolu o předání a převzetí díla má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.
5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení požadavků BOZP ve výši 2 000,- Kč.
6. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den trvání prodlení s vedením stavebního deníku. Stejně tak je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, kdy stavební deník nebude pro objednatele nebo jím pověřeného zástupce v pracovní době přístupný na staveništi, a to ve výši 1 000,- Kč za každý takový zjištěný případ.

7. Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem (tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze částečně).
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty.
9. V případě, kdy dojde k zániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody.
10. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty.

## **XI. VYŠŠÍ MOC**

1. Smluvní strany se zproští odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř. přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana, která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela nemožné v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny dohodnout se na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho ceně a doby plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

## **XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě předpokládaném v čl. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy nezbytné v důsledku působení vyšší moci).
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že:
  - a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.
  - b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH,

- c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště,
  - d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo s projektovou dokumentací nebo stavebním povolením, bylo-li vydáno, nebo je prováděno nekvalitně a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečně přiměřené lhůtě 15 (patnácti) dní nezjedná nápravu,
  - e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP
  - f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně o více jak 30 (třicet) dní,
  - g) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli před podpisem této smlouvy,
  - h) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy,
  - i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba s ním propojená,
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že:
- a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 90 (devadesát) dnů.
  - b) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s právními účinky „ex nunc“, tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být náležitě odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí, které zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku smlouvy.

### **XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného či jinak demontovaného materiálu je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv materiálu bez požadovaného souhlasu bude objednatel v případě možnosti vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele navrácení odvezeného materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených).
4. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám zvolí.
5. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel s jejich vlastníky před zahájením prací.
6. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
7. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

8. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu dokladů souvisejících s předmětem plnění do roku 2029, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy.
9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
10. Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele. V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy sídla strany smlouvy, je tato povinná písemně sdělit nové aktuální údaje druhé smluvní straně.
11. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele.

#### **XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.
7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv

ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.

8. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na zasedání konaném dne 10.10.2019, usnesení č.RMC/37/20/0694/19
9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
10. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění a schválení Radou městské části Praha 20.

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka (položkový rozpočet)



Příloha č. 2: Harmonogram prací


V Praze dne: 18. 10. 2019

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Mgr. Alena Štrobová,  
starostka 

  
Ing. Jiří Procházka  
předseda představenstva



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05  
Stavba: Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
ABP HOLDING a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 26.9.2019

IČ:  
DIČ:

IČ: 15268446  
DIČ: CZ15268446

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 4 382 539,94

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	4 382 539,94	657 380,99

Cena s DPH v CZK 5 039 920,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05

Stavba: Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Místo: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 382 539,94</b>	<b>5 039 920,93</b>
01.1	SO 01.1 Stavební část	1 606 648,46	1 847 645,73
01.2	SO 01.2 ZTI	1 181 482,92	1 358 705,36
01.3	SO 01.3 Elektroinstalace	164 026,28	188 630,22
01.4	SO 01.4 VZT	874 640,28	1 005 836,32
01.5	SO 01.5 Likvidace asbestu - kanalizační potrubí	378 742,00	435 553,30
901	VON	177 000,00	203 550,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.1 - SO 01.1 Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

IČ:

15268446

DIČ:

CZ15268446

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 606 648,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 606 648,46	15,00%	240 997,27

Cena s DPH

v CZK

1 847 645,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.1 - SO 01.1 Stavební část

Místo:

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

1 606 648,46

### HSV - Práce a dodávky HSV

669 831,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 092,00
4 - Vodorovné konstrukce	62 920,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	93 010,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	448 766,33
997 - Přesun sutě	51 004,03
998 - Přesun hmot	4 039,35

### PSV - Práce a dodávky PSV

936 816,49

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	36 840,00
763 - Konstrukce suché výstavby	245 865,77
767 - Konstrukce zámečnické	237 725,48
771 - Podlahy z dlaždic	49 602,36
776 - Podlahy povlakové	1 060,88
781 - Dokončovací práce - obklady	324 558,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	34 363,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.1 - SO 01.1 Stavební část

Místo:

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 606 648,46</b>
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>669 831,97</b>
D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>10 092,00</b>
1	K	340235212R	přebetonování prostupů ve stěnách plochy do 0,0225 m <sup>2</sup>	kus	48,000	185,00	8 880,00
	W		"24 bytů"				
	W		"pro instalace" 24*2		48,000		
	W		Součet		48,000		
2	K	340235212R2	přebetonování prostupů ve stěnách plochy do 0,5 m <sup>2</sup>	kus	6,000	202,00	1 212,00
	W		"přízemí"				
	W		"pro instalace" 6		6,000		
	W		Součet		6,000		
D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>62 920,00</b>
3	K	411386R1	Přebetonování stropů jader v tl. 200 mm vč. bednění a odbednění	kus	52,000	1 210,00	62 920,00
	W		2*26		52,000		
	W		Součet		52,000		
D	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>93 010,26</b>
4	K	612325201R	Oprava omítek malých ploch do 0,09 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	48,000	526,00	25 248,00
	W		"24 bytů"				
	W		"po zazdívkách pro instalace" 24*2		48,000		
	W		Součet		48,000		
5	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	1,080	2 250,00	2 430,00
	W		"24 bytů" (1,25*0,9)*24*0,04		1,080		
	W		Součet		1,080		
6	K	631311R1	zabetonování otvorů po usazené ocelových konstrukcí	kus	96,000	596,00	57 216,00
	W		"24 bytů" 4*24		96,000		
	W		Součet		96,000		
7	K	631311R2	oprava podlah po výměně patních kolen	m <sup>3</sup>	0,720	2 250,00	1 620,00
	W		"přízemí - pro výměnu patních kolen" 0,9*0,8*0,5*2		0,720		
	W		Součet		0,720		
8	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m <sup>3</sup>	1,080	374,50	404,46
	W		"24 bytů" (1,25*0,9)*24*0,04		1,080		
	W		Součet		1,080		
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,213	28 600,00	6 091,80
	W		"24 bytů" (1,25*0,9)*24*0,0079		0,213		
	W		Součet		0,213		
D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>448 766,33</b>
10	K	94910111R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou	m <sup>2</sup>	27,000	141,40	3 817,80
	W		"24 bytů" (1,25*0,9)*24		27,000		
	W		Součet		27,000		
11	K	9529021R	Úklid společných prostor	m <sup>2</sup>	4 968,000	44,10	219 088,80
	W		"20 dní 12 pater"				
	W		(15,7+5)*12*20		4 968,000		
	W		Součet		4 968,000		
12	K	9529022R	vyklizení prostor v přízemí a úklid	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	W		"přízemí" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
13	K	95290R01	drobné opravy společných prostor	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
14	K	95295R01	prachové uzávěry v bytech - zřízení a odstranění	kpl	72,000	325,00	23 400,00
	W		"24 bytů - 3ks na byt" 24*3		72,000		
	W		Součet		72,000		
15	K	95296R01	revize šachty na střeše	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	95296R11	demontáž nástěnné skříně (ocel 1,5x1,5 m) + následná úprava	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
17	K	95394R1	Konstrukce lávky pro vodovodní potrubí pod stropy 1 NP	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
18	K	9610441R1	Bourání podlahových konstrukcí	m3	0,720	3 875,00	2 790,00
	W		"přízemí - pro výměnu patních kolen" 0,9*0,8*0,5*2		0,720		
	W		Součet		0,720		
19	K	962031136	Bourání příček z tvárníc nebo příčkových tl do 150 mm	m2	11,700	132,00	1 544,40
	W		"předstěny"				
	W		0,9*2,6*5		11,700		
	W		Součet		11,700		
20	K	962084121R	Bourání příček deskových sololit, SDK tl do 50 mm	m2	44,460	104,00	4 623,84
	W		"předstěny"				
	W		0,9*2,6*19		44,460		
	W		Součet		44,460		
21	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,350	3 525,00	4 758,75
	W		"24 bytů" (1,25*0,9)*24*0,05		1,350		
	W		Součet		1,350		
22	K	969011121R	Vybourání potrubí DN do 52	m	946,600	88,90	84 152,74
	W		"24 bytů" 572+(24*2,8*3)+60+93+20		946,600		
	W		Součet		946,600		
23	K	96911R1	demontáž ležatých rozvodů vody v 1 NP	m	20,000	64,80	1 296,00
	W		20		20,000		
	W		Součet		20,000		
24	K	96911R2	demontáž lávky v 1 NP	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
25	K	97103323R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	48,000	151,00	7 248,00
	W		"24 bytů"				
	W		"pro instalace" 24*2		48,000		
	W		Součet		48,000		
26	K	971052531R	Vybourání nebo prorážení otvorů v panelových příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 150 mm	m2	1,000	1 850,00	1 850,00
	W		"přízemí"				
	W		"pro instalace" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
27	K	972044R01	Vybourání otvorů v podlaze z panelu 15x10 cm pro kotvení ocel. konstrukcí	kus	96,000	301,00	28 896,00
	W		"24 bytů" 4*24		96,000		
	W		Součet		96,000		
D	997		Přesun sutě				51 004,03
28	K	99701321R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 40 m ručně	t	25,981	525,00	13 640,03
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,981	220,00	5 715,82
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	493,639	15,70	7 750,13
	W		25,981*19 *Přepočtené koeficientem množství		493,639		
31	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,850	302,00	1 766,70
	W		1,44+2,97+1,44		5,850		
	W		Součet		5,850		
32	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,181	350,00	1 113,35
	W		1,369+0,192+1,62		3,181		
	W		Součet		3,181		
33	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	16,950	1 240,00	21 018,00
	W		25,981-(5,85+3,181)		16,950		
	W		Součet		16,950		
D	998		Přesun hmot				4 039,35
34	K	998018004	Přesun hmot ruční pro budovy v do 40 m	t	7,694	525,00	4 039,35
D	PSV		Práce a dodávky PSV				936 816,49
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				36 840,00
35	K	7251108R1	Demontáž klozetů a zpětná montáž	soubor	72,000	438,00	31 536,00
	W		"24 bytů"				
	W		"3x demontáž a 3x zpětná montáž" 24*3		72,000		
	W		Součet		72,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	7251108R2	Demontáž klozetů do suti	soubor	24,000	221,00	5 304,00
	W		"24 bytů"				
	W		24		24,000		
	W		Součet		24,000		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				245 865,77
37	K	7631133R1	SDK příčka instalační profil CW+UW 50 desky 1xDFH2 15 protipožární	m2	28,080	1 350,00	37 908,00
	W		"24 bytů" 0,9*1,3*24		28,080		
	W		Součet		28,080		
38	K	7631133R2	SDK příčka instalační zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 15 protipožární	m2	28,080	1 004,00	28 192,32
	W		"24 bytů" 0,9*1,3*24		28,080		
	W		Součet		28,080		
39	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	60,600	858,00	51 994,80
	W		"24 bytů" (1,25*0,9)*24		27,000		
	W		"přízemí m.č. 1.01, 1.03, 1.06" 11,9+13,1+7,6+1,0		33,600		
	W		Součet		60,600		
40	K	76313R5	servisní lávka v rámci SDK podhledu centrální chodby	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
41	K	763164526	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2DF 15	m	115,200	354,00	40 780,80
	W		"24 bytů" 2,4*2*24		115,200		
	W		Součet		115,200		
42	K	763171213	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
	W		"přízemí" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
43	M	59030155R	instalační prostup uzamykatelný protipožární pro podhledy 600x600mm	kus	2,000	6 570,00	13 140,00
44	K	76317181R	Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	24,000	840,00	20 160,00
	W		"24 bytů" 24		24,000		
	W		Součet		24,000		
45	K	7631723R1	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x800 mm	kus	24,000	506,00	12 144,00
	W		"24 bytů" 24		24,000		
	W		Součet		24,000		
46	M	590307R	dvířka revizní 600x800mm	kus	24,000	1 264,00	30 336,00
47	K	998763405	Přesun hmot ruční procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 48 m	%	2 417,559	1,700	4 109,85
	D	767	Konstrukce zámečnické				237 725,48
48	K	76713R01	Sklepní kóje - dodávka a montáž	kpl	3,000	12 000,00	36 000,00
49	K	767995R01	Ocelová konstrukce rámu jádra - dodávka a montáž	kg	2 481,600	67,00	166 267,20
	W		"24 bytů"				
	W		"Jekly 70x50x3 mm, 40x40x3 mm, 60x40x3 mm, pásovina 50x5 mm, 40x5 mm, šrouby 6,3x25 mm, závitová tyč d 10 mm dl. 2,3 m, svary, krytky jeklů"				
	W		(76+5+3+2+6+2)*24		2 256,000		
	W		Součet		2 256,000		
	W		2256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 481,600		
50	K	767996R01	kotvení trubek instalací k rámu jádra - dodávka a montáž	kpl	24,000	1 250,00	30 000,00
	W		"24 bytů"				
	W		24		24,000		
	W		Součet		24,000		
51	K	998767205	Přesun hmot ruční procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 48 m	%	2 322,672	2,35	5 458,28
	D	771	Podlahy z dlaždic				49 602,36
52	K	771151011R	Samonivelační stěrka podlah	m2	27,000	324,00	8 748,00
	W		"24 bytů" (1,25*0,9)*24		27,000		
	W		Součet		27,000		
53	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	15,750	85,90	1 352,93
	W		(1,25*0,9*14)		15,750		
	W		Součet		15,750		
54	K	771574366	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem	m2	27,000	654,00	17 658,00
	W		"24 bytů" (1,25*0,9)*24		27,000		
	W		Součet		27,000		
55	M	597610R	dlažba keramická	m2	27,270	550,00	14 998,50
	W		27*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		27,270		
56	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	27,000	14,90	402,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"24 bytů" (1,25*0,9)*24		27,000		
	W		Součet		27,000		
57	K	771577123	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování bílým cementem	m2	27,000	23,40	631,80
	W		"24 bytů" (1,25*0,9)*24		27,000		
	W		Součet		27,000		
58	K	77159122R	Izolace podlah Mirelon lepená proti kročejovému hluku	m2	27,000	54,30	1 466,10
	W		"24 bytů" (1,25*0,9)*24		27,000		
	W		Součet		27,000		
59	K	998771205	Přesun hmot ruční procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 48 m	%	452,576	9,60	4 344,73
D	776		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>1 060,88</b>
60	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	11,250	94,30	1 060,88
	W		1,25*0,9*10		11,250		
	W		Součet		11,250		
D	781		<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>324 558,60</b>
61	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	236,400	38,90	9 195,96
	W		"24 bytů" (((1,35+0,9)*2)*2,5)-(0,7*2,0))*24		236,400		
	W		Součet		236,400		
62	K	781474114R	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	236,400	602,00	142 312,80
	W		"24 bytů" (((1,35+0,9)*2)*2,5)-(0,7*2,0))*24		236,400		
	W		Součet		236,400		
63	M	5976104R	obklad keramický	m2	260,040	550,00	143 022,00
	W		236,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		260,040		
64	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	236,400	15,80	3 735,12
	W		"24 bytů" (((1,35+0,9)*2)*2,5)-(0,7*2,0))*24		236,400		
	W		Součet		236,400		
65	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	236,400	21,20	5 011,68
	W		"24 bytů" (((1,35+0,9)*2)*2,5)-(0,7*2,0))*24		236,400		
	W		Součet		236,400		
66	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	236,400	23,40	5 531,76
	W		"24 bytů" (((1,35+0,9)*2)*2,5)-(0,7*2,0))*24		236,400		
	W		Součet		236,400		
67	K	998781205	Přesun hmot ruční procentní pro obklady keramické v objektech v do 48 m	%	3 088,093	5,10	15 749,28
D	783		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>34 363,40</b>
68	K	783334R	Základní jednonásobný nátěr zámečnických konstrukcí	m2	72,192	178,00	12 850,18
	W		"ocelové rámy jádra"				
	W		2,256*32		72,192		
	W		Součet		72,192		
69	K	783337R	Krycí protikorozní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	72,192	298,00	21 513,22
D	784		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>6 800,00</b>
70	K	7842110R	oprava maleb po stavebních pracích	m2	100,000	68,00	6 800,00
	W		"společné prostory" 30		30,000		
	W		"přízemí" 10		10,000		
	W		"24 bytů" 2,5*24		60,000		
	W		Součet		100,000		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.2 - SO 01.2 ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

IČ:

15268446

DIČ:

CZ15268446

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 181 482,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 181 482,92	15,00%	177 222,44

Cena s DPH

v CZK

1 358 705,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.2 - SO 01.2 ZTI

Místo:

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 181 482,92

D1 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

141 251,20

D2 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

440 512,92

D3 - Zařizovací předměty

291 288,00

D4 - Ostatní

308 430,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.2 - SO 01.2 ZTI

Místo:

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1 181 482,92

D		D1	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	141 251,20			
1	K	Pol1	Potrubí POLO-KAL NG hrdlové DN 50 tiché provedení	m	9,000	462,00	4 158,00
2	K	Pol2	Potrubí POLO-KAL NG hrdlové DN 110 tiché provedení	m	83,000	1 516,00	125 828,00
3	K	Pol3	Čistící kusy DN 110 - dodávka a montáž	kus	2,000	797,00	1 594,00
4	K	Pol4	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	92,000	23,60	2 171,20
5	K	Pol5	Kontrola a vyčištění ležatého rozvodu tlakovou vodou	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
6	K	Pol7	Stavební přípomoc	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

D		D2	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	440 512,92			
7	K	Pol8	Potrubí plastové PPR 25x3,5 PN16	m	5,000	379,50	1 897,50
8	K	Pol9	Potrubí plastové PPR 32x4,4 PN16	m	14,000	459,00	6 426,00
9	K	Pol10	Potrubí plastové PPR 50x6,9 PN16	m	128,000	727,00	93 056,00
10	K	Pol11	Potrubí plastové PPR 75x10,3 PN16	m	29,000	1 154,00	33 466,00
11	K	Pol13	Potrubí plastové PPR 32x3,6 PN22	m	137,000	470,50	64 458,50
12	K	Pol14	Potrubí plastové PPR 40x4,5 PN22	m	30,000	645,00	19 350,00
13	K	Pol15	Potrubí plastové PPR 50x5,6 PN22	m	159,000	772,00	122 748,00
14	K	Pol19	Kulový kohout DN 25 v provedení pro pitnou vodu vč. výpusti	kus	52,000	462,00	24 024,00
15	K	Pol20	Kulový kohout DN 32 v provedení pro pitnou vodu vč. výpusti	kus	2,000	632,00	1 264,00
16	K	Pol22	Kulový kohout DN 40 v provedení pro pitnou vodu vč. výpusti	kus	10,000	650,00	6 500,00
17	K	Pol22a	Kulový kohout DN 65 v provedení pro pitnou vodu vč. výpusti	kus	2,000	1 556,00	3 112,00
18	K	Pol26	Vyvažovací ventil STAD DN 20 v provedení pro pitnou vodu	kus	4,000	1 278,92	5 115,68
19	K	Pol27	Kompenzační smyčka PPR 32	kus	6,000	157,54	945,24
20	K	Pol28	Kompenzační smyčka PPR 40	kus	8,000	501,00	4 008,00
21	K	Pol29	Návrhová izolace Mirelon 25mm	m	326,000	121,00	39 446,00
22	K	Pol30	Návrhová izolace Mirelon 13mm	m	176,000	83,50	14 696,00

D		D3	Zařizovací předměty	291 288,00			
23	K	Pol101	držák toaletního papíru	kus	24,000	183,00	4 392,00
24	K	Pol102	WC štětka - set	kus	24,000	84,00	2 016,00
25	K	Pol72	Závěsné WC pro předstěnu - přesný typ dle výběru investora	kus	24,000	3 135,00	75 240,00
26	K	Pol32	Závěsný rám pro WC - přesný typ dle výběru investora	kus	24,000	7 335,00	176 040,00
27	K	Pol32a	WC prkénko tiché (spomalené sklápění do vodorovné polohy)	kus	24,000	1 400,00	33 600,00

D		D4	Ostatní	308 430,80			
28	K	Pol33	Zkouška tlaková potrubí vodovodního	m	502,000	14,10	7 078,20
29	K	Pol34	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	502,000	31,30	15 712,60
30	K	Pol7	Stavební přípomoc	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
31	K	Pol36	Připojení k rozvodu SV v bytech	kus	24,000	385,00	9 240,00
32	K	Pol37	Připojení k rozvodu TV v bytech	kus	24,000	385,00	9 240,00
33	K	Pol31	Elektroinstalační práce a systém MaR	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
34	K	Pol40	Inženýrské práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
35	K	R001	Protipožární ucpávky - vodovod	kpl	114,000	980,00	111 720,00
	VV		108+6			114,000	
	VV		Součet			114,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	R002	Protipožární ucpávky - kanalizace	kpl	28,000	980,00	27 440,00
	W		24+4		28,000		
	W		Součet		28,000		
37	K	R101	Zajištění pitné vody po dobu rekonstrukce	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
38	K	R102	Zajištění vody pro TUV po dobu rekonstrukce	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.3 - SO 01.3 Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

IČ:

15268446

DIČ:

CZ15268446

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

164 026,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	164 026,28	15,00%	24 603,94

Cena s DPH

v CZK

188 630,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupačích potrubí - II. etapa

Objekt:

01.3 - SO 01.3 Elektroinstalace

Místo:

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

164 026,28

D1 - Uzemnění

53 751,91

D2 - Instalace elektro WC

54 396,87

D3 - Ostatní instalační práce

55 877,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.3 - SO 01.3 Elektroinstalace

Místo:

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

164 026,28

D		D1	Uzemnění	53 751,91			
1	K	Pol41	Vodič CYa 50	m	150,000	167,73	25 159,50
2	K	Pol42	Vodič CYa 4	m	240,000	17,79	4 269,60
3	K	Pol43	Přichytka	kus	140,000	1,20	168,00
4	K	Pol44	Pásek instalační	kus	100,000	12,67	1 267,00
5	K	Pol45	Svorkovnice MET hlavní	kus	1,000	476,53	476,53
6	K	Pol46	Svorkovnice MET bytová	kus	24,000	476,53	11 436,72
7	K	Pol47	Páska CU + svorka BERNARD	kus	75,000	105,76	7 932,00
8	K	Pol48	Drobný a nespecifikovaný materiál	%	6,000	507,09	3 042,56

D		D2	Instalace elektro WC	54 396,87			
9	K	Pol49	Svítilno nástěnné kruhové, LED 18W/ 4000K/IP44	kus	24,000	987,00	23 688,00
10	K	Pol50	Krabice přístrojová KO68	kus	24,000	84,50	2 028,00
11	K	Pol51	Svorka WAGO	kus	12,000	9,60	115,20
12	K	Pol52	Kabel CYKY J5x1,5	m	98,000	59,30	5 811,40
13	K	Pol53	Kabel CYKY J3x1,5	m	98,000	50,40	4 939,20
14	K	Pol54	Kabel CYKY O3x1,5	m	50,000	50,40	2 520,00
15	K	Pol77	Elektrozásuvka	kus	24,000	234,00	5 616,00
16	K	Pol78	vypínač dvojité	kus	24,000	275,00	6 600,00
17	K	Pol55	Drobný a nespecifikovaný materiál	%	6,000	513,18	3 079,07

D		D3	Ostatní instalační práce	55 877,50			
18	K	Pol101	demontáž ventilátorů, vypínčů, kabelů a ostatních konstrukcí elektro vč. odvozu a ekologické likvidace	kpl	24,000	1 500,00	36 000,00
19	K	Pol56	Odpojení požárního čidla (provede specializovaná firma)	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
20	K	Pol57	Připojení požárního čidla (provede specializovaná firma)	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
21	K	Pol58	Odborné přípomocce při demontáži a montáži podhledu	hod	25,000	250,00	6 250,00
22	K	Pol59	Nespecifikovaný materiál	%	3,000	542,50	1 627,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.4 - SO 01.4 VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

IČ:

15268446

DIČ:

CZ15268446

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

874 640,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	874 640,28	15,00%	131 196,04

Cena s DPH

v CZK

1 005 836,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.4 - SO 01.4 VZT

Místo:

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

874 640,28

D1 - Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí odvod

645 206,88

D2 - Zařízení č.2 - Větrání kuchyní -odvod

188 769,40

D3 - Demontáže

40 664,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.4 - SO 01.4 VZT

Místo:

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

874 640,28

D		D1	Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí odvod	645 206,88			
1	K	751 12 2011	Jednotrubní radiální ventilátor ER- AP 100 VZ, 31W, 230V	ks	24,000	11 373,00	272 952,00
2	K	751 12 2051	Jednotrubní radiální ventilátor ER 60 VZ, 29W, 230V	ks	24,000	7 511,00	180 264,00
3	K	751 12 2051.1	Pouzdro ER-UPD	ks	24,000	2 289,00	54 936,00
4	K	751 52 6750	Protidešťová žaluzie 400 x 200 pozinkovaná	ks	2,000	1 795,00	3 590,00
5	K	751 51-0012	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m <sup>2</sup>	m	1,500	513,32	769,98
6	K	751 51-1003	DTTO montáž	m	1,500	285,00	427,50
7	K	751 51-1183	Spiropotrubí a tvarovky - TR Ø 280	m	69,000	360,00	24 840,00
8	K	751 58-1357	Prostup stropem kruhového potrubí do Ø300 mm	ks	24,000	1 960,00	47 040,00
9	K	Pol62	Protipožární tmel kartuše 0,310 kg	ks	24,000	443,00	10 632,00
10	K	751 51-4179	OBJ90°280-80	ks	48,000	589,00	28 272,00
11	K	751 51-4777	Koncový kryt vnitřní DR 280	ks	2,000	163,00	326,00
12	K	753 53 7011	Aluflex MO 80	m	45,000	191,00	8 595,00
13	K	Pol64	Vodovodní plastové potrubí Ø 20 mm	m	2,000	15,20	30,40
14	K	713 46 3121	Izolace Armaflex tl.19mm	m <sup>2</sup>	5,000	180,00	900,00
15	K	Pol65	Těsnící a spojovací materiál	kg	4,000	2 500,00	10 000,00
16	K	Pol66	Uložení potrubí s gumovou výstelkou	ks	48,000	34,00	1 632,00

D		D2	Zařízení č.2 - Větrání kuchyní -odvod	188 769,40			
17	K	751 52 6750.1	Protidešťová žaluzie 450 x 250 pozinkovaná	ks	2,000	1 820,00	3 640,00
18	K	751 51-0012	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m <sup>2</sup>	m	2,000	1 234,00	2 468,00
19	K	751 51-1003	DTTO montáž	m	2,000	285,00	570,00
20	K	751 51-1183	Spiropotrubí a tvarovky - TR Ø 280	m	69,000	360,00	24 840,00
21	K	751 58-1358	Prostup stropem kruhového potrubí do Ø400 mm	ks	24,000	2 120,00	50 880,00
22	K	Pol62	Protipožární tmel kartuše 0,310 kg	ks	28,000	443,00	12 404,00
23	K	751 51-4179	OBJ90°280-80	ks	48,000	589,00	28 272,00
24	K	751 51-4777	Koncový kryt vnitřní DR 280	ks	2,000	163,00	326,00
25	K	753 53 7012	Aluflex MO 140	m	13,000	191,00	2 483,00
26	K	Pol64	Vodovodní plastové potrubí Ø 20 mm	m	2,000	15,20	30,40
27	K	713 46 3121	Izolace Armaflex tl.19mm	m <sup>2</sup>	6,000	180,00	1 080,00
28	K	Pol65	Těsnící a spojovací materiál	kg	4,000	2 500,00	10 000,00
29	K	Pol66	Uložení potrubí s gumovou výstelkou	ks	24,000	34,00	816,00
30	K	R003	Požární ucpávky	ks	52,000	980,00	50 960,00
	VV		2*26		52,000		
	VV		Součet		52,000		

D		D3	Demontáže	40 664,00			
31	K	751120813	Demontáže vzduchotechnického potrubí 0,07 až 0,13	m	136,000	124,00	16 864,00
32	K	751123811	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 300 mm	ks	48,000	350,00	16 800,00
33	K	Pol68	Přesun hmot	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
34	K	Pol69	Dopravné	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.5 - SO 01.5 Likvidace asbestu - kanalizační potrubí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

IČ:

15268446

DIČ:

CZ15268446

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

378 742,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	378 742,00	15,00%	56 811,30

Cena s DPH

v CZK

435 553,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.5 - SO 01.5 Likvidace asbestu - kanalizační potrubí

Místo:

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

378 742,00

OST - Ostatní

378 742,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

01.5 - SO 01.5 Likvidace asbestu - kanalizační potrubí

Místo:

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

378 742,00

D	OST	Ostatní					378 742,00
1	K	RTT01	Kvalifikovaný dělník	hod.	288,000	258,00	74 304,00
2	K	RTT01.1	Výstavba ochranného pásma	ks	24,000	5 900,00	141 600,00
3	K	RTT01.2	Nákladní automobil - valník do 3,5t	km	1 200,000	40,00	48 000,00
4	K	RTT01.3	Nákladní automobil - valník do 7,5t	km	300,000	44,00	13 200,00
5	K	RTT01.4	Likvidace odpadu kat. č. 170605 (azbest)	t	2,000	2 120,00	4 240,00
6	K	RTT01.5	Měření respirabilních vláken azbestu v ovzduší	ks	12,000	4 800,00	57 600,00
7	K	RTT01.6	Odsávací a filtrační zařízení H13	hod.	48,000	144,00	6 912,00
8	K	RTT01.7	Vysávání s hepafiltrací H13	hod.	24,000	88,00	2 112,00
9	K	RTT01.8	Tyvek	ks.	48,000	155,00	7 440,00
10	K	RTT01.9	Rukavice se zvýšenou odolností	ks.	48,000	180,00	8 640,00
11	K	RTT01.10	Respirátor P3	ks.	48,000	155,00	7 440,00
12	K	RTT01.11	Enkapsulační postřik FOSTER	ks.	2,000	875,00	1 750,00
13	K	RTT01.12	Stretchfolie	ks.	20,000	88,00	1 760,00
14	K	RTT01.13	PE - Pytel	ks.	48,000	78,00	3 744,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

901 - VON

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

IČ:

15268446

DIČ:

CZ15268446

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

177 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	177 000,00	15,00%	26 550,00

Cena s DPH

v CZK

203 550,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

901 - VON

Místo:

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

177 000,00

Ostatní - Ostatní

177 000,00

---

96X - Vedlejší a ostatní náklady

177 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - II. etapa

Objekt:

901 - VON

Místo:

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>177 000,00</b>
D		Ostatní	Ostatní				177 000,00
D		96X	Vedlejší a ostatní náklady				177 000,00
1	K	20001	zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
2	K	20002	územní vlivy	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
3	K	20003	provozní vlivy	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
4	K	20004	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
5	K	20005	výrobní dokumentace - ocelové konstrukce	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
6	K	20006	požární revize	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
7	K	20007	revize elektro, WC	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
8	K	20008	plomby vodoměrů (rozdělání, zaplombování)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
9	K	20009	zhotovení harmonogramu prací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
10	K	20010	lČ během výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
11	K	20011	koordinace postupu bouracích prací se statikem	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
12	K	20012	zabezpečení staveniště proti vstupu cizích a nepovolaných osob na staveniště	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00



## Harmonogram - BD Mezílesí 2060 – výměna stoupaček

den

Popis činnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50								
Montáž tří nových sklepů																																																										
Zakrytí konstrukcí v bytech																																																										
Demontáž stávající WC a předstěny																																																										
Vybourání nových podlah na WC a nových prostupů																																																										
Demontáž stávajících rozvodů a kanalizace																																																										
Demontáž stávající rozvod VZT a elektro																																																										
Montáž nových ocelových rámu																																																										
Montáž nových rozvodů vody a kanalizace																																																										
Montáž SDK předstěny v místnosti 1.02																																																										
Opravy omítek																																																										
Montáž nových podlahových konstrukcí																																																										
Montáž ZTI, Elektro a VZT																																																										
Nátěry a výmalba																																																										
Úklid a předání stavby																																																										

